








HEFTRUCK AANBOUWAPPARATUUR

BEDRIJFSUITRUSTING

MILIEU-OPSLAGTECHNIEK

CONTAINERS VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

INNOVATIE – CONSTRUCTIE – PRODUCTIE

...sinds 1966


...made by BAUER® SÜDLOHN

Copyright

Alle teksten, foto's en inhoud van de individuele pagina's zijn auteursrechtelijke beschermd.
BAUER GmbH, Eichendorffstr. 62, 46354 Südlohn.

02/2026
Onder voorbehoud van technische wijzigingen en drukfouten op alle pagina's

INNOVATIE | CONSTRUCTIE | PRODUCTIE



Technisch verwerking d.m.v. 3D-systeem



Grondstof opslag



Opslagsystemen voor buis materiaal



Laser-snijmachines en pons-laser-machines




Kantbank



2 zwenkbuigmachines



Gecombineerde pons-laser-machines



Meerdere lasrobotsystemen



Spuiterij met droogstraat

UW PARTNER VOOR EEN DUURZAMERE TOEKOMST

Wij handelen met duurzaamheid in de algehele zin, en daarom kan niet beperkt blijven tot één product, project of maatregel. Vele beslissingen en doelstellingen zijn hierdoor ingegeven en vormen de basis binnen onze bedrijfsfilosofie; „Duurzame productie met respect voor mens, milieu en ruimte voor innovatie creëren de basis voor gemotiveerde medewerkers, kwaliteitsproducten en langdurige partnerships".



Fabriek I en kantoren Südlohn



Fabriek II Halberstadt





Het bedrijf

Het familiebedrijf Bauer GmbH is al bijna 60 jaar succesvol op de markt en telt momenteel 400 medewerkers. Sinds 1993 zijn wij gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001 en ISO 50001, sinds 1985 zijn wij een erkend bedrijf volgens de Duitse Waterhuishoudingswet (WHG). Ook voor 2025 is onze gegarandeerde duurzaamheid opnieuw gecertificeerd en bovendien heeft het gerenommeerde bedrijf Ecovadis ons een CSR-rating van brons toegekend.

Met de fotovoltaïsche installaties op de daken leveren we een belangrijke bijdrage aan het klimaat, aangezien hierdoor een CO_2-besparing van circa 1.500 ton per jaar kan worden gerealiseerd. Om de energie-efficiëntie te verbeteren, zijn diverse maatregelen genomen. In de administratiegebouwen wordt overal LED-verlichting gebruikt, deels met aanwezigheidssensoren. Een ventilatiesysteem in het nieuwe administratiegebouw zorgt voor aangename kamertemperaturen bij een lager energieverbruik.

Productieomgeving

Aangezien er bij het bedrijf Bauer veel wordt gelast, is de gerealiseerde warmteterugwinning bij de afzuiging van lasrook aanzienlijk. De teruggewonnen warmte uit de spuiterij wordt direct gebruikt voor de bijbehorende droogoven. Net als in de administratie is ook in de productiehallen de verlichting omgeschakeld naar led-verlichting met aanwezigheids- en LUX-sensoren. Door te investeren in moderne productietechnologieën kan energie worden bespaard en kunnen concurrerende banen in Duitsland worden veiliggesteld. Een nieuwe hal van 2700 m^2 voor de eindmontage werd gebouwd volgens energieklasse E55. Ook bij de aanschaf van nieuwe machines wordt energie-efficiëntie meegenomen in de aankoopbeslissing.



Producten

In de huidige wegwerpmaatschappij is het belangrijk om erop te wijzen dat onze producten bijna uitsluitend van staal worden vervaardigd en daardoor meervoudig recyclebaar zijn. Bovendien worden ze grotendeels onverpakt geleverd, waardoor er nauwelijks verpakkingsafval ontstaat.



Ook hebben we producten in ons assortiment, zoals ondergrondse afvalinzamelingssystemen, die een duurzaam gebruik van hulpbronnen garanderen. Aangezien een zorgvuldige scheiding van afvalstromen een voorwaarde is voor een hoog recyclingpercentage, zijn de ondergrondse systemen van BAUER de eerste keuze bij grote hoeveelheden afval.

Werknemers en sociale betrokkenheid

Sinds 1970 zijn wij een leerbedrijf en hechten wij veel waarde aan de opleiding van jongeren. Wij bieden een breed scala aan opleidingsberoepen aan, zowel in de administratie als in de productie. Om aan onze eigen hoge eisen op het gebied van opleiding te voldoen, hebben wij een nieuw opleidingscentrum opgezet, waar de nieuwe generatie op een praktijkgerichte manier de lesstof aangereikt krijgt.



Alle medewerkers hebben de mogelijkheid om in diverse gezondheidscentra te trainen en zich met behulp van een 'jobfiets' op een gezonde en milieubewuste manier te verplaatsen. Bovendien worden bepaalde ziekten preventief tegengegaan door een ergonomische inrichting van de werkplek. Flexibele werktijdregelingen helpen de druk van het combineren van werk en gezin te verlichten. Ook de ondersteuning van het ecosysteem en kansarme mensen is voor ons belangrijk. Dit komt tot uiting in de reeds in 2003 opgerichte Dieter Bauer-Stichting ter bevordering van het onderzoek naar kanker en MPS.



DIETER BAUER STIFTUNG

ZERTIFIKATE



Certificaat

voor het managementsysteem conform
DIN EN ISO 9001:2015

De certificeringsinstantie TÜV NORD CERT GmbH bevestigt hierbij als resultaat van de audit, beoordeling en certificeringsbeslissing volgens ISO/IEC 17021-1:2015 dat de organisatie

Bauer GmbH
Eichendorffstraße 62
46354 Südlohn
Duitsland

werkt met een managementsysteem dat voldoet aan de eisen van DIN EN ISO 9001:2015 en binnen de toepligt van het certificaat van 3 jaar wordt gecontroleerd op conformiteit.

Toepassingsgebied
Ontwikkeling, fabricage en verkoop van
- **Heftruck aanbouwapparatuur**
- **Bedrijfsuitrusting**
- **Milieu-opslagtechniek**
- **Containers voor gevaarlijke stoffen**
- **Containers voor recyclebare stoffen**

Certificaatregistratienr. 04 100 930055
Auditrapportnr. 3534 6754

Geldig van 2023-10-29
Geldig tot 2026-10-28
Eerste certificering 1993

Essen, 2023-10-02

Certificeringsinstantie van TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tuev-nord-cert.com

TÜVNORDGROUP



CERTIFICATE

DEKRA

ISO 50001:2018

DEKRA Certification GmbH hereby certifies that the organization

Bauer GmbH

Eichendorffstraße 62, 46354 Südlohn, Germany

for the scope of certification:

Development, production and sales of forklift attachments, operating equipment, environmental storage technology, hazardous goods containers as well as recycling and waste containers.

(sites see annex)

has established and maintains an energy management system according to the above mentioned standard. The conformity was adduced with audit report no. A25011626.

Certificate registration no.: 180725147
Validity of previous certificate: –
Certificate valid from: 2025-07-30
Certificate valid to: 2028-07-29

Language translation

Dr. Rolf Kritkat
DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 2025-07-30

DEKRA Certification GmbH * Handwerkstraße 15 * D-70565 Stuttgart * www.dekra-certification.de

Page 1 of 2



TÜVNORD

Zertifikat

TÜVNORD



TÜVNORD

Zertifikat

TN/ISO3834/13178/24
Bericht Nr. / Hersteller Nr. / Gültigkeitsvermerk: 8123133333 / 13178 / 12.12.2024 - 30.11.2027

Qualitätsanforderungen für das Schmelzschweißen von metallischen Werkstoffen

Hiermit bestätigen wir, dass der Hersteller
Bauer GmbH
Eichendorfstraße 62
46354 Südlohn
Deutschland

auf der Grundlage der
DIN EN ISO 3834 Teil 2
Umfassende Qualitätsanforderungen

überprüft und anerkannt wurde.

Das Unternehmen wendet ein Qualitätssicherungssystem an und verfügt über entsprechend geeignete betriebliche Einrichtungen, qualifiziertes Personal und Fügeverfahren.

Der Geltungsbereich der Zertifizierung und die Einzelheiten der Überprüfung sind dem Geltungsbereich zum Zertifikat sowie dem Bericht zu entnehmen.

Auditor: Frank Gröning

Hamburg, 12.12.2024

TÜVNORD Digital unterschrieben von Schneider Viktor

Akkreditierte Zertifizierungsstelle

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Große Bahnstraße 31, 22525 Hamburg
tuev-nord.de | certifications@tuev-nord.de

TÜVNORDGROUP



TÜVNORD

Zertifikat

0045-CPR-2013.00114.008
Bericht Nr. / Hersteller Nr. / Gültigkeitsvermerk: 8123133333 / 13178 / gültig bis: 19.11.2027

Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für das folgende Bauprodukt:

Bauprodukt: **Tragende Bauteile und Bausätze für Stahltragwerke bis EXC2 nach EN 1090-2**

Verwendungszweck: für tragende Konstruktionen in allen Arten von Bauwerken

CE-Kennzeichnungsmethode ZA.3.2 und ZA.3.4 nach EN 1090-1:2009+A1:2011

hergestellt durch oder für: **Bauer GmbH**
Eichendorfstraße 62
46354 Südlohn
DEUTSCHLAND

(Herstellwerke oder Produktionsstätten sind auf der Folgeseite angegeben.)

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm
EN 1090-1:2009+A1:2011
entsprechend System 2+ angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle alle hierin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Hamburg, 12.12.2024

TÜVNORD Digital unterschrieben von Schneider Viktor

Notifizierte Zertifizierungsstelle 0045
für die werkseigene Produktionskontrolle

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Große Bahnstraße 31, 22525 Hamburg
tuev-nord.de | certifications@tuev-nord.de


TÜVNORDGROUP



BAM

ANERKENNUNG
NR. BAM 15050895

BEZOEK ONS OP HET INTERNET



www.bauer-suedlohn.com



www.geotainer.com

bauer-suedlohn.com

geotainer.com

Facebook

YouTube

XING

INHOUDSOPGAVE OP ARTIKELNAAM

2-4
3P 4P 67
3S 7
4A..... 6

A
AB 91
AFS 91
AG 91
AK 3
AL 160
AM / AO 92
AR 108
ASB 155
ASK 152
AW 60 ..... 89, 91
AW 450-1000, -SW .. 106
AW fahrbar 90, 92, 96
AW PE 117
AW-8, -10, -12 99
AWA / -SW 107
AWA 21-32, -SW 107
AW-F 92
AW-S 98
AW-SW 94

B
BBG 32
BBK 32
BBM 33
BBP 32
BBT 33
BC 18
BK 11
BKB 19
BKC 17
BKM 8
BKT..... 25
BL..... 84
bodembescherming .. 109
BSE 52
BSI 52
BSK..... 23
BSK-G..... 24
BSL BSS..... 24
BSM 52
BST, BST-H 25
BST-U..... 25
BSW..... 108
BT 43
BTM 37
BTS 37
BWP-PE 121
BWPS-PE 121
BWR 121
BWV 121

C
C / CS 27
CB 136
CEH 134
CEN 132, 133
CR / CRH / CRN..... 135
CW 125

D
DC 154
DGS 53
DUO 16

E
EHW 105
EHW-PE 119
EXPO 4
EXPO-E 5

F
FA 60, 200 116
FA 60-A 91
FB 20
FD 63
FD-H 63
FD-HK 63
FD-K 63
FD-L 63
FD-SK 63
FH 65
FHR 70
FK 65
FKL 66
FLEX-HK 64
FLEX-K 64
FP-2 116
FP-L, FP-V 72
FRA FR 101
FRE 101
FRW 72
FSP 110
FT-M 67
FT-MK 67
FW 65
FWZ 66

G
GD-A, -B, -C 112
GD-E 115
GD-N 114
Opslagplaats 142, 143
GFC-B 128
GFC-E 127
GFC-M 126
GFD 129
GFD-R 129
GFG 126-128
GG / GO 42
GR-A, -B, -C 116
GRW 73
GS stelling 101
GS kast 113
GU, GU-H 12
GU-E 14
GU-RZ 12
GWH 75, 130
GZH 78
GZP 78
GZS 60

H
Vastzetriemen 116
HKB 22
HVR 53

I
IR 74

K
KAH 73, 91, 116
KBR 79
KG-A KG-B KG-C 59
KGM 59
KGW, KGW V4A ... 87/122
KGW-P, KGW-P V4A .. 87/122
KK 30
KM 59
KN 29
KPS 124
KS 28
KT, KTH 44
KT-K, KTH-K 44
KT-Z, KTH-Z 44
KW-ET 31
KWP-P 121

L
L/E, L/M..... 71
LA, LAT 45
LBM 81
LG 66
LGK 38
LGT 41
LGZ 66
LH 41
LIL 162
LPW 90, 97
LSL 39
LSW 39

M
M 800 156
Maschinebakken 109
MAW 100
MB-A 51
MB-B 51
MB-D 48
MB-F 50
MB-II 49
MB-K/IV 50
MB-ST 48
MB-ST/T 48
MD 800 158
MGU 12
MH 58
MK 58
MKS 76
MO 800 157
MSB 21
MT 159
MTP 80
MW 800 157

N
NK 18

P
PE-Wannen 120, 121
PW 98
PZ 77

R
RA 60, RA 200 116
RA 60-A 91
RB 22
RCB 136
RD 16
RGP 38
RH 60
RM 77
Rollen 68
RP 64, 103
RS 61, 62
RSG 111
RW 104
RW-PE 118

S
S 2000, AW-SW 94-96
S 3000 ..... 88, 102
S3S 7
S4A 6
S 4Use 83
S 120/240 D 82
S 120/240 K 82
S 1100 83
SAF 153
SAG 149

S
Inzamelpunten .. 140, 141
SAP 147, 148, 161
SAS 150
SB 21
SBS 27
SBT 37
SC 151
SCD 155
SCH 56
SCH-L 57
SCH-P 55
SCH-U 55
SF 151
SFP 75
SG, SG-D 34
SGK 35
SGS 35
SGU 13
SGU-RZ 13
SH 54
SIKO 46-47
SIW 130
SK 10
SKB 55
SKK 30
SKM 9
SKN 29
SKS 28
SKW-ET 31
SL, SL-D 160
SMGU 14
SP 151
SR, SR-D, ... 34
SRE, SRE-D 34
STB 150
STS 40
STW 54

T
TAW 124
TBB 36
TM 43
TRIO 16
TS 25

U
UC 26
UCT 26
UR 103

V
VAW 123
VB 1 120
VB 2 120
VD 15
VG 15
VS 77

W
WK 137-139
WM WO 93
WP 120
WPA 120
WPA-PE 120
WPT 121

Z
Opties 116

Inhoudsopgave per productsoort

A

Accessoires voor opvangbakken 116
Afvalcontainer-heffer 58
Afvalcontainer-kiepstation 76
Apparatuur voor het verwerken van vaten. 61-67
Automatische kantelbak 6

B

Balkdrager 43
Behuizingen voor afvalcontainers 82-83
Bergingsdoeleinden (grote verpakkingen) 149
Bodemklepcontainer 18-22
Bodembeschermingsbekledingen 109
Bouwmaterialen container 18,32, 33
Brandbeveiligingscontainer 136
Brandstoftanks 157-160

C

Cassetten-plaatstaalrek 79
Container 27
Container voor gebruikte batterijen 161, 162
Container voor routevervoer 12, 13, 20, 27
Container voor speciaal afval 147-156
Container voor gevaarlijke stoffen 147-155
Containerbak 125
Containerwagen 31

D

Depots gevaarlijke stoffen 112-115
Dieseltanks 156-159
Dieselvulpunten 124
Driezijdige kiepcontainer 7

G

Gaas-Stapelkieper 24
Gasflessen-Container 126-128
Gasflessen-Depot 129
Gasflessen-Pallets 75
Gasflessen-Rek 126-128
Gasflessen-Wandhouder 75, 130
Geïsoleerde containers 134-136
Grondbeschermingsbakken 108

H

Heftruck-Bezem 55
Heftruck-Tender-Systeem 40
Huisvuil-Containerkieper 58

I

IBC-Vloeistof Restlediger 74
Inhangbakken 105
Inhangbakken met PE-inzetstuk 119
Inleverpunten voor gevaarlijke stoffen 140-141
Inzamelbakken voor afgewerkte olie 155
Inzamelcontainer-systeem 27

J

Jerrycan schenkhulp 73, 91, 116

K

Kantelapparaten voor containers 58, 59, 76
Kasten voor gevaarlijke stoffen 100, 113
Kiepbakken 28-30
Kiepcontainer 3-18
Kiepwagen 28-30
Kippomat 59

L

Laadsteun 77
Lastarmen 45
Lasthaken 41
Lastopnamemiddelen 41-45
Leegmaakapparatuur voor containers 58-59, 76
Leegmaken van de traversen. 23, 24, 26, 32
Liftomat 71
Lithium-Ionen opslagcontainer 162

M

Machine-opvangbakken 109
Materiaalbak 33
Materiaal transport pallets 80
Metalen rekken 79
Milieu-rekken 103
Mini bodemklepcontainer 21
Mini kiepcontainer 4, 12
Mini spaandercontainer 5, 14
Mini-traverse 43
MobiCont 156-158
Mobiele tanks 156-159
Module opvangbak 100
Montageplatforms 46-51

O

Oliecontainer 153-156
Ombouw voor afvalcontainers SECOMAT 82-83
Oplaadpunt voor accu's 84
Oppervlaktebeschermingssystemen 108-109
Oprijhellingen voor gasflescontainers 127
Oprijhellingen voor vloerbeschermingsbakken 108
Opslagboxen 81
Opvangbakken met PE-inzetstuk 117
Opvangbakken van roestvrij staal 122, 123
Opvangbakken van polyethyleen 120, 121
Opvangbakken van staal 60 l 89, 90
Opvangbakken van staal 200 l 92-100
Opvangbakken van staal 1000 l 106, 107
Opvangbakken voor kleine verpakkingen 87, 122

P

Pallettrekker 77
PE-Bodembeschermbakken 121
PE-opvangbakken 120-121
Plateau voor roosters 38
Profiel opvangbakken 98

R

Rangeerhulpen 60
Rekken voor IBCs van 1000 liter 103
Rekken voor kl.verpakkingen 88, 101, 116
Rekken voor staalplaten 79
Rekken voor vaten/kl.verpakkingen 91, 101-103
Rekopvangbakken 104, 118
Rekopvangbakken met PE binnenbak 118
Rolluikkast 111
Rolwagen 72-73
Routetreinen 12, 13, 20, 27
Ronde container 22
Rooster-wielenplateau 73
Ruimte/Brandwerende Containers 135, 136

S

Schaargrijper 66
Secomaten 82-83
Shovels 52-53
Silocontainer 34-35
Sneeuwploegen 55
Sneeuwruimapparatuur 54-57
Sneeuwschuiver 55-57
Spaander-Container 27-31
Spaander-Kiepbakken 30

S

Spaander-Stapelkieper 24
Spuitbussen afvalcontainer 150
Spuitbussen transportbox 150
Stapelkieper 25
Stellingcontainers 131-135
Strooiapparaat 54
Strooiwagen 54

T

Teleskooplader 44
Tender 40
TL-buizenboxen 160
Traversen voor containers 25, 26, 33
Traversen voor BIG BAGs 36
Traversen voor lasten 43
Traversestandaard 25

U

Universele-Containers 26

V

Vatdragers 67
Vatdraaier 65
Vatdraaitangen 66
Vatgrijper 65, 67
Vatheffer 61-62, 65
Vathefwagen 70
Vatkantelaar 63-64
Vatkar 72
Vatklem 66
Vatpallets 64, 103, 116
Vatrekken voor vaten van 60 liter 91, 101
Vatrekken voor vaten van 200 liter 101, 102
Vat-tangen 66
Vatwagen 72
Veegborstel voor vorkheftrucks 55
Veiligheidskasten 130
Veiligheidskooien 46-51
Verplaatsbare opvangbakken 90, 92, 96, 97
Vervoer van lange goederen 38-41
Verzamelstation volgens TRGS 520 140-141
Vlakke badkuipen 108-109
Vulhulpmiddelen oor jerrycans 73
Vulpunten voor diesel 124
Vulpunten voor jerrycans 91, 101
Vulpunten voor vaten van 60 liter 91
Vulpunten voor vaten van 200 liter 101, 102
Vorktandeffer 78
Vorktandpallets 78
Vorktandschild 60
Vorktandverlengers 42
Vorkverlengstukken 42
Vulstations voor vaten 91, 101
Vultrechter 37

W

Warmtekamers 137-139
Werkplatforms 46-51
Wielen sets 68
Wielmonteerder 77
Winterdienst 54-57

Z

Zware lastenkieper 10

HEFTRUCK AANBOUWAPPARATUUR



Kiepcontainers / Spaandercontainers 3-18



Bodemklepcontainers 18-22



Container voor traverse/draai-apparaat 23-27



Kiepbakken 28-31



Bouwstofcontainers 32-33



Silocontainers 34-35



Big-Bag Handling 36-37



Transportapparaten 38-42



Lastopnamemiddelen 41-45



Werkkooien 46-51



Shovels 52-53



Sneeuwruimapparaten 54-57



Kiepapparaten 58-60



Rangeerhulpen 60



Vatenhandelingapparatuur 61-67

LEDIGINGSVARIANTEN KIEPCONTAINERS




Kiepcontainer met afrolsysteem voor een behoedzame lediging die de heftruck ontziet en het automatisch terugzwenken van de containerbak in de uitgangspositie. Door het gunstige lastpunt wordt de draagkracht van de vorkheftruck volledig benut en kan met behulp van trekkabelontgrendeling ook op grote hoogte worden geleegd.

Afrolmechanisme met manuele ontgrendeling



Behalve een afrolsysteem hebben deze containers ook een automatische ontgrendeling. Door de container op een bakrand te plaatsen of door druk tegen de containerrand uit te oefenen, wordt de container ontgrendeld. De handling met de trekkabel vervalt daardoor.

Afrolmechanisme met automatische ontgrendeling



De compacte bouwvorm en geringe bouwhoogte biedt een optimaal vulinhoud en waarborgt, door de ideale kiephoek, een volledige lediging. De kiepwerking werkt snel en wordt met trekkabelontgrendeling bediend. Ook is het mogelijk om de containerbak voor het ontgrendelen op een inzamelcontainer te laten rusten en vervolgens langzaam, door de heftruckmast omhoog brengen, te ledigen.

Kiepmechanisme



Containers met bodemkleppen bieden door de compacte bouwvorm een optimaal vulinhoud en door het gunstige lastzwaartepunt is het mogelijk om de volledige draagkracht van de heftruck te benutten. Het grote openingsbereik van de ééndelige bodemklep biedt daarnaast een volledige lediging, ook bij grote materialen, ontgrendeling via de trekkabel.

Bodemklep



Deze containers hebben geen geïntergreerd kiepmechanisme en zijn daarmee een voordelig alternatief. Ongeacht het aantal containers kan bij gelijke breedtemaat één ledigingstraverse voor het kiepen worden ingezet. Voor containers zonder opnamepunten is een draaiinrichting op de heftruck voor de lediging een vereiste.

Lediging middels traverse of draaiapparaat



Staat er voor de lediging geen heftruck ter beschikking, dan kunnen de kiepbakken en containerwagens worden ingezet. Daarmee kan een manuele en gelijkvloerse lediging worden gerealiseerd. Deze varianten moeten alleen dan gekozen worden als er geen zwaar materiaal verzameld hoeft te worden en het legen op grote hoogtes niet nodig is.

Manueel kiepen

KIEPCONTAINER TYPE AK



Kiepcontainer met afrolsysteem

- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- transporteerbaar met palletwagen
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- olie- en waterdicht
- aanhangerinrichting met dissel



AK met wielen




AK met deksel



	inhoud ca. (m^3)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) (gelakt / verz.)
AK 50	0,50	1420 x 1010 x 1070	1000	169 / 182
AK 75	0,75	1420 x 1190 x 1070	1000	187 / 202
AK 100	1,00	1420 x 1560 x 1070	1000	218 / 235
AK 150	1,50	1420 x 2280 x 1070	1000	262 / 282

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
AK 50-150	600	200	91

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

KIEPCONTAINER TYPE EXPO®



De compacte kieper met afrolsysteem

- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

- EXPO 150-275: 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 125 mm
- EXPO 300-2100: 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- olie- en waterdicht
- aanhangerinrichting met dissel





EXPO met wielen



EXPO met deksel




EXPO 150-275: Uitermate geschikt voor inzet onder machines vanwege de lage kiepwand van 455 mm hoogte



EXPO met deksel

	inhoud ca. (m^3)	**maten** (LxBxH) (mm)	**draagkracht** (kg)	**gewicht** (kg) gelakt / verz.
EXPO 150	0,15	960 x 640 x 540	750	70 / 76
EXPO 225	0,225	960 x 925 x 540	750	78 / 84
EXPO 275	0,275	960 x 1210 x 540	750	86 / 93
EXPO 300	0,30	1260 x 770 x 835	750	112 / 121
EXPO 600	0,60	1260 x 1070 x 835	1000	131 / 141
EXPO 900	0,90	1260 x 1570 x 835	1000	165 / 178
EXPO 1200	1,20	1720 x 1070 x 1095	1500	200 / 215
EXPO 1700	1,70	1720 x 1570 x 1095	1500	240 / 258
EXPO 2100	2,10	1720 x 1870 x 1095	1500	265 / 285

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	**B**	**C**
EXPO 150-275	170	200	80
EXPO 300	300	200	80
EXPO 600-2100	600	200	80

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

SPAANDERCONTAINER TYPE EXPO®-E



Spaandercontainer met afrolsysteem


- met zeefinzet en 1" aftapkraan voor het scheiden van vaste- en vloeibare stoffen
- olie- en waterdicht
- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

- EXPO-E 150-275: 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 125 mm
- EXPO 300-2100: 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- aanhangerinrichting met dissel



1" aftapkraan



Zeefinzet



EXPO-E met wielen








EXPO-E met deksel

	inhoud ca. (m^3)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
EXPO-E 150	0,15	960 x 640 x 540	750	72 / 78
EXPO-E 225	0,225	960 x 925 x 540	750	80 / 86
EXPO-E 275	0,275	960 x 1210 x 540	750	88 / 95
EXPO-E 300	0,30	1260 x 770 x 835	750	114 / 123
EXPO-E 600	0,60	1260 x 1070 x 835	1000	133 / 143
EXPO-E 900	0,90	1260 x 1570 x 835	1000	167 / 180
EXPO-E 1200	1,20	1720 x 1070 x 1095	1500	202 / 218
EXPO-E 1700	1,70	1720 x 1570 x 1095	1500	232 / 250
EXPO-E 2100	2,10	1720 x 1870 x 1095	1500	254 / 274

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
EXPO-E 150-275	170	200	80
EXPO-E 300	300	200	80
EXPO-E 600-2100	600	200	80

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

AUTOMATISCHE KIEPCONTAINER TYPE 4A / S4A



De automatische kieper met afrolsysteem

- 3 automatische ontgrendelingspunten voor het verder naar voren kunnen leegkiepen in een grote container
- automatisch beveiligd tegen onbedoeld afglijden
- beveiligd tegen onbedoeld kiepen
- gunstig lastzwaartepunt
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers

Uitvoeringen

Kiepcontainer 4A

- zoals hierboven beschreven

Spaandercontainer S4A

- zeef en 1" aftapkraan voor het scheiden van vaste- en vloeibare stoffen
- olie- en waterdicht

Opties

- verzinkt deksel, 2-zijdig
- olie- en waterdicht (4A)






... inrijden met de vorktanden



. . . automatische beveiliging



. . . 3 automatische ontgrendelingspunten




Ontgrendeling op punt 1



Ontgrendeling op punt 2



Ontgrendeling op punt 3



Zeefinzet (S4A)




1" aftapkraan (S4A)

S4A

	inhoud ca. (m^3)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
4A 600	0,60	1485 x 1095 x 865	1000	161 / 174
4A 900	0,90	1485 x 1570 x 865	1000	204 / 220
4A 1200	1,20	1920 x 1095 x 1125	1500	232 / 250
S4A 600	0,60	1485 x 1095 x 865	1000	162 / 175
S4A 900	0,90	1485 x 1570 x 865	1000	205 / 221
S4A 1200	1,20	1920 x 1095 x 1125	1500	233 / 251

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
4A / S4A 600-1200	640	200	91

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

KIEPCONTAINER TYPE 3S / S3S



De kiepcontainer met 3-zijdige kiepfunctie

- eenvoudig instellen van de kieprichting, naar voren, links of rechts
- kiepen op elke hoogte met trekkabel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Uitvoeringen

Kiepcontainer 3S

- zoals hierboven beschreven

Spaandercontainer S3S

- zeef en 1" aftapkraan voor het scheiden van vaste- en vloeibare stoffen
- olie- en waterdicht

Opties


- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen



3S, kieprichting naar voren



3S, kieprichting naar rechts






3S, kieprichting naar links



S3S met wielen




1" aftapkraan (S3S)



Zeefinzet (S3S)

	inhoud ca. (m^3)	buitenmaten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
3S 300	0,30	1460 x 1010 x 890	750	195 / 210
3S 600	0,60	1460 x 1070 x 890	1000	228 / 245
S3S 300	0,30	1460 x 1010 x 890	750	197 / 212
S3S 600	0,60	1460 x 1070 x 890	1000	230 / 248


Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
3S / S3S 300-600	600	200	80

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

KIEPCONTAINER TYPE BKM



De beproefde kiepcontainer met afrolmechanisme

- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- olie- en waterdicht
- opname voor kraan
- opname voor hefboomroller
- aanhangerinrichting met dissel

Speciale uitvoeringen leverbaar



BKM met wielen




BKM met deksel



BKM met wielen, aanhangerinrichting met dissel

	inhoud ca. (m^3)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
BKM 30	0,30	1160 x 820 x 825	1500	115 / 125
BKM 50	0,50	1550 x 820 x 1045	2500	168 /181
BKM 75	0,75	1760 x 820 x 1270	2500	224 / 241
BKM 100	1,00	1760 x 1060 x 1270	3000	248 / 267
BKM 150	1,50	1760 x 1560 x 1270	3000	365 / 393
BKM 200	2,00	1810 x 1560 x 1480	3000	387 / 417

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)



	A	B	C
BKM 30-75	225	200	80
BKM 100	410	200	80
BKM 150-200	600	200	80

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

SPAANDER-KIEPBAKKEN TYPE SKM



Speciaal voor het verzamelen en scheiden van vloeibare en vaste stoffen


- zeef en 1" aftapkraan voor de spaanderverzameling
- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- olie- en waterdicht
- met wielen en handgreep

Opties


- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen



1" aftapkraan



Zeefinzet



SKM met deksel





	inhoud ca. (m^3)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
SKM 30	0,30	1275 x 820 x 820	1000	115 / 126
SKM 50	0,50	1275 x 1280 x 820	1000	133 / 143
SKM 75	0,75	1620 x 1180 x 1060	1250	180 / 198

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)



	A	B	C
SKM 30	280	200	70
SKM 50-75	30	200	70

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

ZWARE LASTENKIEPER TYPE SK





(1) automatische ontgrendeling, of...

(2) manuele ontgrendeling



Kiepcontainer voor zware lasten met automatische ontgrendeling

- robuuste staalconstructie met randversterking
- 5 mm wanddikte, inrijdkokers 6 mm speciaal voor zware goederen
- doorlopende en gesloten inrijdkokers garanderen een hoge stabiliteit
- gunstig lastzwaartepunt
- rolling mechanism
- kiepwerking:

(1) automatische ontgrendeling door plaatsing van de ontgrendelingsvoet op de containerrand, of



(2) manuele ontgrendeling middels trekkabel

- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- transporteerbaar met palletwagen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties


- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide, waarvan 1 zwenkwiel met vergrendeling – let op de draagkracht!



SK met wielen

	inhoud ca. (m^3)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
SK 300	0,30	1310 x 805 x 970	4000	244 / 263
SK 600	0,60	1310 x 1105 x 970	4000	283 / 304
SK 900	0,90	1310 x 1580 x 970	4000	328 / 353
SK 1200	1,20	1755 x 1105 x 1230	4000	372 / 400
SK 1700	1,70	1755 x 1580 x 1230	4000	431 / 464
SK 2100	2,10	1755 x 1880 x 1230	4000	466 / 501

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
SK 300	300	200	80
SK 600-2100	600	200	80

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

KIEPCONTAINER TYPE BK



De originele kieper met afrolmechanisme

- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- olie- en waterdicht
- opname voor kraan
- aanhangerinrichting met dissel

Speciale uitvoeringen leverbaar





BK met wielen




BK met deksel



BK met opname voor kraan

	inhoud ca. (m^3)	**maten** (LxBxH) (mm)	**draagkracht** (kg)	**gewicht** (kg) gelakt / verz.
BK 30	0,30	1170 x 850 x 945	750	144 / 155
BK 50	0,50	1455 x 850 x 1070	1000	198 / 213
BK 80	0,80	1455 x 1150 x 1070	1500	237 / 255
BK 100	1,00	1455 x 1400 x 1070	2000	256 / 275
BK 120	1,20	1455 x 1650 x 1070	2000	276 / 297
BK 150	1,50	1455 x 1950 x 1070	2000	317 / 341
BK 200	2,00	1640 x 2150 x 1170	2000	381 / 410

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)



	A	**B**	**C**
BK 30-50	420	200	80
BK 80-200	600	200	80

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

KIEPCONTAINER TYPE GU / MGU / GU-RZ



GU



GU met wielen



GU met deksel



MGU



GU-RZ aan route-trein



Speciale uitvoering: gaascontainer GU-G

De originele kiepcontainer met geringe bouwhoogte

- gunstige kiephoek
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Uitvoeringen

Kiepcontainer GU

- zoals hierboven beschreven

Mini Kiepcontainer MGU

- extreem lage bouwhoogte
- hoogte kiepzijde 350 mm

Kiepcontainer voor route-trein GU-RZ

- passend voor transportframe 1200 x 800 mm


Opties

- wielen voor GU / GU-RZ : 2 zwenk- en 2 draag-wielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- wielen voor MGU: 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 125 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- opname voor kraan, palletwagen en vorkheftruck
- aanhangerinrichting met dissel
- olie- en waterdicht
- instelbare kieprem (niet of GU 30, MGU 230)

Speciale uitvoeringen leverbaar

	inhoud ca. (m^3)	**maten** (LxBxH) (mm)	**draagkracht** (kg)	**gewicht** (kg) gelakt / verz.
GU 300	0,30	1440 x 680 x 580	750	93 / 100
GU 500	0,50	1440 x 780 x 680	1000	111 / 120
GU 750	0,75	1440 x 1280 x 680	1000	139 / 150
GU 1000	1,00	1640 x 1280 x 780	1500	184 / 202
GU 1500	1,50	1640 x 1280 x 1090	1500	215 / 236
GU 2000	2,00	1640 x 1680 x 1090	1500	252 / 271
MGU 230	0,23	1385 x 680 x 450	750	84 / 90
MGU 270	0,27	1385 x 780 x 450	1000	96 /103
MGU 460	0,46	1385 x 1280 x 450	1000	120 / 129
MGU 610	0,61	1385 x 1680 x 450	1000	138 / 148
GU-RZ 30	0,30	1230 x 875 x 530	750	105 / 113
GU-RZ 55	0,55	1230 x 875 x 880	1000	125 / 135

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	**B**	**C**
GU 300 / MGU 230	10	200	60
GU 500 / MGU 270 / GU-RZ 30-55	150	200	60
GU 750-2000 / MGU 460-610	495	200	60

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

SPAANDERCONTAINER TYPE SGU / SGU-RZ



SGU

Speciaal voor het verzamelen en scheiden van vloeibare en vaste stoffen

- 1" aftapkraan voor aftappen van vloeibare stoffen
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- olie- en waterdicht

Uitvoeringen

Kiepcontainer in spaanderuitvoering SGU

- geperforeerde tussenbodem 100 mm boven bodem container, gat Ø 3 mm, deling 6 mm

Kiepcontainer in spaanderuitvoering voor route-trein SGU-RZ

- geschroefde, geperforeerde plaat, 50 mm boven de bodem, gat Ø 3 mm, deling 6 mm, 1" aftapkraan
- passend voor transportframe met wielen 1200 x 800 mm



SGU



SGU-RZ op route-trein

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- opname voor kraan, palletwagen en vorkheftruck
- aanhangerinrichting met dissel
- instelbare kieprem (niet voor SGU 30)



SGU met wielen



Tussenbodem


Speciale uitvoeringen leverbaar



1" aftapkraan

	inhoud ca. (m^3)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
SGU 30	0,30	1440 x 680 x 580	750	112 / 121
SGU 50	0,50	1440 x 780 x 680	1000	130 / 140
SGU 75	0,75	1440 x 1280 x 680	1000	169 / 182
SGU 100	1,00	1640 x 1280 x 780	1500	220 / 237
SGU 150	1,50	1640 x 1280 x 1090	1500	244 / 262
SGU 200	2,00	1640 x 1680 x 1090	1500	287 / 308
SGU-RZ 30	0,30	1230 x 875 x 530	750	123 / 131
SGU-RZ 55	0,55	1230 x 875 x 880	1000	143 / 153

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
SGU 30	10	200	60
SGU 50 / SGU-RZ 30-55	150	200	60
SGU 75-200	495	200	60

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

SPAANDERCONTAINER TYPE GU-E / SMGU



GU-E met wielen



GU-E



GU-E



SMGU

Speciaal voor het verzamelen en scheiden van vloeibare en vaste stoffen

- zeefinzet und 1" aftapkraan voor aftappen van vloeibare stoffen
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- olie- en waterdicht

Uitvoeringen

Kiepcontainer in spaanderuitvoering GU-E

- zoals hierboven beschreven


Mini Kiepcontainer in spaanderuitvoering SMGU

- extreem lage bouwhoogte
- hoogte kiepzijde 350 mm

Opties

- wielen voor GU-E: 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm
- wielen voor SMGU: 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 125 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- opname voor kraan, palletwagen en vorkheftruck
- aanhangerinrichting met dissel
- instelbare kieprem (niet voor GU-E 300, SMGU 230)

Speciale uitvoeringen leverbaar




Zeefinzet



1" aftapkraan

	inhoud ca. (m^3)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
GU-E 300	0,30	1440 x 680 x 580	750	95 / 102
GU-E 500	0,50	1440 x 780 x 680	1000	113 / 122
GU-E 750	0,75	1440 x 1280 x 680	1000	141 / 152
GU-E 1000	1,00	1640 x 1280 x 780	1500	186 / 204
GU-E 1500	1,50	1640 x 1280 x 1090	1500	217 / 238
GU-E 2000	2,00	1640 x 1680 x 1090	1500	246 / 270
SMGU 230	0,23	1385 x 680 x 450	750	85 / 91
SMGU 270	0,27	1385 x 780 x 450	1000	97 /104
SMGU 460	0,46	1385 x 1280 x 450	1000	121 / 130
SMGU 610	0,61	1385 x 1680 x 450	1000	139 / 149

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
GU-E 300 / SMGU 230	10	200	60
GU-E 500 / SMGU 270	150	200	60
GU-E 750-2000 / SMGU 460-610	495	200	60

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

KIEPCONTAINERS TYPE VD / VG



VD



VG

De kiepcontainers met innovatieve hendel-sluiting

- stabiel basisframe met inrijdkokers
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

Uitvoeringen

VD

- beschermd design
- lage kiepzijde
- met diagonale profilering in de zijwanden

VG

- met horizontale profilering in de zijwanden

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-delig, 1-zijdig te openen
- olie- en waterdicht
- instelbare kieprem



VG met wielen




VG met deksel



VD met wielen

	inhoud ca. (m^3)	**maten** (LxBxH) (mm)	**draagkracht** (kg)	**gewicht** (kg) gelakt / verz.
VD 500	0,50	1375 x 800 x 730	750	117 / 126
VD 650	0,65	1445 x 800 x 890	1000	125 / 134
VD 800	0,80	1375 x 1200 x 730	1000	137 / 147
VD 1000	1,00	1445 x 1200 x 890	1500	151 / 162
VG 550	0,55	1370 x 800 x 730	750	125 / 134
VG 700	0,70	1440 x 800 x 890	1000	133 / 143
VG 900	0,90	1370 x 1200 x 730	1000	150 / 161
VG 1100	1,10	1440 x 1200 x 890	1500	163 / 175

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	**B**	**C**
VD 500 – 650	150	200	60
VD 800 – 1000	495	200	60
VG 550 – 700	150	200	60
VG 900 – 1100	495	200	60

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

KIEPCONTAINER TYPE RD



RD met kieprem





RD met wielen

Kiepcontainer met rond deksel


- d.m.v. veren ondersteund, waterdicht en verzinkt rond deksel met 2 handgrepen
- stabiel basisframe, plaatstaal met rondom randprofiel
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- olie- en waterdicht
- instelbare kieprem for type RD 1000
- aanhangerinrichting met dissel

	inhoud ca. (m^3)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
RD 750	0,75	1750 x 755 x 1220	1000	210 / 231
RD 1000	1,00	1750 x 955 x 1220	1500	228 / 250

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
RD 750	12	200	60
RD 1000	200	200	60

KIEPCONTAINER TYPE DUO / TRIO



TRIO



DUO



TRIO met deksel

De economische rest- en afvalstoffen inzameling

- stabiel basisframe met inrijdkokers
- plaatstaal met rondom randprofiel
- per stuk voor- en terug kiepbaar
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

Uitvoeringen

DUO

- container met 2 compartimenten à 0,9 m^3

TRIO


- container met 3 compartimenten à 0,6 m^3

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 1-zijdig te openen
- opschrift

	inhoud ca. (m^3)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) paint.
DUO	2 x 0,9	1665 x 1610 x 1000	1500	258
TRIO	3 x 0,6	1665 x 1675 x 1000	1500	305

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
DUO/TRIO	600	200	60

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

KIEPCONTAINER TYPE BKC



BKC



BKC met opzetframe

Volumecontainer met zijdelingse draailagers

- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- met oprichter
- 4 m^3 en 5 m^3 met opzetframe

Uitvoeringen

BKC

- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel


BKC-H

- met hydraulische kiepinrichting

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- olie- en waterdicht
- instelbare kieprem (BKC)

Speciale uitvoeringen leverbaar



BKC met deksel




BKC



BKC-H met hydraulische kiepinrichting

	inhoud ca. (m^3)	**maten** (LxBxH) (mm)	**draagkracht** (kg)	**gewicht** (kg) gelakt / verz.
BKC 200	2,0	2310 x 1750 x 1220	2500	436 / 470
BKC 300	3,0	2310 x 2280 x 1220	2500	520 / 560
BKC 400	4,0	2310 x 2280 x 1480	2500	571 / 615
BKC 500	5,0	2310 x 2280 x 1740	2500	608 / 655
BKC-H 200	2,0	2310 x 1760 x 1220	2500	430 / 462
BKC-H 300	3,0	2310 x 2280 x 1220	2500	514 / 553
BKC-H 400	4,0	2310 x 2280 x 1480	2500	568 / 610
BKC-H 500	5,0	2310 x 2280 x 1740	2500	605 / 650

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	**B**	**C**
BKC/BKC-H 200-500	600	200	80

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

KIEPCONTAINER TYPE NK



Lage bouwvorm met schaar kiepmechanisme

- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- opnamen voor kraan of hefboomroller
- olie- en waterdicht
- aanhangerinrichting met dissel




NK met wielen



NK met deksel

	inhoud ca. (m^3)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt
NK 30	0,30	1210 x 840 x 665	750	123 / 135
NK 50	0,50	1450 x 840 x 760	1000	149 / 163
NK 75	0,75	1700 x 1080 x 880	1500	195 / 214
NK 100	1,00	1700 x 1430 x 880	1500	218 / 239

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
NK 30-50	300	200	60
NK 75-100	600	200	60

BOUWSTOF-CONTAINER TYPE BC



BC met steentangontgrendeling





De ideale aanvulling!
Vultrechters (zie pagina 37)

Een efficiënte logistiek voor economische aanlevering van bouwmateriaal


- contructie voor robuust gebruik
- bodemlediging
- verstevigde bodemklep met 2 vergrendelingen
- ontgrendeling van de bodemklep met trekkoord
- opname voor palletwagen, vorkheftruck en kraan
- speciale randprofilering voor opname aan alle zijden met steentang

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- ontgrendeling van bodemklep met steentang

	inhoud ca. (m^3)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
BC 500	0,50	1035 x 1310 x 700	1000	189 / 203
BC 1000	1,00	1035 x 1310 x 1160	2000	235 / 253

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)



	A	B	C
BC 500-1000	630	160	65

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

BODEMKLEPCONTAINER TYPE BKB



Conische container met bodemlediging

- in elkaar stapelbaar
- ontgrendeling van de bodemklep met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- bodemklep sluit automatisch bij terugplaatsen, 90° openingsbereik
- stabiele constructie met rondom randprofiel
- opname met vorkheftruck en kraan
- onderrijdhoogte 100 mm, transportabel met palletwagen
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en openen van de bodemklep
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen (niet stapelbaar))



BKB met wielen






BKB met deksel




	inhoud ca. (m^3)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
BKB 500	0,50	1040 x 1200 x 715	1000	126 / 136
BKB 700	0,70	1040 x 1200 x 970	1500	145 / 156
BKB 1000	1,00	1040 x 1200 x 1270	2000	169 / 182

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)



	A	B	C
BKB 500-1000	600	180	65

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



Type	A	B	C
BKB 500-1000	600	180	94

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

BODEMKLEPCONTAINER TYPE FB



FB met centreerwanden

Ideaal voor inzameling, op- en overslag van recyclebare stoffen

- robuuste staalconstructie met gladde binnenwanden
- ontgrendeling van de bodemklep met trekkoord vanaf de bestuurderstoel
- rubbervering dempt de slag van de neerkiepende bodemklep bij lediging
- bodemklep sluit zelfstandig bij terug plaatsen op de grond
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en openen van de bodemklep
- opname met vorkheftruck en kraan
- onderrijdhoogte 100 mm, transportabel met palletwagen
- 4 kraanogen
- 3-voudig stapelbaar
- FB 500 - FB 1000 ook geschikt voor route-trein

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- verzinkte centreerwanden voor bodemklep



FB met wielen



FB met deksel






FB met deksel



	inhoud ca. (m^3)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
FB 500	0,50	840 x 1245 x 845	1000	125 / 135
FB 750	0,75	840 x 1245 x 1145	1000	144 / 154
FB 1000	1,00	1040 x 1245 x 1145	1250	158 / 173
FB 1500	1,50	1040 x 1845 x 1145	1500	203 / 218
FB 2000	2,00	1040 x 1845 x 1445	1500	232 / 255


Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)



	A	B	C
FB 500-1000	415	185	75
FB 1500-2000	615	185	75

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

MINI-BODEMKLEPCONTAINER TYPE MSB



MSB met centreerwanden

	inhoud ca. (m^3)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
MSB 150	0,13	600 x 800 x 625	500	59 / 63
MSB 250	0,24	800 x 1000 x 625	500	77 / 83
MSB 400	0,37	1000 x 1200 x 625	750	97 / 104


Overal inzetbaar waar weinig plaats is

- robuuste staalconstructie met gladde binnenwanden
- ontgrendeling van de bodemklep met
- trekkoord vanaf de bestuurderstoel
- bodemklep sluit zelfstandig bij terug plaatsen op de grond
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en
- openen van de bodemklep
- onderrijdhoogte 100 mm – transporteerbaar met palletwagen
- 3-voudig stapelbaar

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling
- verzinkte centreerwanden voor bodemklep

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)



	A	B	C
MSB 150	175	160	65
MSB 250	380	160	65
MSB 400	550	160	65

BODEMKLEPCONTAINER TYPE SB





SB met wielen



SB met deksel



Speciale uitvoering type SB-G

	inhoud ca. (m^3)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
SB 500	0,50	1035 x 1310 x 700	1000	168 / 181
SB 750	0,75	1035 x 1310 x 930	1500	192 / 207
SB 1000	1,00	1035 x 1310 x 1160	2000	215 / 231
SB 1500	1,50	1035 x 1910 x 1160	2000	281 / 302
SB 2000	2,00	1035 x 1910 x 1465	2000	320 / 344

De economische en ruimtebesparende variant voor inzameling van afval c.q. vaste materialen


- stabiele constructie, bodemklep met versterkt profiel
- bodemklep sluit automatisch bij terugplaatsen
- opname met vorkheftruck en kraan
- bodemklep met zijdelingse geleidingplaten
- ontgrendeling van de bodemklep met trekkoord
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en openen van de bodemklep
- 3-voudig stapelbaar
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen

Speciale uitvoeringen leverbaar

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)



	A	B	C
SB 500-2000	630	160	65

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

RONDE CONTAINER TYPE RB



RB met wielen

De ronde container met bodemlediging

- constructie van plaatstaal
- handgreep ook als opname voor vorkheftruck of kraan
- ontgrendeling van de bodemklep met trekkoord
- bodemklep wordt in geopende positie gedempt, 90° openingbereik
- bodemklep sluit bij terugplaatsen vanzelf
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en openen van de bodemklep

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte125 mm
- aluminium deksel, afneembaar



	inhoud ca. (m^3)	**maten (ØxH)** (mm)	**draagkracht** (kg)	**gewicht** (kg) gelakt / verz.
RB 300	0,30	865 x 775	500	60 / 64
RB 450	0,45	865 x 1085	500	70 / 74

BODEMKLEPCONTAINER TYPE HKB




Transport- en opslagcontainer met gedoseerde bodemlediging

- middels extra hydrauliek-apparaat van de heftruck vind de gedoseerde opening van de bodemklep plaats
- vervaardigd van geprofileerd plaatstaal met randversterking
- verticaal geprofileerde wanden waarborgen het ledigen, ook van volumineus stortgoed
- gladde, naar de zijkant omgekante bodemklep, voor doelgerichte lediging
- 3-voudig stapelbaar
- opname voor heftruck, palletwagen of kraan

	inhoud ca. (m^3)	**buitenmaten** (LxBxH) (mm)	**draagkracht** (kg)	**gewicht** (kg) gelakt / verz.
HKB 60	0,6	1175 x 975 x 835	1500	140 / 151
HKB 70	0,7	1375 x 975 x 835	2000	170 / 183
HKB 90	0,9	1375 x 1175 x 835	2000	198 / 214

Inrijdbreedte in de lengte (A 1) / over dwars (A 2) (mm)



	A 1	**A 2**
HKB 60	600	675
HKB 70	800	675
HKB 90	800	875

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

STAPELKIEPER TYPE BSK



BSK met traverse BST

De stapelkieper van geprofileerd plaatstaal voor robuuste belasting

- gevuld 3-voudig stapelbaar
- lediging middels traverse met trekkoord vanaf bestuurderstoel

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm (niet stapelbaar)
- verzinkt deksel, 2-delig, 1-zijdig te openen (niet stapelbaar)
- olie- en waterdicht
- kraanogen
- opschrift/stickers
- traverses types BST en BKT voor het ledigen van de stapelkieper (zie pagina 25)



BSKs met deksels en stickers



BSK met wielen



BSK met deksel



	inhoud ca. (m^3)	maten (l x w* x h) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
BSK 30	0.30	800 x 600 x 600	500	47 / 51
BSK 55	0.55	1000 x 800 x 900	1000	80 / 86
BSK 70	0.70	1200 x 800 x 900	1500	87 / 94
BSK 90	0.90	1200 x 1000 x 900	2000	97 / 104
BSK 150	1.50	1200 x 1500 x 1000	2000	150 / 161
BSK 200	2.00	1200 x 2000 x 1000	2000	183 / 197

*breedtemaat zonder opnamestoppen

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

GAAS-STAPELKIEPER TYPE BSK-G



Gaascontainers voor lichte goederen, zoals papier, kunststof, hout en groenafval

- bodem van plaatstaal
- wanden van draadgaas, maaswijdte 25 x 25 mm
- lediging middels traverse met trekkoord vanaf bestuurderstoel

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel
- traverses types BST en BKT voor het ledigen van de stapelkieper (zie pagina 25)

	inhoud ca. (m^3)	maten (l x w*x h) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
BSK-G 90	0,90	1200 x 1000 x 900	500	67 / 74

*breedtemaat zonder opnamestoppen

SPAANDER-STAPELKIEPER TYPE BSL / BSS



BSL

Spaander-Stapelkieper van geprofileerd plaatstaal voor robuuste belasting

- gladde bodem (3 mm, ongeprofileerd)
- olie- en waterdicht
- lediging middels traverse met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- gevuld 3-voudig stapelbaar

Uitvoeringen

BSL

- met geperforeerde tussenbodem en 1" aftapkraan aan de kiepwand

BSS


- met zeefinzet en 1" aftapkraan aan de kiepwand

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm (niet stapelbaar)
- verzinkt deksel, 2-delig, 1-zijdig te openen (niet stapelbaar)
- traverses types BST en BKT voor het ledigen van de stapelkieper (zie pagina 25)



Tussenbodem (BSL)



Zeefinzet (BSS)



1" aftapkraan

	inhoud ca. (m^3)	maten (l x w*x h) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt	gewicht (kg) verzinkt
BSL 30 / BSS 30	0,30	800 x 600 x 600	500	62 / 50	67 / 54
BSL 55 / BSS 55	0,55	1000 x 800 x 900	1000	101 / 84	109 / 90
BSL 70 / BSS 70	0,70	1200 x 800 x 900	1500	115 / 94	125 / 101
BSL 90 / BSS 90	0,90	1200 x 1000 x 900	2000	130 / 105	140 / 113
BSL 150 / BSS 150	1,50	1200 x 1500 x 1000	2000	195 / 161	210 / 173
BSL 200 / BSS 200	2,00	1200 x 2000 x 1000	2000	240 / 198	258 / 213

*breedtemaat zonder opnamestoppen

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

TRAVERSES VOOR STAPELKIEPERS TYPE BST / BKT



BST (met stapelkieper BSK)



BST-U (met stapelkieper BSK)



BST-H (met stapelkieper BSK)



BKT (met stapelkieper BSK)

Traverses voor het ledigen van de stapelkieper

- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- voor types BSK, BSK-G, BSS, BSL (zie paginas 23-24)

Uitvoeringen

BST

- inrijdbeugels voor vorkheftruck
- de stapelkiepers worden opgenomen aan de opnamestoppen

BST-H

- als BST, echter met hydraulische kiepinrichting

BST-U

- inrijdkokers aan de onderzijde
- voor een groter gebruik van de hefhoogte van de heftruck

BKT

- opname middels vorkheftruck of kraan aan de opnamestoppen van de stapelkieper

Opties


- traversestandaard TS



BST-H met traversestandaard TS


	voor stapelkieper **Inhoud** ca. (m^3)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
BST 30 / BST-H 30	0,30	945 x 730 x 845 / 900 x 870 x 1035	500 / 500	71 / 135
BST 55 / BST-H 55	0,55	945 x 930 x 980 / 900 x 1070 x 1035	1000 / 1000	79 / 144
BST 70 / BST-H 70	0,70	945 x 930 x 980 / 900 x 1070 x 1035	1500 / 1000	79 / 144
BST 90 / BST-H 90	0,90	945 x 1130 x 980 / 900 x 1270 x 1035	2000 / 1000	85 / 151
BST 150 / BST-H 150	1,50	940 x 1630 x 1085 / 900 x 1770 x 1095	2000 / 1000	148 / 221
BST 200 / BST-H 200	2,00	940 x 2130 x 1085 / 900 x 2270 x 1095	2000 / 1000	164 / 238
BST-U 30	0,30	1185 x 1145 x 935	500	163
BST-U 55	0,55	1185 x 1345x 1055	1000	176
BST-U 70	0,70	1185 x 1345 x 1055	1500	177
BST-U 90	0,90	1185 x 1545x 1055	2000	182
BKT 30	0,30	1350 x 730 x 900	500	91
BKT 55	0,55	1350 x 930 x 1035	1000	99
BKT 70	0,70	1350 x 930 x 1035	1500	99
BKT 90	0,90	1350 x 1130 x 1035	2000	103
BKT 150	1,50	1450 x 1630 x 1090	2000	167
BKT 200	2,00	1450 x 2130 x 1090	2000	183

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)



	A	B	C
BST/BST-H/BKT 30	110	200	80
BST/BST-H/BKT 55-70	250	200	80
BST/BST-H/BKT 90-150	450	200	80
BST/BST-H/BKT 200	590	200	80

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
BST-U 30	732	200	60
BST-U 55-70	932	200	60
BST-U 90	1132	200	60

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

UNIVERSELE-CONTAINERS TYPE UC







Ideaal voor inzameling en transport van stortgoederen, productieafval en recyclebare stoffen


- conische bouwvorm
- in elkaar stapelbaar
- economische logistiek door ruimte besparend transport
- transporteerbaar met palletwagen, vorkheftruck, wiellader of kraan

Opties

- opname voor kieptraverse type UCT
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen (niet stapelbaar)
- kieptraverse type UCT




UC met opname voor kieptraverse en kieptraverse UCT






UC-lediging met heftruck-draaikrans

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
UC 500-1000	615	180	94
UCT	520	200	60

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)



	A	B	C
UC 500-1000	615	160	60

	inhoud ca. (m^3)	**maten** (LxBxH) (mm)	**draagkracht** (kg)	**gewicht** gelakt / verz. (kg)
UC 500	0,50	1040 x 1200 x 680	1000	94 / 104
UC 750	0,75	1040 x 1200 x 960	1500	109 / 119
UC 1000	1,00	1040 x 1200 x 1215	2000	122 / 134
UCT		1035 x 1365 x 1240	2000	230 / -

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

CONTAINER TYPE C / CS



C 30 en CS 30



CS 80



CS 30 stapelbaar



geperforeerde plaat (CS)



1" aftapkraan (CS)



lediging met draaikrans van de heftruck

Voordelig alternatief voor inzameling en transport van stortgoederen, productieafval en recyclebare materialen

- robuuste staalconstructie met gladde binnenwanden onderrijdhoogte 100 mm - ook met palletwagen transporteerbaar (C 80 / CS 80)
- Inrijdbeugels voor draaiapparaat
- 3-voudig stapelbaar op 4 stapelhoeken

Uitvoeringen

Container C


- ideaal voor vaste stoffen

Spaander-Container CS

- speciaal voor het opvangen en scheiden van vloeibare stoffen en vaste stoffen
- olie- en waterdicht
- zeefinzet gat Ø 3 mm, deling 6 mm
- 1" aftapkraan

	inhoud ca. (m^3)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
C 30	0,30	620 x 840 x 800	500	46 / 49
C 80	0,80	840 x 1240 x 975	1000	78 / 84
CS 30	0,30	620 x 840 x 800	500	50 / 54
CS 80	0,80	840 x 1240 x 975	1000	83 / 89

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)



	A	B	C
C 30 / CS 30	260	150	60
C 80 / CS 80	600	150	60

INZAMELCONTAINER-SYSTEEM TYPE SBS



Voor inzameling en voor transport

- robuuste staalconstructie
- opname met vorkheftruck en kraan
- individueel onderling max. 3-voudig stapelbaar
- rastereenheid van 600 mm, hoogte 850 mm en stapelbaarheid garanderen een optimaal gebruik van de vrachtwagen- laadvloer


Opties

- transportframe met wielen



	inhoud ca. (m^3)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / galv. (kg)
SBS 500	0,50	600 x 1200 x 850	500	120 / 129
SBS 1000	1,00	1200 x 1200 x 850	1000	181 / 195
SBS 2000	2,00	1200 x 2400 x 850	2250	262 / 282

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
SBS 500-2000	612	195	60

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

KIEPBAKKEN TYPE KS / SKS



KS

Hoge flexibiliteit bij transport en lediging van stortgoederen

- wielen en duwstang garanderen een eenvoudig handmatig transport
- inrijdkokers voor transport met heftruck
- gelijkvloerse lediging of met heftruck boven verzamelcontainer
- robuuste staalconstructie
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- kiepbare, gelagerde bak
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm

Uitvoeringen

Kiepbakken KS

- zoals hierboven beschreven

Spaanderkiepbakken SKS

- olie- en waterdicht
- met zeefinzet en 1" aftapkraan voor het scheiden van vaste- en vloeibare stoffen



SKS



1" aftapkraan




Zeefinzet



SKS

	inhoud ca. (l)	maten (LxBxH) (mm)	hoogte kiepzijde (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
KS 400	400	1220 x 1050 x 1115	1020	1000	110
KS 550	550	1250 x 1200 x 1170	1055	1000	120
KS 700	710	1345 x 1200 x 1270	1175	1000	132
SKS 400	400	1220 x 1050 x 1115	1020	1000	112
SKS 550	550	1250 x 1200 x 1170	1055	1000	122
SKS 700	710	1345 x 1200 x 1275	1175	1000	134

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
KS / SKS 400	100	200	80
KS / SKS 550	180	200	80
KS / SKS 700	180	200	80

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

KIEPBAKKEN TYPE KN / SKN



KN

Lage kiepzijde. Voor het verzamelen en afvoeren van stortgoederen of industriële afval

- robuuste plaatstaalconstructie met randversterking
- kiepbare gelagerde bak met handgreep
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- met heftruck eenvoudig te verplaatsen
- olie- en waterdicht
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Uitvoeringen

Kiepbakken KN

- zoals hierboven beschreven

Spaanderkiepbakken SKN

- zeef en 1" aftapkraan voor het scheiden van vloeibare en vaste stoffen



KN met wielen (massief rubber)



SKN met wielen (massief rubber)



1" aftapkraan



zeefinzet

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van massief rubber Ø 200 mm, 1 zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 235 mm
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen




SKN



SKN

	inhoud ca. (l)	maten (LxBxH) (mm)	hoogte kiepzijde (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
KN 250	250	1375 x 670 x 530	530	300	62 / 66
KN 400	400	1430 x 840 x 605	605	300	75 / 80
SKN 250	250	1375 x 670 x 530	530	300	64 / 69
SKN 400	400	1430 x 840 x 605	605	300	77 / 83

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
KN / SKN 250	285	170	55
KN / SKN 400	455	170	55

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | RAL 7021 | vuurverzinkt

KIEPBAKKEN TYPE KK / SKK



KK

Voor het verzamelen en afvoeren van stortgoederen of industriële afval

- robuuste plaatstaalconstructie met randversterking
- kiepbare, gelagerde bak met handgreep
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- met heftruck eenvoudig te verplaatsen
- olie- en waterdicht
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Uitvoeringen

Kiepbakken KK


- zoals hierboven beschreven

Spaanderkiepbakken SKK

- zeef en 1" aftapkraan voor het scheiden van vloeibare en vaste stoffen



1" aftapkraan



zeefinzet



KK



KK met wielen (massief rubber)

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van massief rubber Ø 200 mm, 1 zwenkwiel met vergrendeling, bouwhoogte 235 mm
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling, bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen




SKK



SKK met wielen (massief rubber)

	inhoud ca. (l)	**maten** (LxBxH) (mm)	**hoogte kiepzijde** (mm)	**draagkracht** (kg)	**gewicht** (kg) gelakt / verz.
KK 250	250	1115 x 590 x 740	430	300	59 / 63
KK 400	400	1320 x 670 x 840	485	300	73 / 79
KK 600	600	1390 x 840 x 905	520	300	114 / 123
KK 800	800	1420 x 910 x 975	560	300	125 / 134
KK 1000	1000	1420 x 1110 x 975	560	300	138 / 148
SKK 250	250	1115 x 590 x 740	430	300	61 / 66
SKK 400	400	1320 x 670 x 840	485	300	75 / 81
SKK 600	600	1390 x 840 x 905	520	300	116 / 125
SKK 800	800	1420 x 910 x 975	560	300	127 / 137
SKK 1000	1000	1420 x 1110 x 975	560	300	140 / 151

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	**B**	**C**
KK / SKK 250	205	170	55
KK / SKK 400	285	170	55
KK / SKK 600	455	170	55
KK / SKK 800	525	170	55
KK / SKK 1000	725	170	55

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | RAL 7021 | vuurverzinkt

CONTAINERWAGEN TYPE KW-ET / SKW-ET



KW-ET

Voor allerlei stortgoederen, met gelijkvloerse ledigingsmogelijkheden

- robuuste plaatstaalconstructie met randversterking
- basisframe van profielstaal
- veerkiepbeveiliging
- olie- en waterdicht
- 2 wielen + 1 zwenkwiel (vanaf inhoud 600 liters + 2 zwenkwielen) van massief rubber Ø 250 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling
- met duwstang

Uitvoeringen

Containerwagen KW-ET


- zoals hierboven beschreven

Spaandercontainerwagen SKW-ET

- zeef en 1" aftapkraan voor het scheiden van vloeibare en vaste stoffen



1" aftapkraan



zeefinzet



KW-ET met deksel



KW-ET

Opties

- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen




SKW-ET



SKW-ET

	inhoud ca. (l)	maten (LxBxH) (mm)	hoogte kiepzijde (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
KW-ET 250	250	1110 x 820 x 990	680	300	69 / 74
KW-ET 400	400	1315 x 900 x 1090	735	300	84 / 90
KW-ET 600	600	1390 x 1070 x 1220	830	300	130 / 141
KW-ET 1000	1000	1420 x 1340 x 1290	870	300	155 / 167
SKW-ET 250	250	1110 x 820 x 990	685	300	70 / 75
SKW-ET 400	400	1315 x 900 x 1090	735	300	85 / 91
SKW-ET 600	600	1390 x 1070 x 1220	830	300	131 / 142
SKW ET 1000	1000	1420 x 1340 x 1290	870	300	156 / 168

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
KW-ET / SKW-ET 250-1000	465	170	55

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | RAL 7021 | vuurverzinkt

BOUWSTOF CONTAINER TYPE BBG / BBK / BBP



BBK

Onontbeerlijke hulp bij sanering, nieuwbouw en renovatie.

- 3-voudig stapelbaar

BBG

- stabiele constructie van vlak plaatstaal

BBK

- stabiele constructie van vlak plaatstaal
- met neerklapbare kiepwand voor eenvoudig beladen, b.v. met kruiwagen
- versterkingsbeugels aan de onderkant van de kiepwand
- 2-zijdige vergrendeling voor het sluiten van de kiepwand

BBP

- stabiele constructie van geprofileerd plaatstaal

Opties

- verzinkt deksel, afsluitbaar
- opnamestoppen voor lediging middels kieptraverse type BBT (voor BBP)
- kieptraverse type BBT (voor BBP, zie pagina 33)



BBK



BBK



BBP met opnamestoppen



BBG met deksel



BBG

	inhoud ca. (m^3)	**maten** (LxBxH) (mm)	**oplast** (kg)	**draagkracht** (kg)	**gewicht** (kg) gelakt / verz.
BBG 100	1,00	1500 x 1095 x 800	4500	1500	100 / 108
BBK 100	1,00	1490 x 1110 x 800	4500	1500	110 / 118
BBP 100	1,00	1575 x 1095 x 800	4500	1500	90 / 97

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

KIEPTRAVERSE VOOR BOUWSTOF CONTAINERS TYPE BBT




BBT met BBP

Traverse voor lediging van de bouwstof-containers met opnamepunten

- kiepen op elke hoogte met trekkabel
- opname met vorkheftruck en kraan
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

	maten (LxBxH) (mm)	**draagkracht** (kg)	**gewicht** (kg) gelakt / verz.
BBT	1350 x 1215 x 1080	2000	107 / 116

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)



	A	**B**	**C**
BBT	450	200	80

MATERIAAL CONTAINERS TYPE BBM









Voor opslag van kleine onderdelen

- stabiele constructie van vlak plaatstaal
- 3-voudig stapelbaar



	inhoud ca. (m^3)	**maten** (LxBxH) (mm)	**hoogte kiepzijde** (mm)	**stapelbaar**	**draagkracht** (kg)	**gewicht** (kg) gelakt / verz.
BBM 500	0,50	1070 x 890 x 760	455	3-voudig	1000	57 / 61

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

SILOCONTAINER TYPE SR / SG / SRE



SR




SG



SRE



Speciale schaarsluiting met handhendel (SR, SG, SRE)



Schuifsluiting (SR-D, SG-D, SRE-D)



SRE-D met deksel



SR-D met kraanogen

Gedoseerde lediging van stortgoederen

- speciale schaarsluiting met handhendel, opening 300 x 300 mm (SR / SG / SRE)
- frame van profielstaal
- trechter van plaatstaal met omlopende versterking

Uitvoeringen

SR

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm

SG

- inrijdkokers
- stapelhoeken

SRE

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- inrijdkokers

SR-D, SG-D, SRE-D

- uitvoering zoals boven, echter met schuifsluiting en speciale dichting aan de trechterbodem, met de hand te bedienen, opening 300 x 300 mm, voor fijnkorrelige stortgoederen


Opties

- verzinkt deksel, afneembaar
- kraanogen

Speciale uitvoeringen leverbaar

	inhoud ca. (l)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg) gelakt	gewicht (kg) verzinkt
SR / SR-D 375	375	1115 x 780 x 1230	92 / 109	99 / 119
SRE / SRE-D 375	375	1115 x 780 x 1300	102 / 123	110 / 135
SG / SG-D 375	375	1090 x 860 x 1170	102 / 116	110 / 127
SR / SR-D 600	600	1115 x 780 x 1610	116 / 135	125 / 148
SRE / SRE-D 600	600	1115 x 780 x 1680	128 / 151	138 / 165
SG / SG-D 600	600	1090 x 860 x 1550	128 / 143	137 / 157

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)



	A	B	C
SG/SRE 375-600 **SG-D/SRE-D 375-600**	565	175	65

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

SILOCONTAINER TYPE SGK / SGS



SGK



SGS



SGS

Inzameling en lediging van stortgoederen

- trechter van plaatstaal met omlopende versterking
- bodem 30% afgeschuind
- basisframe met inrijdbeugels
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- geschikt voor opname met heftruck en kraan
- ook transporteerbaar met palletwagen
- onderling 3-voudig stapelbaar

Uitvoeringen

SGK

- de klep aan de voorzijde is via een trekkoord vanaf de heftruck te ontgrendelen
- opening: (BxH) 1050 x 650 mm

SGS

- de aan de voorzijde aangebrachte vergrendelbare schuifsluiting, is met de hand te bedienen
- opening: (BxH) 250 x 250 mm

Speciale uitvoeringen leverbaar




SGK



SGK gestapeld

	inhoud ca. (m^3)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
SGK 50	0,50	1000 x 1200 x 935	750	109 / 118
SGK 75	0,75	1000 x 1200 x 1170	1000	128 / 138
SGK 100	1,00	1000 x 1200 x 1405	1500	147 / 159
SGS 50	0,50	1000 x 1200 x 1025	750	92 / 101
SGS 75	0,75	1000 x 1200 x 1260	1000	111 / 124
SGS 100	1,00	1000 x 1200 x 1495	1500	130 / 143

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)



	A	B	C
SGK, SGS 50-100	600	200	80

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

TRAVERSE VOOR BIG-BAG´S TYPE TBB / TBB-E / TBB-W



TBB



TBB-E



TBB-W

Eenvoudig en veilig transport van gevulde Big-Bags met heftruck of kraan

TBB

- robuuste staalbuisconstructie
- geschikt voor kraan- en heftruck gebruik
- opname voor de BIG-BAG lussen

TBB-E

- robuuste staalconstructie
- geschikt voor heftruck gebruik
- doorlopende inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijdens
- opname met afglijdbeveiliging voor Big-Bag-lussen


TBB-W

- robuuste staalconstructie
- geschikt voor gebruik met de heftruck
- doorlopende inrijdkokers
- 4 draailasthaken voor opname van Big-Bag-lussen
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden

Speciale uitvoeringen leverbaar

	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
TBB	1100 x 1100 x 215	2000	38
TBB-E	650 x 610 x 145	1000	40
TBB-W	900 x 945 x 365	1250	46

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
TBB-E	70	200	80
TBB-W	670	130	60

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

VULTRECHTER TYPE SBT / BTS / BTM



SBT

Eenvoudig en veilig Big-Bag's en containers vullen met stortgoederen

SBT

- trechter van plaatstaal met rondom rand-versterking
- stabiel basisframe met doorlopende inrijdkokers voor vorkheftruck
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden
- met steunpoten
- met 4 ophanghaken onder de inrijdkokers

BTS

- als type SBT, echter in staande constructie
- voorbereid voor bodembevestiging
- onderrijdhoogte 1190 mm

BTM

- zoals type BTS, echter mobiel inzetbaar

Speciale uitvoeringen leverbaar



BTS




BTM



BTM met houders voor traverse TBB-W (speciale uitvoering)

	maten (LxBxH) (mm)	trechteropening boven (LxB) (mm)	trechteropening onder (LxB) (mm)	gewicht (kg)
SBT	1320 x 1710 x 990	1200 x 1600	800 x 600	221
BTS	980 x 1980 x 2050	850 x 1875	500 x 700	312
BTM	1700 x 1980 x 2050	850 x 1875	500 x 700	342

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
SBT	720	200	80
BTS / BTM	930	200	80

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

PLATEAU VOOR ROOSTERS TYPE RGP






Plateau voor inzameling en afkiepen van Bijv. roosters spaanplaten, staalplaten

- stabiel plateau met inrijdkokers
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

Speciale uitvoeringen leverbaar

	maten (LxBxH) (mm)	**draagkracht** (kg)	**gewicht** (kg) gelakt / verz.
RGP-1	1540 x 2500 x 375	2000	378 / 408
RGP-2	1790 x 3000 x 375	2000	448 / 482
RGP-3	1790 x 4000 x 375	2000	545 / 605

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	**B**	**C**
RGP 1-3	600	200	65

CONTAINER VOOR LANGE MATERIALEN TYPE LGK



Container voor inzamelen en afkiepen van b.v. strips, planken, kunststofprofielen, buismateriaal

- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- bodem, kiep- en achterwand middels U-profiel verstrekt
- zonder zijwanden
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen


Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm

Speciale uitvoeringen leverbaar

	maten (LxBxH) (mm)	**draagkracht** (kg)	**gewicht** (kg) gelakt / verz.
LGK	1440 x 1500 x 780	1000	165 / 178

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	**B**	**C**
LGK	495	200	60

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt


LANGGOEDZIJWAGEN TYPE LSW



Wagen met opklapbare inrijdkokers voor het transport van lang materiaal

- robuuste staalconstructie
- opklapbare inrijdkokers
- 4 opsteekbare rongen
- zijwaards inrijden met vorktand
- 4 zwenkwielen van poliamide Ø 180 mm, waarvan 2 zwenkwiel met vergrendeling

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)



	B	C
LSW 1,3-2,5	200	80

	maten (LxBxH) (mm) **inrijdkokers omhoog geklapt**	**maten** (LxBxH) (mm) **inrijdkokers neergeklapt**	**draagkracht** (kg)	**gewicht** (kg) gelakt / verz.
LSW 1,3	2070 x 1090 x 730	2070 x 1300 x 730	1350	85 / 91
LSW 2,5	2070 x 1090 x 730	2070 x 1300 x 730	2550	85 / 91

LANGGOEDZIJLADER TYPE LSL



Opnamepositie voor transport b.v. door poorten en gangen

Verschillende opnameposities waarborgen een probleemloos transport en eenvoudig laden en lossen van langmatriaal

- robuuste staalconstructie
- 2-zijdig opneembaar
- eenvoudig inrijden in de inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden van de vorktanden
- met 2 spangordels voor het zekeren van de lading




Beveiliging... . . .



....met spangordel

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
LSL	495	150	60

	maten (LxBxH) (mm)	**draagkracht** (kg)	**gewicht** (kg) gelakt / verz.
LSL	1465 x 1100 x 145	750	104 /112

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

HEFTRUCK-TENDER-SYSTEEM TYPE STS




STS met anti-slip betonplexplaten

Optimaliseert de transportlogistiek met de heftruck, afstanden worden verkort en laadvermogen verhoogd.

- stabiele profielraamconstructie
- laadvloer van naaldhout (30 mm) of betonplexplaten
- draaikrans met inrijdkokers en afglijdbeveiliging
- 2 steunen
- 2 wielen met groot draagvermogen Ø 300 x 100 mm

Speciale uitvoeringen leverbaar



Transport van lange materialen, kleine draaicirkel d.m.v. directopname






STS met rongen






Voor het transport van extreem zware en volumineuze delen: lengte 12 meter, draagkracht 20t



Draaikrans met inrijdkokers

	maten (LxBxH) (mm)	laadoppervlakte (LxB) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt
STS 2,5	3625x 2000 x 365	2500 x 2000	5000	570
STS 5,0	6125 x 2000 x 365	5000 x 2000	5000	875

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
STS 2,5-5,0	310	200	124

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

LANGGOEDTRAVERSE TYPE LGT



Lange en instabiele lasten, zoals b.v. plaatstaal of kunststofbuizen stabiel transporteren

- robuuste staalconstructie
- snel en eenvoudig inrijden met de vorktanden
- veiligheidsbouten tegen onbedoeld afglijden

Speciale uitvoeringen leverbaar






Veiligheidsbouten

	maten (LxBxH) (mm)	gebruikslengte (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
LGT 1,5	1390 x 2000 x 280	1200	1500	207 / 223
LGT 2,5	1390 x 3000 x 280	1200	2500	243 / 262
LGT 3,5	1410 x 4000 x 300	1200	3500	315 / 339
LGT 4,5	1410 x 5000 x 300	1200	4500	350 / 377

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
LGT 1,5	495	160	60
LGT 2,5	630	160	60
LGT 3,5	920	200	80
LGT 4,5	920	200	80


Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

LASTHAKEN TYPE LH



LH-I


Inrijdkoker-binnenmaat (tekening type LH-I)





LH-II

Inrijdkoker-binnenmaten (shets type LH-II)



Veilige opname en transport van zware lasten

Uitvoeringen

LH-I

- opname met 1 vorktand en kraan
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden
- met draailasthaak
- verschillende draaglasten

LH-II

- opname met 2 vorktanden (ook geschikt voor stapelaar)
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden, voor verschillende breedtes vorktanden, op 3 punten aanschroefbaar
- met draailasthaak
- verschillende draaglasten

	draagkracht (kg)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg) gelakt / verz.	Inrijdkoker-binnenmaten (mm) A	B	C
LH-I 1,0	1000	300 x 180 x 390	9 / 10	-	168	68
LH-I 1,5	1500	300 x 180 x 420	9 / 10	-	168	68
LH-I 2,0	2000	300 x 180 x 420	10 / 11	-	168	68
LH-I 2,5	2500	300 x 180 x 455	10 / 11	-	168	68
LH-I 3,0	3000	300 x 180 x 465	11 / 12	-	168	68
LH-II 1,5	1500	170 x 750 x 385	21 / 23	160	220	80
LH-II 2,5	2500	170 x 750 x 425	22 / 24	160	220	80
LH-II 5,0	5000	180 x 750 x 490	31 / 34	160	220	80
LH-II 7,5	7500	180 x 750 x 555	35 / 38	160	220	80

Afwerking: RAL 2000 | vuurverzinkt

VORKTANDVERLENGERS TYPE GO / GG





GO



GG

open uitvoering GO

Lengte		1600 mm	1800 mm	2000 mm	
voor vorktandmaten B x H (mm)	buitenmaten B x H (mm)	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	gewicht (kg)
80 x 40	106 x 48	4475-10-4000	4475-11-4000	4475-12-4000	37 /41 / 45
100 x 40	128 x 48	4475-13-4000	4475-14-4000	4475-15-4000	41 / 46/ 51
100 x 45	128 x 53	4475-13-4500	4475-14-4500	4475-15-4500	43 / 48 / 53
100 x 50	128 x 58	4475-13-5000	4475-14-5000	4475-15-5000	45 / 50 / 56
120 x 40	148 x 48	4475-16-4000	4475-17-4000	4475-18-4000	45 / 51 / 56
120 x 50	148 x 58	4475-16-5000	4475-17-5000	4475-18-5000	49 / 55 / 61
125 x 45	153 x 53	4475-19-4500	4475-20-4500	4475-21-4500	48 / 54 / 60
125 x 50	153 x 58	4475-19-5000	4475-20-5000	4475-21-5000	50 / 56 / 62
150 x 50	181 x 58	4475-22-5000	4475-23-5000	4475-24-5000	56 / 63 / 70
150 x 70	181 x 78	4475-22-7000	4475-23-7000	4475-24-7000	64 / 72 / 80

Andere maten op aanvraag leverbaar

gesloten uitvoering GG

Lengte		1600 mm	1800 mm	2000 mm	
voor vorktandmaten B x H (mm)	buitenmaten B x H (mm)	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	gewicht (kg)
80 x 40	106 x 66	4475-40-4000	4475-41-4000	4475-42-4000	58 / 65/ 73
100 x 40	128 x 66	4475-43-4000	4475-44-4000	4475-45-4000	65 / 74 / 82
100 x 45	128 x 71	4475-43-4500	4475-44-4500	4475-45-4500	67 / 78 / 85
100 x 50	128 x 76	4475-43-5000	4475-44-5000	4475-45-5000	69 / 78 / 87
120 x 40	148 x 66	4475-46-4000	4475-47-4000	4475-48-4000	73 / 88 / 93
120 x 50	148 x 76	4475-46-5000	4475-47-5000	4475-48-5000	78 / 88 / 98
125 x 45	153 x 71	4475-49-4500	4475-50-4500	4475-51-4500	78 / 88 / 98
125 x 50	153 x 76	4475-49-5000	4475-50-5000	4475-51-5000	80 / 90 / 100
150 x 50	181 x 76	4475-52-5000	4475-53-5000	4475-54-5000	90 /102 / 122
150 x 70	181 x 96	4475-52-7000	4475-53-7000	4475-54-7000	98 / 111/ 124

Andere maten op aanvraag leverbaar

Vorktandverlengers zijn een onontbeerlijke hulp als tijdelijk lasten opgenomen moeten worden, die langer zijn dan de beschikbare vorktanden van het transportmiddel.

- stabiele staalconstructie
- snel en eenvoudig inrijden met de vorktanden
- met boutbeveiliging
- voorzijde vorktand, konisch toelopend

Uitvoeringen

GO

- open uitvoering
- onderzijde open

GG


- gesloten uitvoering
- onderzijde gesloten



Met boutbeveiliging

BELANGRIJK!

De bestaande vorktandlengte moet om statische redenen min. 60% van de verlenging bedragen!



Afwerking: RAL 7021

MINI-TRAVERSE TYPE TM



TM 800-1200



TM 200-500



Combinatie van meerdere traverses tot H-traverse

Snel en pendelvrij transport van zware produkten, werkstukken of machinedelen per kraan. Last opnameprodukt geproduceerd vlg. DIN EN 13155

- traverse met kraanogen
- 2 draailasthaken
- meerdere inhangposities
- met voetjes t.b.v. wegzetten volgens DGUV 100-500 Kap 2.8

	haakafstand min.-max. (mm)	draagkracht (kg)	afmetingen (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)
TM 200- 500	200 - 500	500	100 x 550 x 305	6
TM 400- 800	400 - 800	500	100 x 850 x 305	8
TM 800-1200	800 -1200	800	160 x 1250 x 340	17

Afwerking: vuurverzinkt

BALKTRAVERSE TYPE BT



BT 3005 in gebruik

Het universele lastopnamemiddel. Veilig transport van lange goederen en zware ladingen met kraan en vorkheftruck.

- stabiel balktraverse met kraanog en inrijdkokers voor vorken
- 2 beveiligingen tegen afglijden van de vorken
- 2 draailasthaken
- 6 verschillende inhangposities per zijde in een raster van 150 mm op de balk - voor snelle positiewisselingen zonder gereedschap


Opties

- 2 opbergschragen volgens DGUV 109-017 Kap. 7.5



	haakafstand min.-max. (mm)	draagkracht (kg)	afmetingen (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)
BT 3001	1500 - 3000	1000	460 x 3040 x 570	103
BT 3002	1500 - 3000	2000	460 x 3040 x 715	140
BT 3003	1500 - 3000	3000	460 x 3040 x 805	169
BT 3005	1500 - 3000	5000	460 x 3040 x 960	217
BT-A			480 x 300 x 525	20

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
BT 3001-3002	500	200	60
BT 3003-3005	500	220	80

Afwerking: RAL 3000

TELESKOOPLADER TYPE KT / KTH



KT



Hydraulisch uitgeschoven (KTH) (opties)

KTH-K in hoogte versteld

De teleskooplader vergroot de reikwijdte van de vorkheftrucks

- staalconstructie
- kettingbeveiliging tegen onbedoeld afglijden

Teleskopeerbare uitvoeringen

- inwendig teleskopeerbaar gedeelte op 8 posities uittrekbaar, elke positie met steekbouten beveiligd
- 2 draailasthaken, 14 mogelijke uitschuifposities

KT

- starre uitvoering

KTH

- in hoogte verstelbaar, elke positie met steekbouten beveiligd
- 3-voudig in hoogte verstelbaar, op 15°, 30° of 45°

Uitvoeringen met vaste lengte

- 1 draailasthaak en 5 mogelijke haakposities

KT-K

- starre uitvoering

KTH-K

- in hoogte verstelbaar, elke positie met steekbouten beveiligd
- 3-voudig in hoogte verstelbaar, op 15°, 30° of 45°

Opties

- hydraulisch uitschuifbaar (max. 1000 mm, voor KT en KTH)




KT-K



KTH-K in hoogte versteld

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
KT 2,5/KT-K 2,5	106	184	84
KT 5,0/KT-K 5,0	116	184	84
KTH 2,5/KTH-K 2,5	156	184	84
KTH 5,0/KTH-K 5,0	166	184	84


	Positie	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**maten**	**gewicht** (kg)
	Afstand (mm)	710	1000	1290	1590	1870	2055	2255	2455	2655	2855	3055	3255	3455	3655	(LxBxH) (mm)	gelakt/verz.
KT-K 2,5	**draaglast** (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2000 x 490 x 480	135 / 145
KT 2,5	**draaglast** (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560	2160 x 490 x 480	175 / 188
KT-K 5,0	**draaglast** (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	-	-	-	-	-	-	-			2000 x 500 x 520	160 / 172
KT 5,0	**draaglast** (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950	2160 x 500 x 520	210 / 226


	Afstand (mm)	695	990	1285	1580	1825	2090	2290	2490	2690	2890	3090	3290	3490	3690		
KTH-K 2,5	**draaglast** (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2050 x 540 x 560	160 / 172
KTH 2,5	**draaglast** (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560	2200 x 540 x 560	203 / 218
KTH-K 5,0	**draaglast** (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2050 x 550 x 600	184 / 198
KTH 5,0	**draaglast** (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950	2200 x 550 x 600	235 / 253

Rekening houden met de draagkracht van de heftruck!

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

LASTARMEN TYPE LA / LAT





De lastarm vergroot de reikwijdte van de vorkheftruck

- staalconstructie
- inrijdkokers voor vorktanden
- inzetbaar ook voor stapelaar
- kettingbeveiliging tegen onbedoeld afglijden
- 1 draaibare lasthaakn

Uitvoeringen

LA 1600/2400

- starre uitvoering

LA 25

- starre uitvoering
- neiging 25°
- met steunpoten, 100 mm onderrijd-hoogte (inzetbaar ook voor stapelaar)


LAT 25

- neiging 25°
- teleskopeerbaar, elke positie met steekbout beveiligd
- met steunpoten, 100 mm onderrijd-hoogte (inzetbaar ook voor stapelaar)

	basislengte (mm)	**positie**	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	**gewicht** (kg) gelakt / verz.
LA 1600-1,0	1600	**afstand** (mm)	780	1165	1550					46 / 50
		draaglast (kg)	1000	350	200					
LA 2400-1,0	2400	**afstand** (mm)	780	1565	2350					53 / 57
		draaglast (kg)	1000	200	100					
LA 1600-2,5	1600	**afstand** (mm)	780	1165	1550					79 / 85
		draaglast (kg)	2500	850	500					
LA 2400-2,5	2400	**afstand** (mm)	780	1565	2350					94 / 101
		draaglast (kg)	2500	500	250					
LA 1600-5,0	1600	**afstand** (mm)	780	1165	1550					112 / 120
		draaglast (kg)	5000	1700	1000					
LA 2400-5,0	2400	**afstand** (mm)	780	1565	2350					132 / 142
		draaglast (kg)	5000	1000	500					
LA 25-1,0	1600	**afstand** (mm)	875	1600						51 / 54
		draaglast (kg)	1000	300						
LAT 25-1,0	1600	**afstand** (mm)	875	1600	1780	1960	2140	2320	2500	62 / 67
		draaglast (kg)	1000	300	225	200	175	150	125	

Rekening houden met de draagkracht van de heftruck!

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

VEILIGHEIDSKORVEN TYPE SIKO

(De nationale voorschriften moeten worden nageleefd)



SIKO

Veiligheid bij reparatie en onderhoudswerkzaamheden

- stabiele buisconstructie
- loopplateau met antislip
- toegelaten voor 2 personen
- verzinkte gereedschapbak
- automatisch deurslot
- ankerpunten voor PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)
- doorlopende inrijdkokers met afglijdbeveiling
- onderrydhoogte garandeert opname met inrijdkokers
- TÜV getest, conform de DGUV (Duitse wettelijke ongevallenverzekering)

Uitvoeringen

SIKO

- opname met vorkheftruck aan de brede zijde


SIKO/L

- opname met vorkheftruck aan de smalle zijde

Opties


- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	maten (LxBxH) (mm)	basismaat (mm)	toegelaten totaal-gewicht (kg)	gewicht (kg)	inrijdkoker-binnenmaten (mm) A	B	C
SIKO	1040 x 1200 x 1990	800 x 1200	300	93	600	200	80
SIKO/L	1295 x 800 x 1985	1200 x 800	300	98	160	200	80


VEILIGHEIDSKORVEN TYPE SIKO-M






Het voordelige alternatief

- stabiele buisconstructie
- hoogwerker met antislip
- toegelaten voor 2 personen
- inrijdkokers met afglijdbeveiling
- ingang door heffen van veiligheidstang welke automatisch weer op de plaats valt.
- ankerpunten voor PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)
- verzinkte gereedschapbak
- TÜV getest, conform de DGUV (Duitse wettelijke ongevallenverzekering)



met boutbeveiliging

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)



	maten (LxBxH) (mm)	basismaat (mm)	toegelaten totaal-gewicht (kg)	gewicht (kg)	Inrijdbeugels-binnenmaten (mm) A	B	C
SIKO-M	1040 x 835 x 2000	740 x 740	240	61	280	200	80

Afwerking: RAL 2000

VEILIGHEIDSKORVEN TYPE SIKO-G

(De nationale voorschriften moeten worden nageleefd)



Veiligheid bij reparatie en onderhoudswerkzaamheden

- stabiele buisconstructie
- loopplateau met antislip
- toegelaten voor 2 personen
- ankerpunten voor PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)
- ingang door heffen van veiligheid-stang welke automatisch weer op de plaats valt.
- onderijdbescherming garandeert opname met inrijdkokers
- verzinkte gereedschapbak
- TÜV getest, conform de DGUV (Duitse wettelijke ongevallenverzekering)




Ingang door heffen van veiligheid-stang





Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)



	maten (LxBxH) (mm)	basismaat (mm)	toegelaten totaal-gewicht (kg)	gewicht (kg)	Inrijdbeugels-binnenmaten (mm) A	B	C
SIKO-G	1040 x 1230 x 2000	740 x 1140	300	78	600	200	80

Afwerking: RAL 2000

WERKKOOIEN TYPE MB-D

(De nationale voorschriften moeten worden nageleefd)



MB-D



MB-D/L

	maten (LxBxH) (mm)	basismaat (mm)	toegelaten totaal-gewicht (kg)	gewicht (kg)	Inrijdbeugels-binnenmaten (mm) A	B	C
MB-D	1040 x 1210 x 1990	800 x 1200	300	105 / 113	600	200	80
MB-D/L	1290 x 805 x 1990	1200 x 800	300	108 / 116	160	200	80

Veiligheid bij reparatie – en onderhoudswerkzaamheden

- stabiele vierkante buisconstructie
- toegelaten voor 2 personen
- automatisch deurslot
- inrijdkokers met afglijdbeveiliging
- verzinkte gereedschapbak
- ankerpunten voor PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)
- TÜV getest, conform de DGUV (Duitse wettelijke
- ongevallenverzekering)

Uitvoeringen

MB-D

- opname met vorkheftruck aan de brede zijde

MB-D/L


- opname met vorkheftruck aan de smalle zijde

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm

Geldig voor alle produkten op deze pagina:

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)



WERKKOOIEN TYPE MB-ST



MB-ST



MB-ST/T

	maten (LxBxH) (mm)	basismaat (mm)	toegelaten totaal-gewicht (kg)	gewicht (kg)	inrijdkoker-binnenmaten (mm) A	B	C
MB-ST	1040 x 1335 x 1990	800 x 1200	300	122 / 131	600	200	80
MB-ST-L	1300 x 930 x 1990	1200 x 800	300	127 / 137	160	200	80
MB-ST/T	1050 x 1415 x 1990	800 x 1200	300	139 / 150	600	200	80
MB-ST/T-L	960 x 1375 x 1990	1200 x 800	300	141 / 152	160	200	80

Voor bediening van stellingen en voor inventarisatiewerkzaamheden

- toegelaten voor 1 persoon
- inrijdkokers met afglijdbeveiliging
- verzinkte gereedschapbak
- ankerpunten voor PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)

Uitvoeringen

MB-ST

- met tweehand vrijgeefschakelaar, flitslamp, kabelhaspel met 8 m, kabel, stekker, stopcontact en extra stekker
- opname met vorkheftruck aan de brede zijde

MB-ST-L

- als MB-ST, echter opname aan de smalle zijde

MB-ST/T

- zoals MB-ST, echter met circuitonderbreker voor deur
- rondom met gaas

MB-ST/T-L

- als MB-ST/T, echter opname aan de smalle zijde

Afwerking: RAL 2000

WERKKOOIEN TYPE MB-II

(De nationale voorschriften moeten worden nageleefd)



MB-II voor opname in de lengte

MB-II voor dwarsopname

Tweezijdig opneembaar met heftruck, aan de brede en de smalle zijde, Inrijdbescherming aan de niet gebruikte inrijdkokers.

- stabiele vierkante buisconstructie
- dwars- of lengte opname
- anti-slip werkplatform
- toegelaten voor 2 personen
- ankerpunten voor PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)
- automatisch deurslot
- inrijdkokers met afglijdbeveiliging
- twee opklapbare beschermroosters
- inrijdbescherming van de niet te gebruiken inrijdkokers
- verzinkte gereedschapbak
- TÜV getest, conform de DGUV (Duitse wettelijke ongevallenverzekering)

Opties


- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm



Beveiligingen van de neerklapbare beschermroosters



Ruimtebesparende opslag dankzij aan beide zijden neergeplapte beschermroosters




Inrijdbescherming op de niet gebruikte inrijdkokers

Veiligheidsbouten beschermen tegen onbedoeld afglijden

	maten (LxBxH) (mm)	basismaat (mm)	toegelaten totaal-gewicht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.	inrijdkoker-binnenmaten (mm) A	B	C
MB-II	1040 x 1305 x 2355	800 x 1200	300	139 / 150	600 190	200 200	80 80

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



Afwerking: RAL 2000 | vuurverzinkt

WERKKOOIEN TYPE MB-F

(De nationale voorschriften moeten worden nageleefd)



MB-F


Veiligheid bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden

- toegelaten voor 2 personen
- automatisch deurslot
- inrijdkokers met afglijdbeveiliging
- TÜV getest, conform de DGUV (Duitse wettelijke
- ongevallenverzekering) Association for Technical Inspection "TÜV")
- ankerpunten voor PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)
- opvouwbare uitvoering
- snel en eenvoudig inzetbaar
- verzinkte gereedschapbak
- opname met vorkheftruck aan de brede zijde

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	maten (LxBxH) (mm)	basismaat (mm)	toegelaten totaal-gewicht (kg)	gewicht (kg)	inrijdkoker-binnenmaten (mm) A	B	C
MB-F	1275 x 1210 x 1995	1000 x 1200	300	122 / 131	600	200	80

WERKKOOIEN TYPE MB-K IV





Veiligheid bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden

- toegelaten voor 2 personen
- automatisch deurslot
- ankerpunten voor PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)
- opname met kraan
- volgens DIN EN 14502-1
- draagkracht 300 kg
- steunpoten, 135 mm onderijdhoogte
- met verzinkt dak
- verzinkte gereedschapbak binnenzijde
- met 4-sprongketting

	maten (LxBxH) (mm)	basismaat (mm)	toegelaten totaal-gewicht (kg)	gewicht (kg)
MB-K-IV	815 x 1200 x 2305	800 x 1200	470	170 / 183

Afwerking: RAL 2000

WERKKOOIEN TYPE MB-A

(De nationale voorschriften moeten worden nageleefd)



MB-A



MB-A/D/L

Werkkooien bieden de veiligheid bij reparatie- en onderhoudwerkzaamheden


- toegelaten voor 2 personen
- inrijdkokers met afglijdbeveiliging
- verzinkte gereedschapbak
- automatisch deurslot
- keuringsinstantie "TÜV Oostenrijk" getest
- opname met heftruck aan de brede zijde
- ankerpunt voor PBM (Persoonlijke beschermings-middelen) volgens ÖNORM



- MB-A/L: opname met heftruck aan de smalle zijde
- MB-A/D: met beschermdak, opname met heftruck aan de brede zijde
- MB-A/D/L: met beschermdak, opname met heftruck aan de smalle zijde

	maten (LxBxH) (mm)	basismaat (mm)	toegelaten to-taalgewicht (kg)	gewicht (kg)	inrijdkoker-binnenmaten (mm) A	B	C
MB-A	1050 x 1215 x 2090	800 x 1200	300	135 / 145	600	200	80
MB-A/L	1300 x 825 x 2090	1200 x 800	300	132 / 142	160	200	80
MB-A/D	1050 x 1215 x 2105	800 x 1200	300	157 / 167	600	200	80
MB-A/D/L	1300 x 825 x 2105	1200 x 800	300	157 / 167	160	200	80

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



WERKKOOIEN TYPE MB-B



MB-B

Veiligheid bij reparatie- en onderhoudwerkzaamheden


- stabiele vierkante buisconstructie
- toegelaten voor 2 personen
- automatisch deurslot
- inrijdkokers met afglijdbeveiliging
- leuning
- verzinkte gereedschapbak
- opname met vorkheftruck aan de brede zijde
- ankerpunten voor PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)
- MB-B/L: opname met heftruck aan de smalle zijde

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm

	maten (LxBxH) (mm)	basismaat (mm)	toegelaten to-taalgewicht (kg)	gewicht (kg)	inrijdkoker-binnenmaten (mm) A	B	C
MB-B	1045 x 1210 x 1990	800 x 1200	300	120 / 129	600	200	80
MB-B/L	1290 x 805 x 1990	1200 x 800	300	120 / 129	160	200	80

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



Afwerking: RAL 2000

SHOVEL TYPE BSE / BSM



BSE



BSM



BSE hydraulische uitvoering (speciale uitvoering)

De originele BAUER-shovel voor het laden en transporteren van stortgoederen

- envoudige opname met vorktanden
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- schraaplijst van speciaal staal
- stabiel basisframe
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

Uitvoeringen

BSE

- mechanisch

BSM


- mechanisch, met bakopeningen voor vorktanden

Speciale uitvoeringen leverbaar

	inhoud ca. (m^3)	maten (LxBxH) (mm)		bak-binnenmaten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)	
		BSE	BSM			BSE	BSM
BSE / BSM 50	0,50	1800 x 1170 x 790*	/ 1265 x 1170 x 730*	1000 x 1100 x 500	1000	198	172
BSE / BSM 75	0,75	1900 x 1270 x 790*	/ 1450 x 1170 x 730*	1200 x 1200 x 550	1500	228	210
BSE / BSM 100	1,00	2000 x 1670 x 790*	/ 1570 x 1670 x 730*	1300 x 1600 x 650	2000	320	307
BSE / BSM 150	1,50	2050 x 1870 x 800*	/ 1790 x 1885 x 745*	1500 x 1800 x 600	3000	374	374
BSE / BSM 200	2,00	2100 x 2070 x 800*	/ 1890 x 2085 x 740*	1600 x 2000 x 650	3000	425	421
BSE / BSM 250	2,50	2100 x 2570 x 800*	/ 1890 x 2585 x 740*	1600 x 2500 x 650	3000	484	480

*hoogte incl. ontgrendelhendel

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
BSE /BSM 50	480	170	75
BSE / BSM 75	580	170	75
BSE / BSM 100	680	170	75
BSE / BSM150-200	780	200	85
BSE / BSM 250	980	200	85

SHOVEL TYPE BSI




Het voordelige alternatief

- eenvoudige opname met vorktanden
- kiepen op elke hoogte met trekkoord
- vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- schraaplijst van speciaal staal
- stabiel basisframe
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

	inhoud ca. (m^3)	maten (LxBxH) (mm)	bak-binnenmaten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
BSI 50	0,50	1810 x 1330 x 710*	1245 x 1250 x 310	750	183
BSI 75	0,75	1810 x 1330 x 710*	1245 x 1250 x 510	1000	210
BSI 100	1.00	1810 x 1330 x 820*	1245 x 1250 x 705	1500	226

*hoogte incl. ontgrendelhendel

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
BSI 50-100	480	170	75

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

SHOVEL TYPE DGS



Hydraulische shovel met dubbele scharnieren voor gedoseerde lediging


- stabiel basisframe and shovel with shield trim made of special steel
- gunstig lastzwaartepunt
- vooruit- en terug kiepbaar
- kiepwerking via de heftruckhydrauliek
- opname met vorktanden
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen



	inhoud ca. (m^3)	maten (LxBxH*) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
DGS 500	0,50	1610 x 1050 x 1370	1000	258
DGS 700	0,70	1610 x 1210 x 1370	1000	275
DGS 950	0,95	1610 x 1610 x 1370	1000	320
DGS 1200	1,20	1610 x 2010 x 1370	1500	352

*shovelhoogte (zonder hydraulische cilinder)

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
DGS 500	300	180	65
DGS 700	360	180	65
DGS 950, 1200	660	180	65

SHOVEL TYPE HVR




Hydraulische shovel met 2 cilinders voor gedoseerde lediging

- stabiel basisframe en shovel met schraaplijst van speciaal staal
- vooruit en terug kiepbaar
- kiepwerking via de heftruckhydrauliek
- opname met vorktanden
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden



	inhoud ca. (m^3)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
HVR 50	0,50	1645 x 1230 x 680	1600	275
HVR 75	0,75	1670 x 1630 x 685	1600	326
HVR 80 L	0,80	1705 x 1030 x 925	1600	310
HVR 100	1,00	1740 x 1830 x 775	2000	392
HVR 150	1,50	1905 x 2030 x 955	2500	474

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
HVR 50-80 L	420	160	65
HVR 100-150	580	195	75

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

STROOIAPPARAAT TYPE SH



SH met afdekzeil

Geschikt voor zand, zout en split


- aandrijving d.m.v. heftruckhydrauliek
- strooibreedte instelbaar de hoogte - en hellinghoek in te stellen van de hefinstallatie
- roerwerk
- beschermrooster afdekking
- inrijdkokers voor vorktandopname
- afwerking gelakt **RAL 2000**

Opties

- afdekzeil

	trechterinhoud ca. (l)	max. strooibreedte in m	min. oliebehoefte ca. (l)/min	max. strooicapaciteit (l/min)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
SH	265	9	15	80	500	115

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
SH	670	200	70

STROOIWAGEN TYPE STW



STW 100 met afdekzeil



STW 260

Geschikt voor zand en zout

- geschikt als aanhanger voor heftruck, kleine trekkers etc.
- met rubberen wielen (type STW 100) of luchtbanden (type STW 260)
- de strooibeweging loopt over de draaibeweging van de wielen
- met hendel voor het instellen van de strooibreedte en -richting
- trechter gelakt **RAL 3000**

Opties


- afdekzeil



Sneeuwschuiver SCH-G (zie pagina 56) in combinatie met STW 100

	trechterinhoud ca. (l)	uitvoering trechter	max. strooibreedte in m	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
STW 100	105	gelakt	6	135	30
STW 260	260	gelakt	12	340	84

HEFTRUCKBEZEM TYPE SKB



SKB

SKB-O

Voor het snel en voordelig vegen van parkeerplaatsen, opritten, wegen, opslagplaatsen, productiehallen, binnenplaatsen e.d.

- robuuste staalconstructie
- inrijdkokers voor vorktandopname
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- geschikt voor heftruck, wiellader en andere voertuigen met vorktanden
- oersterke borstelementen, per stuk vervangbaar
- afwerking gelakt **RAL 3000**

Uitvoeringen

SKB

- 2-voudig naar links en rechts instelbaar

SKB-O

- zonder zijdelingse verstelbaarheid

Speciale uitvoeringen leverbaar

	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)
SKB 100	350 x 1000 x 410	45
SKB 150	350 x 1500 x 410	55
SKB 200	350 x 2000 x 410	65
SKB-O 100	305 x 1000 x 360	30
SKB-O 150	305 x 1500 x 360	40
SKB-O 200	305 x 2000 x 360	50

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



Type	A	B	C
SKB 100-200 / SKB-O 100-200	450	160	60

SNEEUWPLOEGEN TYPE SCH-P / SCH-U



De ideale combinatie van sneeuwschuiver en sneeuwshovel

- pendelophanging
- speciale vering
- probleemloos berijden van bodemoneffenheden
- ontziet de hefinstallatie
- bodemhoogte van het ruimschild door glijdsteunen instelbaar
- ruimschild 2-voudig naar rechts en links verstelbaar
- schraaplijsten aangeschroefd, snel wisselen mogelijk
- afwerking gelakt **RAL 2000**



SCH-U-S

Uitvoeringen

SCH-P

- inrijdkokers boven


SCH-U

- inrijdkokers onder

...-S staalschraaplijst
...-G rubberschraaplijst
...-V "PUR"-schraaplijst


	schildbreedte (mm)	instelbare ruimbreedten (mm)	schildhoogte (mm)	gewicht (kg) Type ...-S	Type ...-G	Type ...-V
SCH-P 150 / SCH-U 150	1500	1500/1410/1230	620	195	200	197
SCH-P 180 / SCH-U 180	1800	1800/1695/1475	620	206	212	209
SCH-P 210 / SCH-U 210	2100	2100/1975/1720	620	228	235	231
SCH-P 240 / SCH-U 240	2400	2400/2225/1965	620	252	260	256

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
SCH-P/-U 150-180	412	165	60
SCH-P/-U 210-240	412	215	75

SNEEUWSCHUIVER TYPE SCH





SCH-G

De robuuste sneeuwschuiver in 4 uitvoeringen

- snelle opname met de vorktanden
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden
- ruimschild 2-voudig naar rechts en links verstelbaar
- veerklapschaar en schraaplijst aangeschroefd, snel wisselen mogelijk

Uitvoeringen

SCH-G	rubberschraaplijst
SCH-S	staalschraaplijst
SCH-V	"PUR"-schraaplijst
SCH-F	veerklapschaar

Opties


- hydraulische schildinstelling



SCH-G naar rechts ingesteld



SCH-G naar links ingesteld




Hydraulische schildinstelling

	schild-breedte (mm)	instelbare ruimbreedten (mm)	schild-hoogte (mm)	gewicht gelakt (kg) SCH-S	SCH-G	SCH-V	SCH-F
SCH 150	1500	1500/1300/1100	580*/620/720**	170	172	170	203
SCH 180	1800	1800/1600/1300	580*/620/720**	182	183	182	222
SCH 210	2100	2100/1800/1500	580*/620/720**	232	233	232	278
SCH 240	2400	2400/2100/1700	580*/620/720**	246	247	246	299

*staalschraaplijst ** met veerklapscharen

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
SCH 150-180	417	165	60
SCH 210-240	416	220	78

Afwerking: RAL 2000

SNEEUWSCHUIVER TYPE SCH-L



Het voordelige alternatief

- snelle opname met de vorkheftruck
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden
- ruimschild 1-voudig naar links of rechts instelbaar
- aangeschroefde rubberen schraaplijst, snel wisselen mogelijk



SCH-L naar links ingesteld



SCH-L naar rechts ingesteld




SCH-L 1800 gelakt



SCH-L 1500 verzinkt

	schildbreedte (mm)	instelbare ruimbreedten (mm)	schildhoogte (mm)	gewicht (kg) gelakt / verz.
SCH-L 1500	1500	1500 / 1300	585	120 / 129
SCH-L 1800	1800	1800 / 1550	585	129 / 139

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
SCH-L 1500/1800	410	168	68

Afwerking: RAL 2000 | vuurverzinkt

HUISVUIL-CONTAINERKIEPER TYPE MK



MK



MK

Voor lediging en reiniging van 80, 120 of 240 liter containers volgens DIN EN 840-1

- robuuste staalconstructie
- met inrijdkokers voor heftruckopname
- geschikt voor heftruck, wiellader en andere voertuigen met vorktanden
- beveiligd tegen afglijden en onbedoeld kiepen
- bij het kiepen wordt de container beveiligd middels zelfstandig vergrendelende haken


Uitvoeringen

MK


- kiepen middels trekkoord

MK-H

- kiepen via hydrauliek heftruck




MK-H



MK-H

	max. aantal (afvalcontainers x l)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt
MK 120	1 x 80/120	1000 x 930 x 920	250	61
MK 240	1 x 240	1000 x 1020 x 1060	250	66
MK-H 120	1 x 80/120	1100 x 930 x 920	250	81
MK-H 240	1 x 240	1100 x 1020 x 1055	250	89

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
MK 120 / MK-H 120	580	170	75
MK 240 / MK-H 240	670	170	75

AFVALCONTAINER-HEFFER TYPE MH



MH-III



MH-II met 1100 l afvalcontainer

Kracht- en tijdbesparend transport van afvalcontainers

- stabiel basisframe met inrijdkokers
- met rubber stootblok
- grijperstang op basisframe geschroefd
- uitvoering voor 1-3 afvalcontainers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden

Uitvoeringen

MH-I - MH-III


- inzetbaar voor afvalcontainers volgens DIN EN 840-1, voor 80 tot 360 liter kunststof afvalcontainers en 240 liter stalen afvalcontainers

MH-II

- voor alle afvalcontainers tot 1100 liter met
- kamopname

	max. aantal (80-360 l afvalcontainers)	max. aantal (1100 l afvalcontainers)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt
MH-I	1	-	1030 x 585 x 680	200	65
MH-II	2	1	1030 x 1070 x 680	400	71
MH-III	3	-	1030 x 1595 x 680	600	79

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
MH-I – MH-III	230	170	75

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

KIPPOMAT TYPES KM / KG



KM




KM



KG-A

	maten (LxBxH) (mm)	draaibereik (graad)	max. draag-kracht (kg)	gewicht (kg)
KM	1845 x 1370 x 960	135	600	177
KG-A	1845 x 1160 x 1020	135	500	200
KG-B	1845 x 1160 x 1020	135	500	195
KG-C	1845 x 1160 x 1020	160	500	160

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
KM /KG	115	200	65

TYPE KM

Een onontbeerlijke hulp bij het transporteren, leegkiepen en reinigen van rolcontainers (1100 liter met 4 wielen) volgens "DIN EN 840-3"

- stabiel basisframe met inrijdkokers en kiepinrichting
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden
- 2 bouten (voor stalen rolcontainer), resp. 2 opklapbare opneemarmen (voor kunststof rolcontainers) beveiligen de rolcontainer
- staalkabel beveiligd de geopende deksel
- kiepwerking via heftruckhydrauliek, bedrijfsdruk min. 130 bar
- voor- en achteruit kiepbaar
- kiepsnelheid middels reductieventiel, traploos instelbaar
- inrichting voor opname van de hydraulische slangen, staalkabel en veiligheidsketting
- afwerking **vuurverzinkt**

TYPE KG

Voor transporteren, leegkiepen en reinigen van Euro-gaasboxen volgens "DIN 15155"

- als type KM, de gaasbox wordt hier echter via het zwenkbare frame gezekerd
- afwerking **vuurverzinkt**

Uitvoeringen

KG-A

- kiepwerking via heftruckhydrauliek

KG-B

- kiepwerking manueel, met instelbare kieprem

KG-C

- kiepwerking manueel

KIEPAPPARATEN VOOR CONTAINERS TYPE KGM



KGM met instelbare kieprem

Met elke vorkheftruck snel inzetbaar

- mechanische uitvoering
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- geen omslachtige speciale inrichtingen aan heftruck nodig
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden

Opties

- instelbare kieprem

Productie volgens opgave en afmetingen van de containers.

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005


RANGEERHULPEN TYPE RH




RH




RH-RM



RH-RMK



RH-RA



RH-RAK



RH-AC

Rangeerhulpen voor het eenvoudig verplaatsen van aanhangwagens op bedrijfsterrein, productiehallen etc.

- stabiele inrijdkokers voor vorktanden
- met afglijdbeveiliging
- probleemloos aanhangen

Uitvoeringen

RH

- met koppelingskogel

RH-RM

- met aanhangerkoppeling Rockinger RO 805 B met bouten Ø 31,5 mm

RH-RMK

- zoals type RH-RM, echter additioneel met koppelingskogel

RH-RA

- met automatische aanhangerkoppeling Rockinger RO 244-2 met bouten Ø 25 mm

RH-RAK

- zoals type RH-RA, echter additioneel met koppelingskogel

RH-AC

- met opnamehaak voor afvalrolcontainer

	maten (LxBxH) (mm)	inrijdkokers lengte (mm)	max. steunlast (kg) kogel	koppeling	haak	gewicht (kg)
RH	405 x 550 x 170	405	100	-		24
RH-RM	1465 x 650 x 270	1200	-	650		72
RH-RMK	1535 x 650 x 370	1200	100	650		77
RH-RA	1480 x 650 x 310	1200	-	250		75
RH-RAK	1535 x 650 x 410	1200	100	250		77
RH-AC	1800 x 700 x 725	1250			10000	214

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
RH	200	168	68
RH-RM/-RMK/-RA/-RAK	200	200	80
RH-AC	200	220	70

VORKTANDSCHILD TYPE GZS




Vorktandschild volgens "Wegenverkeersreglement"

- stabiele plaatstaalconstructie met inrijdkokers
- probleemloze opname
- rood-witte waarschuwingsmarkering
- beveiligd tegen afglijden, standaard: voor vorktandlengte max. 1200 mm, geef de lengte van de vorktanden als ze groter zijn dan 1200 mm

	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)
GZS	200 x 995 x 110	5

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



A	B	C
280	160	40

Afwerking: RAL 3000

VATENLIFTER TYPE RS



RS-II/M



RS-I/M

Veilig en snel transport van gevulde vaten

- stabiele constructie van plaatstaal
- overzichtelijk voor de heftruckbestuurder
- grijpinrichting standaard verzinkt
- rubber stootblok ter voorkoming van vat-beschadigingen
- grijperstang op basisframe geschroefd
- extreem hoge klemkracht
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden

Uitvoeringen

RS/M

- voor gevulde 200 liter stalen stopvaten, stalen dekselvaten, rillenvaten en 220 liter kunststof L-ringvaten

RS/91

- voor gevulde 200 liter stalen stopvaten, stalen dekselvaten, 220 liter kunststof L-ringvaten en kunststof dubbele-L-ringvaten
- met brede vatrand oplegger

Opties

- steunpoten voor stapelaar
- hydraulische klembeveiliging

Speciale uitvoeringen leverbaar



RS-I/M met steunpoten voor stapelaar




RS-I/91 met hydraulische klembeveiliging



Brede vatrand oplegger (RS/91)

	max. aantal (200 liter vaten)	draagkracht (kg)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg) gelakt / verz.
RS-I/M	1	800	1295 x 585 x 925	86 / 93
RS-I/91	1	800	1295 x 585 x 925	87 / 94
RS-II/M	2	1600	1185 x 940 x 925	126 / 136
RS-II/91	2	1600	1185 x 940 x 925	127 / 137

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
RS-I/M	230	170	75
RS-I/91	230	170	75
RS-II/M	530	170	75
RS-II/91	530	170	75

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

VATENLIFTER TYPE RS/D 91



RS-I/D 91


Transport van gevulde kunststofdekselvaten van 110 tot 220 liter inhoud

- verstelbare vataanslag t.b.v. aanpassing vatsoort
- basisframe gelijk aan type RS-/M
- grijpinrichting standaard verzinkt
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden

Speciale uitvoeringen leverbaar

	max. aantal (200 liter vaten)	draagkracht (kg)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg) gelakt / verz.
RS-I/D 91	1	800	1285 x 585 x 810	91 / 100
RS-II/D 91	2	1600	1285 x 940x 810	136 / 146

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
RS-I/D91	230	170	75
RS-II/D91	534	170	75

VATENLIFTER TYPE RS 60



RS 60-I, inzetbaar voor vaten vanaf 500 mm hoogte met velsrand

De vatenlifter voor gevulde 60 liter stalen stopvaten

- stabiele constructie
- overzichtelijk voor de heftruckbestuurder
- grijpinrichting standaard verzinkt
- rubber stootblok ter voorkoming van vat-beschadigingen
- grijperstang op basisframe geschroefd
- extreem hoge klemkracht
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden

Opties

- steunpoten voor stapelaar


Speciale uitvoeringen leverbaar



Ook speciale uitvoeringen leverbaar: bijv. voor 30 / 50 liter biervaten

	max. aantal 60 l drums	draagkracht (kg)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht gelakt / verz. (kg)
RS 60-I	1	100	1050 x 410x 460	32 / 35
RS 60-II	2	200	1050 x 650x 460	45 / 48

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)




	A	B	C
RS 60-I	120	140	60
RS 60-II	360	140	60

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

VATENKIEPER TYPE FD



FD-K



FD-HK



FD-SK

Opnemen, transporteren en gedoseerd ledigen van 200 liter stalen stopvaten en stalen dekselvaten

- stabiel basisframe
- zelfremmende aandrijving
- vathouder met centreersluiting
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden
- geschikt voor opname met heftruck

Uitvoeringen

FD-K

- lediging via ketting

FD-HK

- lediging via handslinger

FD-H

- lediging via hefcilinder

FD-SK


- lediging via ketting
- opname voor vorkheftruck en kraan



FD-H

	maten (LxBxH) (mm)	kiepwerking by	Ø vat (mm)	draagkracht (kg)	draaibereik (graad)	gewicht (kg) gelakt / verz.
FD-K	1245 x 1100 x 610	ketting	590	360	360	76 / 84
FD-HK	1245 x 1000 x 540	handslinger	590	360	360	72 / 78
FD-H	1245x 1000 x 475	hefcilinder	590	360	180	75 / 83
FD-SK	650 x 1020 x 1010	ketting	590	360	360	79 / 85

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
FD-K / -HK/ -H	650	170	75
FD-SK	330	200	85
FD/L-K en -HK	530	170	75

VATENKIEPER TYPE FD/L



FD/L-HK

Opnemen en ledigen van stalen stopvaten, stalen dekselvaten, rillenvaten, kunststof L-ringvaten, kunststof dubbele L-ringvaten, kunststof dekselvaten van 110 tot 220 liter inhoud

- uitvoering zoals type FD, echter met aangeschroefde draaiinstallatie
- geschikt voor opname met heftruck

Uitvoeringen

FD/L-K

- lediging via doorlopende ketting

FD/L-HK


- lediging via handslinger

	maten (LxBxH) (mm)	kiepwerking by	Ø vat (mm)	draagkracht (kg)	draaibereik (graad)	gewicht (kg) gelakt / verz.
FD/L-K	1940 x 1140 x 890	ketting	490-590	360	270	141 / 155
FD/L-HK	1940 x 1095 x 890	handslinger	490-590	360	270	135 / 149

Inrijdkoker-binnenmaten
zie tabel FD

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

VATENKIEPER TYPE FLEX



FLEX-HK

Transporteren, gedoseerd ledigen, draaien en afleggen van stalen stopvaten, stalen dekselvaten, rillenvaten, kunststof-L-ringvaten en kunststof-dubbele L-ring-vaten van 60 tot 220 liter inhoud en voor 120/240 liter afvalbakken

- stabiel basisframe met inrijdkokers
- prisma met spangordel en dubbelwerkend wormdrijfwerk
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden
- draagkracht 300 kg
- draaibereik 360°
- opname voor vorkheftruck, wiellader en kraan

Uitvoeringen

FLEX-HK

- lediging via handslinger

FLEX-K

- lediging via ketting

Opties

- vatstellingpallet **RP**




FLEX-HK



FLEX-K

Speciale uitvoeringen leverbaar




vatstellingpallet RP




FLEX-K

Vatstellingpallet type RP met vatenkieper type FLEX, een ideale combinatie om staande vaten in rekken op te slaan.



	kiepwerking (met)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	draaibereik (graad)	gewicht (kg) gelakt / verz.
FLEX-HK	handslinger	1000 x 1090 x 405	300	360	70 / 77
FLEX-K	ketting	1000 x 1030 x 405	300	360	75 / 82
RP		1115 x 580 x 140	300		16

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
FLEX	650	170	75

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

VATENGRIJPER TYPE FK




FK-II

Opname en transport van gevulde 200 liter stalen stopvaten, stalen dekselvaten en rillenvaten

- uitvoering voor 1 of 2 vaten
- opent automatisch bij neerzetten
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden

	max. aantal (200 liter vaten)	**draagkracht** (kg)	**maten** (LxBxH) (mm)	**gewicht** (kg) gelakt / verz.
FK-I	1	500	1285 x 600 x 165	60 / 65
FK-II	2	1000	1320 x 1230 x 165	99 / 109

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	**B**	**C**
FK-I / FK-II	250	170	75

VATENHEFFER TYPE FH




FH-II 220

Ideale handeling van 120, 150 of 220 liter kunststofvaten

- de grijpklemmen waarborgen onder alle omstandigheden een veilig transport
- kunststof dekselvaten zonder pallets stapelen


	max. aantal (120 / 220 l vat)	**draagkracht** (kg)	**maten** (LxBxH) (mm)	**gewicht** (kg) gelakt / verz.
FH-I 120	1 / -	300	1330 x 505 x 380	49 / 53
FH-I 220	- / 1	360	1380 x 600 x 480	54 / 58
FH-II 120	2 / -	600	1330 x 980 x 385	67 / 72
FH-II 220	- / 2	720	1380 x 1160 x 485	76 / 82

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	**B**	**C**
FH-I 120	155	170	75
FH-I 220	250	170	75
FH-II 120	250	170	75
FH-II 220	250	170	75

VATENWENDER TYPE FW




FW-I

Oprichten en neerlegen van 200 liter stalen stopvaten en rillenvaten

- geschikt om vatenrekken te vullen enz.

	max. aantal (200 liter vaten)	**draagkracht** (kg)	**maten** (LxBxH) (mm)	**gewicht** (kg) gelakt / verz.
FW-I	1	300	1865 x 700 x 545	108 / 116
FW-II	2	600	1865 x 1320 x 545	162 / 174

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	**B**	**C**
FW-I	270	170	75
FW-II	600	170	75

Afwerking: RAL 2000 | vuurverzinkt

VATENGRIJPTANGEN TYPE FWZ



Voor het horizontaal en vertikaal heffen en transporteren van 60 of 200 liter stalen stopvaten en stalen dekselvaten

- verwisselbaar rubberaanslag om beschadigingen aan het vat te voorkomen
- vergrendelhendel zekert de "open" stand
- schakelhendel voor wijziging van de kiepstand

	maten (LxBxH) (mm)	**draagkracht** (kg)	**gewicht** (kg) gelakt / verz.
FWZ 60	320x 805x 905	100	22 / 24
FWZ 200	425x1105x1350	300	58 / 62


VATKLEM TYPE FKL



Voor opname van staande 200 liter stalen stopvaten

- zelfstandige beveiliging

	maten (LxBxH) (mm)	**draagkracht** (kg)	**gewicht** gelakt (kg)
FKL	130 x 540 x 465	350	6



Lasthaken (zie pagina 41) als optimale aanvulling voor alle producten op deze pagina

SCHAARGRIJPER TYPE LG



Voor opname van 200 liter liggende stalen stopvaten

	maten (LxBxH) (mm)	**opname vathoogte** (mm)	**draagkracht** (kg)	**gewicht** (kg) gelakt / verz.
LG 60	685 x 120 x 365	450 - 600	150	4 / 4
LG 200	1020 x120 x 455	750 - 920	360	6 / 6

VATENTANG TYPE LGZ



Voor opname van staande 200 liter stalen stopvaten, stalen- en kunstof deksel vaten

	maten (LxBxH) (mm)	**opname vatdoorsnede** (mm)	**draagkracht** (kg)	**gewicht** (kg) gelakt / verz.
LGZ 60	555 x 150 x 325	330 - 450	150	4 / 4
LGZ 200	740 x 200 x 410	450 - 650	300	5 / 5

Afwerking: RAL 2000 | verzinkt

VATTRAVERSE TYPE FT



FT/M



FT/MK

Opname van staande vaten of geschikt voor de handeling van containers

- afwerking **verzinkt**

Uitvoeringen

FT/M

- voor 200 liter stalen stopvaten

FT/MK

- voor 200 liter stalen stopvaten, 220 liter kunststof L-ringvaten en kunststof dubbele-L-ringvaten

	maten (Ø x H) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
FT/M	610 x 225	300	5
FT/MK	610 x 270	300	5

VATENGRIJPER TYPE 3P



Voor de veilige overslag van stalen stopvaten, stalen dekselvaten, rillenvaten, kunststof-L-ringvaten, kunststof dubbele-L-ringvaten en kunststof dekselvaten van 60 tot 220 liter inhoud

- met 3-puntspansysteem
- zelfstandige centreerbeveiliging
- ideaal voor de handeling van overc. g. bergingsvaten
- positie instelling

	maten (Ø x H) (mm)	draagkracht (kg)	spanbereik (mm)	gewicht (kg) gelakt / verz.
3P	630 x 915	400	270-680	17 / 19

Afwerking: RAL 2000 | vuurverzinkt

VATENGRIJPER TYPE 4P



4P



4P-D 120

- met 4-puntspansysteem
- ontgrendeling middels bediening van de geleidestang

Uitvoeringen

4P

- voor 200 liter stalen-stopvaten, stalen dekselvaten, 220 liter kunststof-L-ringvaten en kunststof dubbele-L-ringvaten

4P-D

- 120/150 liter kunststof dekselvaten

	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	spanbereik (mm)	gewicht (kg) gelakt / verz.
4P	875 x 675 x 335	350	560-600	10 / 11
4P-D120	685 x 495 x 385	350	370-420	8 / 9
4P-D220	830 x 590 x 375	350	450-500	10 / 10

WIELEN SETS





Polyamide wielenset



Massief rubberen wielenset

	Type	wiel Ø (mm)	bouwhoogte (mm)	draaglast/wiel (kg)	draaglast/set (kg)	gewicht (kg)
4509-01-0800	Polyamide wielen	100	125	125	375	3
4509-01-0400	Polyamide wielen	100	125	350	1050	9
259470-350VK	Polyamide wielen	180	225	350	1050	9
259470-VK	Polyamide wielen	180	225	450	1350	9
4509-01-0300	Polyamide wielen voor zware lasten	175	235	850	2550	9
4509-01-1500	Massief rubberen wielen	200	235	205	615	9

Wielensets voor meer mobiliteit op de werkvloer

- accessoires voor een verscheidenheid van BAUER producten (zie productpagina's)
- bestaande uit 2 zwenk- en 2 draagwielen, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling
- verschillende materiaal soorten en draaglasten voor diverse locaties en vereisten
- opmerking: bij het gebruik van wielensets kan de draagkracht van het hoofdproduct verminderen

verkrijgbare types

Polyamide wielen

- naturelgekleurd polyamide
- wielgelagerd
- temperatuur bestendig -40° tot +90°C.
- met stalen huis, glans verzinkt, met dubbele kogellagers in de vorkkop
- wielas geschroefd
- vergrendeling met dubbelstop

Polyamide wielen voor zware lasten

- naturelgekleurd polyamide
- kogelgelagerd
- temperatuur bestendig -40° tot +90°C.
- met stalen huis, glans verzinkt, met dubbele kogellagers in de vorkkop
- wielas geschroefd
- vergrendeling met dubbelstop


Massief rubberen wielen

- massief rubberen banden
- wielgelagerd
- met stalen huis, glans verzinkt, met dubbele
- kogellagers in de vorkkop
- wielas geschroefd
- vergrendeling met dubbelstop

BEDRIJFSUITRUSTING



Vaten/kannen handling 70-73



IBC lediger 74



Gasflessen handling 75



Afvalbakken handling 76



Hulpmiddelen 77-78



Opslag/Transport 78-81



Ombouw voor afvalbakken 82-83



Batterij - oplaadstation 84

VATENHIJSWAGEN TYPE FHR



FHR 600 G



FHR 600 K





FHR 600 F, ex-bestendig

Vaten opnemen en veilig transporteren

- geschikt voor de handeling van vaten op opvangbakken, gevaarlijke stoffen depots en vatenstapelpallets etc.
- met trekdissel
- zwenkwielen Ø 180 mm, draagwielen Ø 80 mm

Uitvoeringen

FHR 600 G

- voor stalen stopvaten, stalen dekselvaten, rillenvaten, kunststof- L-ringvaten,kunststof dubbele L-ringvaten, kunststof dekselvaten, rechthoekvaten en conische dekselvaten van 110 tot 220 liter inhoud, ook open vaten

FHR 600 K

- met vatklem voor opname van 200 liter stalen stopvaten, stalen dekselvaten en rillenvaten

FHR 600 F

- gedoseerd kiepen en draaien van stalen stopvaten, stalen dekselvaten, rolbandvaten, kunsstof-L-ring-vaten en kunststof-dubbele-L-ringvaten van 60 tot 220 liter inhoud
- prisma met spangordel en dubbel wormdrijfwerk met handslinger
- 360° draaibereik

Speciale uitvoeringen leverbaar

	palletbreedte (mm)	draagkracht (kg)	maten (mm)	breedte binnen (mm)	hefhoogte (mm)	gewicht gelakt / verz. (kg)
FHR 600 G	800	300	1000 x 1125 x 1330	845	600	109 / 115
FHR 600 K	800	300	1000 x 1125 x 1330	845	600	141 / 149
FHR 600 F	800	300	1200 x 1125 x 1330	845	600	231 / 241

Afwerking: RAL 2000 | RAL 5012 | vuurverzinkt

LIFTOMAT TYPE L



L/E 1300 met opvangbak type S 2018 (zie pagina 94)

Gedoseerde vatlediging van stalen stop-vaten, stalen dekselvaten, rillenvaten, kunststof L-ringvaten, kunststof-dubbel-L-ringvaten en kunststof dekselvaten van 110 tot 220 liter inhoud

- draaibereik tot 270°
- 2 zwenkwielen Ø 175 mm en 2 draagwielen Ø 200 mm, beide zwenkwielen met vergrendeling
- veilige vatopname door spansluiting aan de voorzijde en spindelhouder aan bovenzijde
- met handslinger aan een zelfremmend worm-drijfwerk

Uitvoeringen

L/E

- elektrohydraulische uitvoering, compleet met onderhoudsvrije accu 12V / 88 Ah en oplaad-apparaat voor 230 V aansluiting

L/M

- hydraulische uitvoering met handpomp

Speciale uitvoeringen leverbaar



L/E 1300



L/M 1300



L/M 1300 ex-bestendige uitvoering (speciale uitvoeringen leverbaar)

	uitvoering	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	per slag (mm)	hefhoogte (mm)	uitloophoogte (mm)	draaibereik (graad)	gewicht gelakt / verz. (kg)
L/M 600	hydraulisch	1390 x 1120 x 1230	350	18	450	600	270	156 / 168
L/M 1300	hydraulisch	1390 x 1120 x 1915	350	18	1100	1300	270	192 / 210
L/E 1300	electrohydraulisch	1390 x 1120 x 1915	350	--	1100	1300	270	220 / 238

Afwerking: RAL 2000 | RAL 5012 | vuurverzinkt

VATENKAR TYPE FP-V / FP-L





Aanmerkelijk minder kracht nodig bij opname van 200 liter stalen stopvaten

- met pendelas, optimale gewichtsverplaatsing
- rechtopstaand en daardoor ruimtebesparend
- zonder gevaar en moeiteloos vaten op pallets plaatsen of afnemen
- **FP-V** met massief rubberen wielen-
  FP-L met luchtbanden

	max. aantal (200 liter vaten)	draagkracht (kg)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)
FP-V	1	350	400 x 690 x 1565	20
FP-L	1	350	400 x 690 x 1565	17

VATENROLWAGEN TYPE FRW



FRW-III

Eenvoudig en veilig transport van vaten tot 600 mm Ø

- constructie van plaatstaal
- 3 uitvoeringen
- met 4 zwenkwielen Ø 100 mm van poliamide, waarvan 1 zwenkwiel met vergrendeling



FRW-II



FRW-I

	maten (LxBxH) (mm)	Ø binnen (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
FRW-I	615 x 615 x 175	600	300	10
FRW-II	645 x 620 x 210	600	300	12
FRW-III	680 x 620 x 1045	600	300	21

Afwerking: verzinkt

JERRYCAN SCHENKHULP TYPE KAH



KAH-25 met opvangbak KGW-2

KAH-60 met opvangbak AW 60-2/M

Eenvoudig en zonder inspanning jerrycans van 5 tot 60 liter inhoud aftappen

- constructie van plaatstaal als bouwpakket
- voorbereid voor wandbevestiging



KAH-5

	grootte van jerrycan (l)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)
KAH-5	5	360 x 270 x 520	5
KAH-25	20/25	520 x 375 x 785	6
KAH-60	50/60	520 x 470 x 825	9

ROOSTER-WIELENPLATEAU TYPE GRW



Veelzijdige hulp voor het interne transport over korte afstanden van verschillende goederen (pakjes e.d.)

- verzinkt rooster, maaswijdte ca. 65 x 35 mm
- lage laadhoogte voor eenvoudig beladen en veiligtransport
- 4 zwenkwielen van poliamide, waarvan 1 zwenkwiel met vergrendeling, bouwhoogte: 125 mm

Opties

- duwstang van verzinkte staalbuis met kunststof handgreep, voor alle types aan- of opschroefbaar

	maten (LxBxH) (mm)	maten incl. duwstang (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
GRW-I	780 x 420 x 165	1255 x 420 x 1000	450	12
GRW-II	800 x 600 x 165	1275 x 600 x 1000	450	13
GRW-III	1185 x 785 x 165	1660 x 785 x 1000	450	22

Afwerking: verzinkt

IBC VLOEISTOF RESTLEDIGER TYPE IR



IR-2

De IBC vloeistof restlediger zorgt voor een maximale lediging van de container

- robuuste staalconstructie
- veermechanisme kiept de IBC automatisch naar voren hoe minder de restvloeistof, des te hoger de kiepstand. Max. hoogte 95 mm

Uitvoeringen

IR-1

- kiepframe met veiligheidshoeken, steunpoten voorbereid voor montage op een 1000 l opvangbak

IR-2

- kiepframe met veiligheidshoeken op basisframe t.b.v. ergonomisch werken
- gedemonteerde aanlevering voor eenvoudige zelfmontage

IR-3

- kiepframe met veiligheidshoeken, geschroefde beugels voor vergrendeling op het palletrek



IR-1 op een 1000-l-opvangbak



IR-3 in het palletrek

	stelplaats (mm)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
IR-1	1200 x 1000	1280 x 1080 x 275 (380)	1500	43
IR-2	1200 x 1000	1280 x 1080 x 755 (860)	1500	64
IR-3	1200 x 1000	1280 x 1080 x 155 (265)	1500	43

Afwerking: **vuurverzinkt**

GASFLESSEN-WANDHOUDER TYPE GWH



GWH 320-I



GWH 230-II

	aantal flessen	voor flessen-Ø (mm)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)
GWH 140-I	1	140	200 x 90 x 50	1
GWH 140-II	2	140	420 x 90 x 50	2
GWH 140-III	3	140	640 x 90 x 50	3
GWH 230-I	1	230	290 x 135 x 50	1
GWH 230-II	2	230	600 x 135 x 50	2
GWH 230-III	3	230	910 x 135 x 50	4
GWH 320-I	1	320	380 x 180 x 50	2
GWH 320-II	2	320	780 x 180 x 50	3
GWH 320-III	3	320	1180 x 180 x 50	5

Veilige opslag van individuele gasflessen

- stabiele constructie van plaatstaal, vuurverzinkt
- met kettingbeveiliging
- voorbereid voor wandbevestiging
- naar keuze voor 1, 2 of 3 gasflessen met ø van 140, 230 of 320 mm



GWH 230-III

GASFLESSEN-PALLETS TYPE SFP



SFP 4




SFP 8

Voor een veilig, economisch en krachtbesparend transport van 1 tot 8 gasflessen

- stabiel basisframe met inrijdkokers
- met veiligheidskettingen
- zijwaartse kiepbegrenzing
- met ophanghaken voor slangen en sluitkappen

	plaatsingsvlak (max. gasflessen)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
SFP 4	4 x Ø 250 mm	500 x 860 x 1080	350	55
SFP 8	8 x Ø 250 mm	1100 x 860 x 1080	700	89

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)




	A	B	C
SFP 4	510	170	70
SFP 8	510	170	70

Afwerking: vuurverzinkt

AFVALCONTAINER-KIEPSTATION TYPE MKS



MKS-F



MKS-F



MKS-H



MKS-12V



MKS-230V

Voor het ledigen en reinigen van 120- en 240 liter afvalcontainers volgens DIN EN 840-1

- hydraulische of elektrische aandrijving
- kiephoek tot 135°
- uitkiephoogte ca. 1480 mm
- 2 zwenk en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte225 mm

Uitvoeringen

MKS-F

- met voetpomp, ca. 30 x pompen benodigd

MKS-H

- with handpomp, ca. 15 x heen en weer pompen benodigd

MKS-12V

- electrohydraulisch 12 V (zonder oplaadapparaat)

MKS-230V

- electrohydraulisch 230 V

Opties

- extern oplaadapparaat voor electrohydraulische 12-V-aandrijving

	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
MKS-F	1570 x 980 x 1720	110	115
MKS-H	1570 x 980 x 1720	110	115
MKS-12V	1570 x 880 x 1720	110	154
MKS-230V	1570 x 880 x 1720	110	141

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005


LAADSTEUN TYPE VS



Laadsteun voor het be- en uitladen van opleggers tot 25 ton

- staalconstructie met inrijdkoker
- probleemloze opname en precieze plaatsing vanaf de bestuurderstoel
- de 4 standpoten en de relatief brede constructie garanderen een hoge standzekerheid
- schuin verlopend oppervlak, met antislip, compenseert de verschillende onderrijdhoogtes van de oplegger en beveiligd deze tegen kiepen en wegrollen
- afwerking gelakt **RAL 3000**


Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
VS	1600 x 1200 x 950-1200	15000	170

	B	C
VS	180	60

PALLETTREKKER TYPE PZ



Een tijdbesparende hulp bij het afladen van pallets op vrachtwagens

- te gebruiken voor pallets, die voor de vorktanden niet te bereiken zijn
- snel en veilig inzetten in de pallet
- robuuste staalconstructie, vuurverzinkt
- naar wens ook leverbaar met laklaag
- neemt weinig opslagruimte in door afneembare geleidestang met handgreep
- afwerking **vuurverzinkt**



Inzetten in de pallet



Aantrekken van de pallet met de vorkheftruck in de "eerste rij"

	maten (LxB) (mm)	transportmaten (LxBxH) (mm)	trekgewicht (kg)	kettinglengte (mm)	gewicht (kg)
PZ	1170 x 610	540 x 630 x 225	1000	1820	17

WIELMONTEERDER TYPE RM



Probleemloos wielen verwisselen bij vrachtwagen, bus of heftruck

- enorme tijdbesparing
- verstelbare en draaibare opnamebouten
- geen beschadigingen van de wielbouten
- regelbare lengte van het handgreep
- afwerking: gelakt **RAL 5012**

	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
RM	1050 x 730 x 770	210	17

VORKTANDHEFFER TYPE GZH



Probleemloos en ergonomisch aanbrengen en afnemen van vorktanden

- volgends de Duitse voorschriften ter voorkoming van ongevallen zijn in bepaalde gevallen transporthulpmiddelen nodig
- draagkracht 150 kg
- afwerking gelakt **RAL 3000**

Uitvoeringen

GZH-A


- max. vorktandmaten: 125 x 55 mm

GZH-B

- max. vorktandmaten: 145 x 65 mm

	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
GZH-A	1010 x 270 x 815	150	7
GZH-B	1010 x 290 x 825	150	7

VORKTANDPALLETS TYPE GZP



Veilig opbergen en gebruik van vorktanden

- stabiele plaatstaalconstructie
- opslag van 4 of 8 vorktanden per pallet, max. vorkdoorsnede180 x 90 mm
- zekering van de vorktanden alleen (GZP 4) of per paar (GZP 8)
- doorlopende ijzers voor opslag in palletstellingen
- 4-zijdig opneembaar middels heftruck en palletwagen
- afwerking **vuurverzinkt**



GZP 4



GZP 8



	max. aantal (vorktanden)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
GZP 4	4	1200 x 800 x 350	1000	28
GZP 8	8	1200 x 800 x 350	2000	29

CASSETTE-PLAATSTAALREK TYPE KBR



KBR 3 - 2-gestapeld




KBR 1

Ruimtebesparende en overzichtelijke opslag van plaatstaal of ander plaatmateriaal

- frame: stabiele staalconstructie met door-schuifbeveiliging
- 6 staalcassettes met inrijdkokers voor heftruck, voor formaten tot LxB max. 3000 x 1500 mm, geverfd in oranje RAL 2000
- max. laadhoogte per cassette 120 mm
- voorbereid voor bodembevestiging
- max. 12 cassettes boven elkaar (2 x KBR)
- in eigen beheer op elkaar te schroeven

	maten (LxBxH) (mm)	laadvlak (mm/cassette)	draagkracht (kg/cassette)	gewicht (kg)
KBR 1	2240 x 1050 x 1580	2030 x 1020	1000	920
KBR 2	2740 x 1300 x 1580	2530 x 1270	1000	1186
KBR 3	3240 x 1550 x 1580	3030 x 1520	1000	1472

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
KBR-cassette	705	195	60

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

MATERIAAL TRANSPORT PALLETS TYPE MTP



MTP met spanbanden (opties)

Voor het veilig opslaan, verladen en transporteren.

- stabiel frame, 3 zijdig met wanden van gaas
- traanplaatbodem met inrijdkokers voor opname met heftruck
- 4 spanband-ogen

Uitvoeringen

MTP 2000

- met opklapbare oprijdplaat aan de voorzijde

MTP 3000

- met opklapbare oprijdplaat aan de voorzijde met gasveren

Opties

- spanband



met spanband (optie)



spanband-ogen

Speciale uitvoeringen leverbaar




MTP



MTP

	binnenmaten (LxBxH) (mm)	buitenmaten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
MTP 2000	1015 x 2060 x 1015	1085 x 2145 x 1115	1000	293
MTP 3000	1430 x 2060 x 1015	1500 x 2145 x 1115	1000	364

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)



	A	B	C
MTP 2000-3000	706	194	70

Afwerking: vuurverzinkt

OPSLAGBOXEN TYPE LBM











Voor het afsluitbaar opslaan van goederen

- stabiele frameconstructie
- wanden, deuren en dak van draadgaas 50 x 50 x 4,8 mm
- afsluitbare vleugeldeuren B x H: 2160 x 1985 mm met deurkruk incl. cilinderslot
- voorbereid voor bodembevestiging
- bouwpakket met opbouwinstructies voor zelfmontage

	maten (BxDxH) (mm)	gewicht (kg)
LBM 1500	2450 x 1595 x 2100	259
LBM 3000	2450 x 3010 x 2100	377
LBM 4500	2450 x 4460 x 2100	496
LBM 6000	2450 x 5885 x 2100	614

Afwerking: vuurverzinkt

OMBOUW VOOR AFVALCONTAINERS TYPE SECOMAT TYPE SECOMAT



S 240-D



S 120-K

Designer ombouw voor 120- of 240 Liter afvalrolcontainers

- stabiele, verzinkte corpus met afsluitbare deur, poedercoating standaard grijs RAL 7012, andere RAL-kleuren op aanvraag
- voorbereid voor bodembevestiging

Uitvoeringen

S 120 D / S 240 D

- voor 120-/240-L rolcontainers met inwerpopening incl. (gekleurd) dakje

S 120 K / S 240 K

- voor 120-/240-L rolcontainers met afsluitbare inwerpklep met gasdrukveren

Opties

- opname voor vuilniszakken (S 120 D / S 120 K)
- stalen plaatje met afbeeling "afvalmannetje"

Speciale uitvoeringen leverbaar



S 240 D als verzamelstation



S 240 K als verzamelstation



Speciale uitvoering met voetpedaal en ronde klep

	uitvoering	max. rolcontainer (aantal x liter)	maten (BxDxH) (mm)	gewicht (kg)
S 120 D	met dakje	1x 120	675 x 630 x 1220	50
S 240 D	met dakje	1x 240	735 x 800 x 1355	66
S 120 K	met klep	1x 120	675 x 630 x 1120	50
S 240 K	met klep	1x 240	735 x 800 x 1270	66

Afwerking dakje/klep: RAL 1018 | RAL 5012 | RAL 7021 | RAL 8025

OMBOUW VOOR AFVALCONTAINERS TYPE SECOMAT



S 4 USE

Designer ombouw voor 1100 Liter afvalrol-containers

Uitvoeringen

S 4 USE

- stabiele, verzinkte corpus met afsluitbare dubbel vleugeldeur, poedercoating standaard grijs RAL 7012, andere RAL-kleuren op aanvraag
- afsluitbare dak, met gasveren
- voorbereid voor bodembevestiging
- met 2 inwerpkleppen, kleurstelling zie pagina 82
- naar wens: afsluitbare inwerpkleppen

S 1100

- stabiele, rechthoekbuisconstructie poedercoating standaard rood RAL 3000, blauw RAL 5012 of grijs RAL 7012
- dak, zijwanden en deuren poedercoating, standaard grijs RAL 7012
- afsluitbare klep, met gasveren in rood RAL 3000, blauw RAL 5012, of grijs RAL 7012
- voorbereid voor bodembevestiging

Speciale uitvoeringen leverbaar



S 4 USE als verzamelstation



S 1100



S 1100-W



S 1100-WTB

	uitvoering	max. rolcontainer (aantal x liters)	maten (BxDxH) (mm)	gewicht (kg)
S 4 USE	met 2 kleppen	1x 1100	1555 x 1505 x 1635	230
S 1100	met dak	1x 1100	1560 x 1390 x 1650	80
S 1100-W	met dak en wanden	1x 1100	1560 x 1390 x 1650	114
S 1100-WT	met dak, zijwanden en deuren	1x 1100	1560 x 1390 x 1650	144
S 1100-WTB	met dak, zijwanden, deuren en bodem	1x 1100	1560 x 1390 x 1650	182

Afwerking: RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 7012

ACCU-OPLAADSTATION TYPE BL



L met CEE krachtstroom-stopcontact 400 V, bij het opladen van een electro-heftruck



Voor het veilig opladen van accu's en van interne transportmiddelen volgens richtlijn ter voorkoming van schades: BGHW/VdSInfoblad: 2259

- stabiele, in hoogte verstelbare frameconstructie
- voorbereid voor bodem- c.q. wandbevestiging
- opklapbaar werkblad voor plaatsing van kleine apparaten
- waarschuwingsborden, oogspoelfles
- opbergvak voor handschoenen en veiligheidsbril
- schakelkast <= 300 mA
- 2 geaarde stopcontacten 16 A 230 V, houder voor oplaadkabel

Uitvoeringen

BL 1

- zonder CEE krachtstroom-stopcontact

BL 2

- met CEE krachtstroom-stopcontact 16A, 400V

BL 3

- met CEE krachtstroom-stopcontact 32A, 400V

Opties

- 6 kg brandblusser incl. houder
- houder voor waterbak

	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)
BL 1-3	915 x 445 x 1945	38

Afwerking: RAL 2000

MILIEU-OPSLAGTECHNIEK



20-82 liter opvangbakken/Rekken 87-88



60 liter opvangbakken / Rekken 89-91



200 liter opvangbakken/Rekken 92-102, 110



Rekopvangbakken/Palletrekken 103-105



1000 liter opvangbakken 106-107



Bodembeschermbakken/Tankplaatsen 108-109,124



Depots gevaarlijke stoffen 111-115



PE-opvangbakken 117-121



Roestvrij staal-opvangbakken 122 -123



Gasflessenopslag 126-130



Veiligheidskasten 130



Stellingcontainers / Depotcontainers 132-135



Brandwerende containers 136



Verwarmde kluizen 137-139



Verzamelstations 140-141



CORRECTE OPSLAG VAN WATERVERONTREINIGENDE STOFFEN

PGS / CPR / VLAREM	
PGS 15	Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Alle informatie hierover is te vinden op: http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS15.html
CPR	Commissie Preventie van Oprijdplaaten door gevaarlijke stoffen (opgeheven en vervangen door AGS). Alle informatie hierover is te vinden op: http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS29.html
VLAREM I+II-Plus	VLAREM staat voor het "Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning". Het is het uitvoeringsbesluit van het Vlaamse milieuvergunningsdecreet 1 en bestaat uit twee delen: titel I van het VLAREM 2 (of VLAREM I) en titel II van het VLAREM 3 (VLAREM II). VLAREM I en II kunnen samen beschouwd worden als de Vlaamse tegenhanger van de Nederlandse Wet algemene bepalingen milieuhygiëne. Het hoofddoel van VLAREM is het voorkomen en beperken van hinder, milieuverontreiniging en veiligheidsrisico´s van bedrijven, handelszaken. Het is gebaseerd op de indelingslijst (Bijlage I VLAREM I), een lijst met als voor het leefmilieu hinderlijk beschouwde activiteiten zoals het opslaan van afval, de productie van chemicaliën, verbrandings-processen etc. Deze activiteiten krijgen elk een klasse toebedeeld en de hoogste klasse bepaalt de klasse van de gehele inrichting.

GHS/REACH	
GHS	Globally Harmonized System of Labeling of Chemicals Doelstelling: Internationale harmonisering van bestaande inschalingssystemen uit verschillende sectoren, zoals b.v. milieu- of gebruikersbescherming. Alle informatie hierover is te vinden op: https://www.chemischestoffengoedgeregeld.nl/
REACH (of EG-Verordening nr. 1907/2006	De nieuwe europese chemicaliënverordening, die de registratie, beoordeling en beperkingen dan chemische stoffen regelt. R = Registratie E = Evaluatie A = Authorization (goedkeuring) van CH= (chemischen) stoffen in europa
Alle informatie hierover is te vinden op: https://www.chemischestoffengoedgeregeld.nl/	

Ontvlambare vloeistoffen
volgens GHS/REACH

Classificering	gevarensymbool	criteria	h-klasse	gevarencategorie
acuut		vlampunt < 23°C, kookpunt ≤ 35 °C	H224	GHS 1
chronisch		vlampunt < 23°C, kookpunt > 35 °C	H225	GHS 2
chronisch		vlampunt ≥ 23°C ≤ 60°C	H226	GHS 3

Waterbedreigende vloeistoffen
volgens GHS/REACH

Classificering	gevarensymbool	h-klasse	gevarencategorie
acuut		H 400	GHS 1
chronisch		H410	GHS 1
chronisch		H411	GHS 2
chronisch		H412	GHS 3
chronisch		H413	GHS 4

GOEDKEURINGEN



Overeenstemmingsverklaring (ÜHP) van de fabrikant na eerdere productbeoordeling door een erkende keuringsinstantie volgens StawaR = duitse stalen opvangbak-richtlijn tot 1000 liter



Voor opvangbakken, die van de richt-lijn StawaR afwijken, wordt van het DIBt (Duits instituut voor technische constructie) een algemene bouwaard-toelating verstrekt.

GHS-GEVARENSYMBOLEN (SELECTIE)




OPVANGBAKKEN VOOR KLEINE VERPAKKINGEN TYPE KGW



KGW/M





KGW

Speciaal afgestemd op de opslag van kleine verpakkingen

- opvangbak naar keuze van 3 mm verzinkt plaatstaal

Uitvoeringen

KGW - zonder geperforeerde plaat
KGW/M - met geperforeerde plaat



KGW 2 met jerrycan schenkhulp KAH-25 (zie pagina 116)

	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l) zonder/met g.plaat	draagkracht (kg)	gewicht (kg) zonder/met g.plaat
KGW 1 / KGW 1/M	940 x 370 x 60	20/19	150	12 / 18
KGW 2 / KGW 2/M	940 x 470 x 60	25/24	150	14 / 23
KGW 3 / KGW 3/M	1000 x 600 x 70	39/38	150	19 / 29
KGW 4 / KGW 4/M	1390 x 600 x 60	46/44	150	25 / 38
KGW 5 / KGW 5/M	1850 x 600 x 60	62/60	150	33 / 51



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

OPVANGBAKKEN VOOR KLEINE VERPAKKINGEN TYPE KGW-P



Op europallet 1200x800 mm: KGW-P 1, KGW-P 1 met geperforeerde plaat en KGW-P 2 met geperforeerde plaat

Voor de veilige en mobiele opslag van verpakkingen op euro- en chemiepallets

- opvangbakken naar keuze van 3 mm verzinkt plaatstaal
- bakken zijn onderling te combineren en passen precies op euro- en chemiepallets

Uitvoeringen

KGW-P - zonder geperforeerde plaat
KGW-P/M - met geperforeerde plaat

	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l) zonder/met g.plaat	draagkracht (kg)	gewicht (kg) zonder/met g.plaat
KGW-P 1 / KGW-P 1/M	600 x 400 x 120	27/26	50	11 / 16
KGW-P 2 / KGW-P 2/M	800 x 600 x 120	55/54	100	19 / 28
KGW-P 3 / KGW-P 3/M	1200 x 800 x 100	91/89	200	32 / 47
KGW-P 4 / KGW-P 4/M	1200 x 600 x 120	82/80	200	27 / 40




- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking:	verzinkt

REKKEN VOOR KLEINE VERPAKKINGEN MET OPVANGBAKKEN TYPE SERIES 3000




basisrek S 3017-4E



aanbouwrek S 3018-4E



basisrek S 3019-4E



aanbouwrek S 3020-4E



basisrek S 3021-4E



basisrek S 3022-4E

Veilige opslag van kleine verpakkingen

- opvangbakken van 3 mm plaatstaal
- eenvoudige opbouw door insteekbaar systeem zonder schroeven
- 1000 x 600 x 2000 mm (BxDxH)
- 4 vakniveaus, draagkracht per vak 150 kg bij gelijkmatig verdeelde last

Opvangbakken ook van roestvrij staal leverbaar



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4



basis- en aanbouwrek S 3023-4E



basis- en aanbouwrek S 3024-4E

	Uitvoeringen	totale afmetingen (BxTxH) (mm)	maten opvangbak (BxTxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg)
3017-4E	basisrek met 4 vakniveaus (3 vuurverzinkte roosterbodems, 1 verzinkte opvangbak)	1040 x 660 x 2000	-	1 x 39	69
3018-4E	aanbouwrek met 4 vakniveaus (3 vuurverzinkte roosterbodems, 1 verzinkte opvangbak)	1020 x 660 x 2000	-	1 x 39	61
3019-4E	basisrek met 4 vakniveaus (4 verzinkte opvangbakken)	1040 x 660 x 2000	-	4 x 39	97
3020-4E	aanbouwrek met 4 vakniveaus (4 verzinkte opvangbakken)	1020 x 660 x 2000	-	4 x 39	89
3021-4E	basisrek met 4 vakniveaus (4 vuurverzinkte roosterbodems) + verzinkte opvangbak	1200 x 800 x 2260	1200 x 800 x 360	1 x 243	113
3022-4E	basisrek met 4 vakniveaus (4 verzinkte legborden) + verzinkte opvangbak	1200 x 800 x 2260	1200 x 800 x 360	1 x 243	90
3023-4E	basis- en aanbouwrek met 4 vakniveaus (met 4 vuurverzinkte roosterbodems) + verzinkte opvangbak	2400 x 800 x 2150	2400 x 800 x 250	1 x 279	188
3024-4E	basis- en aanbouwrek met 4 vakniveaus (met 4 verzinkte legborden) + verzinkte opvangbak	2400 x 800 x 2150	2400 x 800 x 250	1 x 279	143

Afwerking: **verzinkt**

OPVANGBAKKEN TYPE AW 60



AW 60-3/M

Opslag van max. 6 vaten à 60 liter, ook met kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte

Uitvoeringen

AW 60

- zonder rooster

AW 60/M

- met verzinkte roosterbodem
- draagkracht 1000 kg/m^2

Opties (zie pagina 116)

- vatenrekken type FA 60, verzinkt
- draaisteunen type RA 60 voor het positioneren van de vaten, opsteekbaar, verzinkt
- blikkenrekken type GR, verzinkt
- jerrycan schenkhulp KAH
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 125 mm



AW 60-2/M



AW 60-2/M met jerrycan schenkhulp KAH-60 (zie pagina 116)



AW 60-1



AW 60-2



AW 60-3/M met vatenrek FA 60-3 (zie pagina 116)

	max. aantal (60 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht gelakt / verz. (kg)
AW 60-1/M	2	800 x 510 x 295	72	32 / 34
AW 60-2/M	4	910 x 800 x 225	81	43 / 45
AW 60-3/M	6	1310 x 800 x 200	94	55 / 58
AW 60-1	-	800 x 500 x 290	73	25 / 27
AW 60-2	-	900 x 800 x 220	82	30 / 32
AW 60-3	-	1300 x 800 x 195	94	37 / 40



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

MOBIELE OPVANGBAKKEN TYPE AW 60 SR



AW 60-1 SR



AW 60-1 SRF

	max. aantal (vaten x l)	maten (LxBxH) (mm) inkl. duwstang	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
AW 60-1 SR	2 x 60	940 x 500 x 1075	72	39 / 42
AW 60-1 SRF	1 x 60	940 x 500 x 1075	72	46 / 48

Mobiele opslag van 60 liter vaten

- constructie van 3 mm plaatstaal
- verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m^2)
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 125 mm, duwstang

Uitvoeringen

AW 60-1 SR

- opslag van max. 2 vaten à 60 liter vaten horizontaal

AW 60-1 SRF

- opslag van 1 vat à 60 liter verticaal
- vatenrek type FA 60-1, verzinkt, voor de liggende opslag en aftappen van 60 liter vaten, levering als bouwpakket

VERRIJDBARE OPVANGBAK MET DEELS GEPERFOREERDE ACHTERWAND TYPE LPW 60



LPW 60-3

Mobiel, veilig en eenvoudig olie tappen op verschillende plekken vanuit 60 liter vaten.

- opvangbak van 3 mm plaatstaal
- verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m^2)
- stabiele, verzinkte plaatstalen achterwand met vierkante gaatjes (10 mm) in een doorlopend 38 mm-raster voor het vrij positioneren van de gereedschaphouders
- vuurverzinkte duwstang
- zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 125 mm

Opties

- verzinkte gereedschapbak
- verzinkt lekbakje met houder voor tappistool



LPW 60-1



LPW 60-2

	max. aantal (vaten x l)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht gelakt / verz. (kg)
LPW 60-1	1x 60	570 x 590 x 1775	67	52 / 54
LPW 60-2	2x 60	570 x 890 x 1685	73	63 / 65
LPW 60-3	2x 60	875 x 500 x 1685	73	55 / 57

Geldig voor alle produkten op deze pagina:



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

AFTAPSTELLINGEN



AW 60-3 + GR 60-3 + 3xAG 60-3 + 18xAB

AB (2 stuks per jerrycan)

Opslag en aftappen van max. 9 liggende vaten/jerrycans à 60 liter, ook met kleine verpakkingen combineerbaar

Modulair, bestaat naar keuze uit:


- **opvangbakken AW 60** van 3 mm plaatstaal, 100 mm onderrijdhoogte
- **roosters GR**, verzinkt (draagkracht 1000 kg/m^2)
- **stapelrekken AG**, verzinkt, levering als bouwpakket, max. 3-voudig stapelbaar
- **oplegplaten AB** (2 stuks per jerrycan), verzinkt, verschuifbaar
- **vatenrek FA 60-A** voor 1 vat à 60 liter, verzinkt
- **draaisteun RA 60-A**, verzinkt en opsteekbaar, voor het draaien van 60 liter vaten, te plaatsen op vatenrek FA 60



AW 60-1+ GR 60-1 +1xAG 60-1 + 1xFA 60-A



AW 60-3 + GR 60-3 + 2xAG 60-3 + 3xFA 60-A + 2xAB + 2xRA200



FA 60-A



RA 60-A



RA 200



Jerrycan schenkhulp KAH 60 met opvangbak AW 60-2/M

		max. aantal (60 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvang-volumen (l)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
opvangbak	**AW 60-1**		800 x 500 x 290	73	--	25 / 27
rooster	**GR 60-1**		780 x 420 x 30	--	--	-- / 6
stapelrek	**AG 60-1**	1	490 x 520 x 535	--	65	-- / 9
opvangbak	**AW 60-2**		900 x 800 x 220	82	--	30 / 32
rooster	**GR 60-2**		820 x 780 x 30	--	--	-- / 12
stapelrek	**AG 60-2**	2	890 x 520 x 535	--	130	-- / 10
opvangbak	**AW 60-3**		1300 x 800 x 195	94	--	37 / 40
rooster	**GR 60-3**		1220 x 780 x 30	--	--	-- / 18
stapelrek	**AG 60-3**	3	1290 x 520 x 535	--	200	-- / 11
opleegplaat	**AB**		105 x 510 x 150	--	--	-- / 2
vatenrek	**FA 60-A**	1	270 x 510 x 60	--	--	-- / 2
draaisteun	**RA 60-A**	1	270 x 510 x 80	--	--	-- / 4



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | verzinkt

OPVANGBAKKEN TYPE AM / AO



AM-2



AO-4/A



AM-4/B

Opslag van max. 4 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- conische bouwvorm
- versterkt door 2-zijdige randprofilering
- transportabel met palletwagen en heftruck

Uitvoeringen

AM

- met verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m^2)

AO

- zonder rooster
- in elkaar stapelbaar

Opties (zie pagina 116)

	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
AM-1	1	800 x 800 x 545	243	59 / 63
AM-2	2	1200 x 800 x 415	265	67 / 71
AM-4/A	4	1200 x 1200 x 335	309	84 / 88
AM-4/B	4	2400 x 800 x 285	318	114 / 120
AO-1	-	800 x 800 x 545	241	47 / 51
AO-2	-	1200 x 800 x 415	265	53 / 57
AO-4/A	-	1200 x 1200 x 335	308	61/ 66
AO-4/B	-	2400 x 800 x 285	318	78 / 84



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

MOBIELE OPVANGBAKKEN TYPE AW-F



AW-F 2 met houder met spangordel

AW-F 1

Opslag van max. 2 vaten à 200 liter

- constructie van 3 mm plaatstaal
- verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m^2)
- randprofilering als roostersteun
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm, duwstang

Opties (zie pagina 116)

- houder met spangordel

	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm) inkl. duwstang	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
AW-F 1	1	870 x 800 x 1110	243	68 / 71
AW-F 2	2	1280 x 800 x 1110	250	78 / 82



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

OPVANGBAKKEN TYPE WM / WO



WO-2/200

WM-2/200

Opslag van max. 4 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- transportabel met palletwagen en heftruck

Uitvoeringen

WM

- met verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m^2)

WO

- zonder rooster

Optie (zie pagina 116)



WM-4/200



WM-4/400



WO-4/200

	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg)
WM-2/200	2	1200 x 800 x 365	243	69
WM-4/200	4	1200 x 1200 x 290	255	84
WM-4/400	4	1200 x 1200 x 415	440	101
WO-2/200	-	1200 x 800 x 360	243	51
WO-4/200	-	1200 x 1200 x 285	255	60
WO-4/400	-	1200 x 1200 x 415	444	76



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking: verzinkt

OPVANGBAKKEN TYPE SERIES 2000



2000



2002



2008




2010



2016



2018



2026



2028

Opslag van max. 4 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- met/zonder verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m^2)
- met/zonder steunpoten (100 mm onderrijdhoogte)

Uitvoering

Type .../SW

- spatbeschermwand 3-zijdig van verzinkt staal, hoogte 1000 mm

Opties (zie pagina 116)

- vatenreks type FA, verzinkt
- draaisteunen type RA, opsteekbaar, verzinkt
- blikkenrekken type GR, verzinkt



2018/SW (met spatbeschermwanden)



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

	max. aantal (200 liter vaten)	rooster	steunpoten 100 mm onderrijdhoogte	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
2000	-	-	✓	800 x 800 x 460	222	43 / 46
2002	1	✓	✓	800 x 800 x 460	221	55 / 58
2008	-	-	-	1200 x 800 x 260	243	47 / 51
2010	2	✓	-	1200 x 800 x 260	240	64 / 68
2016	-	-	✓	1200 x 800 x 360	243	48 / 52
2018	2	✓	✓	1200 x 800 x 360	240	66 / 70
2026	-	-	-	1200 x 1200 x 185	259	55 / 59
2028	4	✓	-	1200 x 1200 x 185	255	79 / 83

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

OPVANGBAKKEN TYPE SERIES 2000



2030



2032



2040



2042



2048



2050

Opties (zie pagina 116)







	max. aantal (200 liter vaten)	rooster	steunpoten 100 mm onderrijdhoogte	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
2030	-	-	✓	1200 x 1200 x 285	259	59 / 65
2032	4	✓	✓	1200 x 1200 x 285	255	81 / 86
2040	-	-	✓	2400 x 800 x 250	279	70 / 75
2042	4	✓	✓	2400 x 800 x 250	273	106 / 111
2048	-	-	✓	1800 x 800 x 275	245	58 / 62
2050	3	✓	✓	1800 x 800 x 275	235	86 / 90

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

MOBIELE OPVANGBAKKEN TYPE SERIE 2000



S 2004

Mobiele opslag van 200 liter vaten

- constructie van 3 mm plaatstaal
- verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m^2)
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 125 mm, duwstang

Opties

- houder met spangordel voor 1, 2 of 3 vaten
- vatenreks type FA
- draaisteun type RA



S 2020 met houder met spangordel (optie)



S 2020 met vatenrek type FA 200 (optie)



S 2050 SR

Opties (zie pagina 116)





- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

	max. aantal (200 liter vaten)	**maten** inkl. duwstang (LxBxH) (mm)	**opvangvolume** (l)	**gewicht** (kg) gelakt / verz.
2004	1	920 x 800 x 1115	221	68 / 72
2020	2	1320 x 800 x 1115	240	78 / 82
2050 SR	3	1920 x 800 x 1115	240	98 / 103

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

VERRIJDBARE OPVANGBAK MET DEELS GEPERFOREERDE ACHTERWAND TYPE LPW 200



LPW 200-2 met gereedschapbak en druppelbakje (optie)

Mobiel, veilig en eenvoudig olie tappen op verschillende plekken vanuit 200 liter vaten.

- 3 mm plaatstaal opvangbak
- verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m^2)
- vuurverzinkt duwstangen
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm

Uitvoeringen

LPW 200-1 bis -3


- stabiele, verzinkte plaatstalen achterwand met vierkante gaatjes (10 mm) in een doorlopend 38 mm-raster voor het vrij positioneren van de gereedschaphouders
- wielen- Ø 180 mm, bouwhoogte 225 mm

LPW 200-4

- met geperforeerde plaatconsole
- houder met spangordel
- montageplaat op de opvangbak
- wielen- Ø 100 mm, bouwhoogte 125 mm

Opties (voor LPW 200-1 of -3)

- verzinkte gereedschapbak
- verzinkt lekbakje met houder voor tappistool



LPW 200-3



LPW 200-1



LPW 200-4

	max. aantal (vaten x l)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
LPW 200-1	1x 200	870 x 890 x 2110	222	100 / 104
LPW 200-2	2x 200	870 x 1290 x 2015	243	122 / 126
LPW 200-3	2x 200	1280 x 800 x 2015	243	110 / 114
LPW 200-4	1x 200	1450 x 800 x 1195	243	100 / 108



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

PROFIEL OPVANGBAKKEN TYPE PWE




PWE 200-2



PWE 200-4

Opslag van max. 4 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten combineerbaar

- constructie van **2 mm** plaatstaal
- vuurverzinkt profielen als plaatsingsvlak
- 100 mm onderrijdhoogte
- stapelbaar



PWE 200-4 en 400-4 stapelbaar



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
PWE 200-2	2	1200 x 800 x 360	245	480	49 / 52
PWE 200-4	4	1200 x 1200 x 285	261	960	59 / 63
PWE 400-4	4	1200 x 1200 x 410	440	960	68 / 73

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

OPVANGBAKKEN TYPE ECO-S



ECO-S 4/200 - transporteenheid



ECO-S 2/200

De conische opvangbak, met ideale transportmaten, voor voorraadopdrachten - geschikt voor de opslag van max. 4 vaten à 200 l, ook te combineren met 60 l vaten en kleine verpakkingen

- constructie van **2 mm** plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- verzinkte roosterbodem (draagkracht 650 kg/m^2)
- conische bouwvorm
- in elkaar stapelbaar (rooster afzonderlijk)
- transportabel met palletwagen en heftruck
- transporteenheid: 15 stuks op europallet




- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) verzinkt
ECO-S 2/200	2	1200 x 800 x 360	232	48
ECO-S 4/200	4	1200 x 1200 x 280	240	70
ECO-S 4/400	4	1200 x 1200 x 430	440	80

Afwerking: vuurverzinkt

OPVANGBAKKEN TYPE ECO



ECO 4/200

ECO-A 2/1000 met FP-2

Opslag van max. 4 vaten à 200 liter of max. 2 containers (IBC) à 1000 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van **2 mm** plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m²)

Uitvoeringen

ECO

- zonder aftapverhoging

ECO-A

- met aftapverhoging

	max. aantal (200 liter vaten/1000 liter IBC)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht gelakt / verz. (kg)
ECO 1/200	1 / -	800 x 800 x 455	222	44 / 46
ECO 2/200	2 / -	1200 x 800 x 360	240	54 / 57
ECO 4/200	4 / -	1200 x 1200 x 285	261	68 / 71
ECO 4/400	4 / -	1200 x 1200 x 410	435	77 / 80
ECO 1/1000	- / 1	1460 x 1460 x 620	1100	141 / 147
ECO 2/1000	- / 2	2650 x 1300 x 435	1128	185 / 195
ECO-A 1/1000	- / 1	1460 x 1460 x 1083	1100	150 / 158
ECO-A 2/1000	- / 2	2650 x 1460 x 863	1128	233 / 244



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

OPVANGBAKKEN TYPE AW 8-12




AW-12

Opslag van max. 12 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m²)


Opties

- vatenreks type FA, verzinkt
- draaisteunen type RA, opsteekbaar, verzinkt
- blikkenrekken type GR, verzinkt



AW-8

Optie (zie pagina 116)



	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
AW-8	8	2650 x 1300 x 210	340	190 / 200
AW-10	10	3250 x 1300 x 195	395	226 / 238
AW-12	12	3850 x 1300 x 200	468	260 / 274



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4


Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

MODULE-OPVANGBAK TYPE MAW



Opvangbak
vuurverzinkt

Opvangbak
gelakt



Module 4



Module 6
(met opvangbak en module 1)



Module 5

Opslag van max. 2 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

Modulair, bestaat naar keuze uit:

- **opvangbak**
  constructie van 3 mm plaatstaal,
  100 mm onderrijdhoogte,
  opvangvolume 242 liter
- **module 1**
  rooster met opleggers
  (draagkracht 1000 kg/m^2)
- **module 2**
  2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide
  Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met
  vergrendeling - bouwhoogte 125 mm en
  verzinkte duwstang
- **module 3**
  2 sleden
- **module 4**
  vatenrek FA 200-1 voor de liggende opslag
  van 1 vat à 200 liter, als bouwpakket aangeleverd
- **module 5**
  draaisteun RA 200 for rotating the drums




- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4


- **module 6**
  opbouwkast met afsluitbare deur



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen met vlampunt > 55° C
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4



Module 1



Module 3

	maten (LxBxH) (mm)	**gewicht** (kg) gelakt / verz.
MAW opvangbak	1295 x 735 x 365	50 / 54
Module 1 rooster + opleggers	715 x 1230 x 30	- / 19
Module 2 verzinkt duwstang + wielen	635 x 60 x 950	- / 7
Module 3 glijd-ijzers	1275 x 80 x 95	14 / 15
Module 4 verzinkt vatenrek FA 200-1	540 x 775 x 445	- / 13
Module 5 verzinkt draaisteun RA 200	320 x 720 x 75	- / 7
Module 6 verzinkt opbouwkast	1295 x 740 x 1450	- / 91



Opvangbak met **module 2**

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

REKKEN VOOR VATEN EN KLEINE VERPAKKINGEN TYPE FRE





Voorbeelden van combinatie:
2032 + FRE-2/M + GS + FRE-G2/M

		max. aantal (vaten x l)	maten (LxBxH) ca. (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) verz.
vatenrekken	**FRE-1/M**	1 x 200	920 x 785 x 805	500	26
blikkenrekken	**FRE-G1/M**		920 x 785 x 805	500	36
opvangbak	**2016/2018**		800 x 1200 x 360		
vatenrekken	**FRE-2/M**	2 x 200	1320 x 785 x 805	500	31
vatenrekken	**FRE-3/M**	3 x 60	1320 x 785 x 805	500	35
blikkenrekken	**FRE-G2/M**		1320 x 785 x 805	500	43
opvangbak	**2030/2032**		1200 x 1200 x 285		
kanhouder	**GS**		400 x 300 x 350	10	5
draaisteun	**RA 60**		295 x 490 x 80		4
draaisteun	**RA 200**		320 x 720 x 80		7

Opslag en aftappen van max. 4 liggende vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

Modulair, bestaat naar keuze uit:

- **vatenrekken FRE/M** voor 60 of 200 liter vaten, vuurverzinkt, met inrijdbeugels, geschroefde uitvoering, 2-voudig stapelbaar, bouwpakket met opbouwinstructies voor zelfmontage
- **blikkenrekken FRE-G/M** voor kleine verpakkingen, met roosterbodem en inrijdbeugels, vuurverzinkt, 2-voudig stapelbaar, bouwpakket met opbouwinstructies voor zelfmontage
- **kanhouder GS**
- **draaisteuns RA** voor het positioneren van 60 of 200 liter vaten, opsteekbaar, verzinkt
- **opvangbak** van serie 2000, 1200 x 800 mm en 1200 x 1200 mm, met/zonder rooster

U kunt met dit systeem uw rek individueel en naar eigen wensen samenstellen.

Geldig voor alle produkten op deze pagina:




- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

VATENREKKEN TYPE FR









Voorbeelden van combinatie: FRA-2 + 2x FR-2 + FR-3

FRA-2 + FR-2

		max. aantal (vaten x l)	opvang-volume (l)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
vatenrekken	**FR-1**	1 x 200		980 x 580 x 850	200	-- / 37
opvangbak	**FRA-1**		265	1200 x 800 x 415		52 / 56
vatenrekken	**FR-2**	2 x 200		1380 x 580 x 850	400	-- / 43
blikkenrekken	**FRG**			1380 x 580 x 850		
opvangbak	**FRA-2**		308	1200 x 1200 x 335		61 / 66
vatenrekken	**FR-3**	3 x 60		1380 x 580 x 850	400	-- / 47
blikkenrekken	**FRG**			1380 x 580 x 850		
opvangbak	**FRA-3**		308	1200 x 1200 x 335		61 / 66

Opslag en aftappen van max. 6 liggende vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten combineerbaar

Modulair, bestaat naar keuze uit:

- **vatenrekken FR** voor 60 of 200 liter vaten, vuurverzinkt, max. 3-voudig stapelbaar, stapelhoeken met kraanogen
- **blikkenrekken FRG** met rooster voor kleine verpakkingen, vuurverzinkt, max. 3-voudig stapelbaar, stapelhoeken met kraanogen
- **opvangbakken FRA** van 3 mm plaatstaal, 100 mm onderrijdhoogte, afwerking gelakt of vuurverzinkt
- **rooster GR-FRA**, verzinkt, voor opvangbakken type FRA
- **kanhouder GS**
- **draaisteunen RA** voor het positioneren van 60 of 200 liter vaten, opsteekbaar, verzinkt

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

VATENREKKEN MET OPVANGBAKKEN TYPE SERIE 3000



basisrek 3000
+ aanbouwrek 3001



basisrek 3002




basisrek 3004



basisrek 3006



basisrek 3010



3013



3014



3015



3016



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

3012	draaisteun for 1 x 60 liter drum
3013	draaisteun for 1 x 200 liter drum
3014	doorschuifbeveiliging, verzinkt
3015	kanhouder,, verzinkt
3016	aanrijdbeveiliging


Staande en liggende opslag en aftappen van max. 8 vaten à 200 liter of max. 12 vaten à 60 liter

- opvangbakken van 3 mm plaatstaal
- met/zonder verzinkte roosterbodem
- 100 mm onderrijdhoogte
- opvangvolume 220 l
- staanderframe
- draagprofielen in poedercoating
- vatenrekken für 60- oder 200 liter vaten, verzinkt

	Uitvoering	max. aantal vaten	stelling (BxTxH) (mm)	opvangbak (BxTxH) (mm)	gewicht (kg)
3000	basisrek met 2 vakniveaus, opvangbak zonder rooster	4 x 200 l liggend	1510 x 800 x 2000	1330 x 1200 x 260	134
3001	aanbouwrek met 2 vakniveaus, opvangbak zonder rooster	4 x 200 l liggend	1430 x 800 x 2000	1330 x 1200 x 260	117
3002	basisrek met 3 vakniveaus, opvangbak zonder rooster	6 x 200 l liggend	1510x 800 x 2500	1330 x 1200 x 260	159
3003	aanbouwrek met 3 vakniveaus, opvangbak zonder rooster	6 x 200 l liggend	1430 x 800 x 2500	1330 x 1200 x 260	138
3004	basisrek met 3 vakniveaus, opvangbak zonder rooster	9 x 60 l liggend	1510 x 800 x 2000	1330 x 1200 x 260	170
3005	aanbouwrek met 3 vakniveaus, opvangbak zonder rooster	9 x 60 l liggend	1430 x 800 x 2000	1330 x 1200 x 260	153
3006	basisrek met 4 vakniveaus, opvangbak zonder rooster	12 x 60 l liggend	1510 x 800 x 2500	1330 x 1200 x 260	202
3007	aanbouwrek met 4 vakniveaus, opvangbak zonder rooster	12 x 60 l liggend	1430x 800 x 2500	1330 x 1200 x 260	182
3010	basisrek met 2 vakniveaus, opvangbak met rooster	4 x 200 l liggend/4 x 200 l staand	1510 x 800 x 2500	1330 x 1200 x 260	170
3011	aanbouwrek met 2 vakniveaus, opvangbak met rooster	4 x 200 l liggend/4 x 200 l staand	1430 x 800 x 2500	1330 x 1200 x 260	161

Afwerking: opvangbakken vuurverzinkt | staanderframe gelijk aan RAL 5010 | draagprofiel gelijk aan RAL 2004

MILIEU-REKKEN TYPE UR



Basisrek UR-G 3300 en aanbouwrek UR-A 3300 met 2x RW 3300-3, aanrijdbeveiliging (optie)

Door gebruik te maken van stellingopvangbakken, voldoen de milieu-rekken aan de (Duitse) wettelijke voorschriften voor de opslag van waterbedreigende stoffen.

Uitvoeringen

- **basisrek UR-G**
  bestaande uit:
  2 staanderframes, gelakt verkeersblauw RAL 5017
  2 paar draagprofielen, gelakt puur reinoranje RAL 2004
  2 doorschuifbeveiligingen, verzinkt
  1 rekopvangbak, gelakt lichtblauw RAL 5012

- **aanbouwrek UR-A**
  ontwerp zoals hierboven, maar met slechts 1 staanderframe


Basisrek UR-G 2200 met RW 2200-2, aanrijdbeveiliging (optie)



Basisrek UR-G 2700 met RW 2700-1, aanrijdbeveiliging (optie)

De milieu-rekken kunnen worden aangepast en uitgebreid. Naast de hieronder vermelde types kunnen deze ook worden geleverd met hangopvangbakken en/of met PE kunststofbinnenbakken, bijv.

Opties

- **aanrijdbeveiliging** (verplicht bij buitenopstelling en doorgangen)
- **verzinkte roosterbodem** (tussen draagprofielen, diameter 30 x 60 mm, draagkracht 1000 kg/m²
- **vatstellingpallet RP** verzinkt, draagkracht 300 kg, BxTxH 570x1115x140 mm


Roosterbodem (optie)



Vatstellingpallet RP (optie)

	uitvoering	max. aantal 200 liter vaten op europallets / IBC van 1000 liter	maten (BxTxH) (mm)	vrije vak breedte (mm)	max. vakbelasting (kg)	totaal-gewicht ca. (kg)
UR-G 2200	basisrek met 2 vakniveaus, rekopvangbak RW 2200-2*	- / 4	2400 x 1100/1300 x 3000	2200	3077	278
UR-A 2200	aanbouwrek met 2 vakniveaus, rekopvangbak RW 2200-2*	- / 4	2300 x 1100/1300 x 3000	2200	3077	234
UR-G 2700	basisrek met 2 vakniveaus, rekopvangbak RW 2700-1*	12 / -	2900 x 1100/1300 x 3000	2700	3072	269
UR-A 2700	aanbouwrek met 2 vakniveaus, rekopvangbak RW 2700-1*	12 / -	2800 x 1100/1300 x 3000	2700	3072	225
UR-G 3300	basisrek met 2 vakniveaus, rekopvangbak RW 3300-3*	- / 6	3500 x 1100/1300 x 3000	3300	3000	351
UR-A 3300	aanbouwrek met 2 vakniveaus, rekopvangbak RW 3300-3*	- / 6	3400 x 1100/1300 x 3000	3300	3000	307

* zoals beschreven op pagina 104

Afwerking: Rekopvangbak RAL 5012 | staanderframe gelijk aan RAL 5010 | draagprofiel gelijk aan RAL 2004


REKOPVANGBAKKEN EN HANGOPVANGBAKKEN TYPE RW



Rekopvangbak RW 2700-1




Rekopvangbak RW-GR 2700-3



Rekopvangbak RW-GR 2700-1



Rekopvangbak RW 2200-2



Rekopvangbak RW 2200-1

Door het inzetten van rekopvangbakken kunnen ook bestaande stellingsystemen economisch en snel conform regelgeving worden omgebouwd

- constructie van 3 mm plaatstaal

Uitvoeringen

RW

- rekopvangbakken zonder rooster
- 100 mm onderrijdhoogte

RW-GR

- rekopvangbakken met verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m^2)
- 100 mm onderrijdhoogte

Speciale uitvoeringen leverbaar

- geschikt voor opname met stapelaar



Rekopvangbak RW 1800

zonder rooster	met rooster	voor drager-lengte (mm)	maten (mm) (LxTxH)	opvangvol. (l) zonder/met rooster	gewicht gelakt (kg) zonder/met rooster	gewicht verz. (kg) zonder/met rooster
RW 1800	RW-GR 1800	1800	1750 x 1300 x 250	331/324	80/134	86/141
RW 2200-1	RW-GR 2200-1	2200	2150 x 1300 x 225	338/329	91/163	98/172
RW 2200-2	RW-GR 2200-2	2200	2150 x 1300 x 505	1115/1105	136/204	147/215
RW 2700-1	RW-GR 2700-1	2700	2650 x 1300 x 210	345/338	106/190	114/200
RW 2700-2	RW-GR 2700-2	2700	2650 x 1300 x 300	674/670	123/200	133/212
RW 2700-3	RW-GR 2700-3	2700	2650 x 1300 x 435	1135/1124	148/226	160/239
RW 3300-1	RW-GR 3300-1	3300	3250 x 1300 x 195	373/360	126/232	136/244
RW 3300-2	RW-GR 3300-2	3300	3250 x 1300 x 265	675/663	141/247	152/261
RW 3300-3	RW-GR 3300-3	3300	3250 x 1300 x 380	1162/1150	166/265	179/280
	RW-GR 3600-3	3600	3550 x 1300 x 355	------/1142	----/278	----/294




- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

HANGOPVANGBAKKEN TYPE EHW



Hangopvangbak EHW 1800



Hangopvangbak EHW 2200


Hangopvangbakken worden op de draagprofielen van de stellingsystemen gelegd zodat deze efficient en snel volgens de wettelijke vorschriften omgebouwd kunnen worden.

- constructie van 3 mm plaatstaal
- verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m^2)

Speciale uitvoeringen leverbaar



Hangopvangbak EHW 2700



Hangopvangbak EHW 3600

	voor dragerlengte (mm)	maten (mm) (LxTxH)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
EHW 1800	1800	1750 x 1250/915 x 160	261	105 / 111
EHW 2200	2200	2150 x 1250/915 x 140	282	125 / 132
EHW 2700	2700	2650 x 1250/915 x 130	325	151 / 159
EHW 3300	3300	3250 x 1250/915 x 110	339	180 / 189
EHW 3600	3600	3550 x 1250/915 x 115	387	197 / 207



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

OPVANGBAKKEN TYPE AW



AW 450



AW 800

Opslag van max. 10 vaten à 200 liter of max. 3 containers (IBC) à 1000 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m²)

Uitvoering

Type AW/SW

- spatbeschermwand 3-zijdig van verzinkt staal, hoogte 1000 mm

Opties (zie pagina 116)

Speciale uitvoeringen leverbaar



AW 1000-2



AW 1000-10F



AW 1000



AW 1000-3/SW (met spatbeschermwand)

	max. aantal (200 liter vaten/1000 liter IBC)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
AW 450	4 / -	1460 x 1460 x 355	525	144 / 155
AW 800	4 / -	1460 x 1460 x 525	885	165 / 178
AW 1000	- / 1	1460 x 1460 x 630	1100	180 / 194
AW 1000-2	- / 2	2650 x 1300 x 435	1135	226 / 239
AW 1000-10F	10 / 2	2690 x 1650 x 375	1186	274 / 294
AW 1000-3	- / 3	3850 x 1300 x 340	1160	294 / 310



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

OPVANGBAKKEN TYPE AWA



AWA 1000



AWA 1000-2 + FP-2

Opslag van max. 3 containers (IBC) à 1000 liter, ook met 200 en 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- met aftapverhoging of
- combinatie aftapverhoging en verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)

Uitvoering

Type AWA/SW

- met spatbeschermwand 3-zijdig van verzinkt staal, hoogte 1000 mm

Opties (zie pagina 116)

Speciale uitvoeringen leverbaar



AWA 1000-3



AWA 21



AWA 31 + FP-2



AWA 32/SW (met spatbeschermwand)

Optie (zie pagina 116)



	aantal aftapverhoging/roosters	max. aantal (1000 liter IBC)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
AWA 1000	1 / -	1	1460 x 1460 x 1090	1100	190 / 201
AWA 1000-2	2 / -	2	2650 x 1460 x 865	1140	282 / 296
AWA 1000-3	3 / -	3	3850 x 1460 x 780	1165	385 / 403
AWA 21	1 / 1	2	2650 x 1460 x 865	1140	272 / 291
AWA 31	1 / 2	3	3850 x 1460 x 780	1170	336 / 360
AWA 32	2 / 1	3	3850 x 1460 x 780	1170	362 / 387



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

BODEMBESCHERMBAKKEN TYPE BSW 21-24



8 x BSW + 6 x AR + 1 x AE + 3 x KV + 10 x WV (opties: vatenkar type FP-V, vatenrekken type FR)

Berijdbare bodembeschermbakken voor opslag en aftappen


- draagkracht 5000 kg/m²
- wielen draagkracht 500 kg
- met palletwagen of heftruck berijdbaar

Modulair, bestaat naar keuze uit:


- **bodembeschermbak BSW 21-24** bouwhoogte 78 mm, met verzinkt rooster
- **oprijdplaat en AR**
- **oprijdhoek AE**
- **kruisverbinder KV**, verzinkt
- **bakverbinder WV**, verzinkt

	bodembeschermbakken				oprijdplaat en			oprijdhoek	kruisverbinder	bakverbinder		
	BSW 21	BSW 22	BSW 23	BSW 24	AR 21	AR 22	AR 23	AE 24	KV 24	WV 21	WV 22	WV 23
maten (LxBxH)) (mm)	1350x1350x78	1900x1350x78	2850x1350x78	2850x1900x78	1350x500x78	1900x500x78	2850x500x78	500x500x78	Ø 120 hoogte 16	1330x55x30	1880x55x30	2850x55x30
opvangvolume (l)	135	179	269	378	-	-	-	-	-	-	-	-
gewicht (kg)	115	160	238	347	31	42	63	6	0,5	2	3	4

BODEMBESCHERMBAKKEN TYPE BSW 121-126



8 x BSW + 6 x AR + 1 x AE + 3 x KV + 10 x WV (opties: vatenpallet FP-2, vatenrekken FR)



Berijdbare bodembeschermbakken voor opslag en aftappen

- zoals bovenstaand, echter met een bouwhoogte van 123 mm

Opties voor BSW 21-24 en BSW 121-126

- staalplaten voor wandafsluiting, verzinkt
- extra opties (zie pagina 116)

Geldig voor alle produkten op deze pagina:



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

	bakverbinder				kruisverbinder
	WV 121	WV 122	WV 123	WV 124	KV 24
Lengte (mm)	500	1000	2000	2500	Ø 120 H 16

	bodembeschermbakken						oprijdplaat en				oprijdhoek
	BSW 121	BSW 122	BSW 123	BSW 124	BSW 125	BSW 126	AR 121	AR 122	AR 123	AR 124	AE 124
maten (LxBxH)) (mm)	500x500x123	1000x500x123	1000x1000x123	2000x1000x123	2500x500x123	2500x1000x123	500x1120x123	1000x1120x123	2000x1120x123	2500x1120x123	1120x1120x123
opvangvolume (l)	28	55	113	226	140	282	-	-	-	-	-
gewicht (kg)	25	46	80	155	111	187	28	53	105	130	23

Afwerking: verzinkt **Op aanvraag:** roestvrij staal

MACHINE-OPVANGBAKKEN BSW



Voor machines volgens klantspecifiek ontwerp / planning





- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4


BODEMBESCHERMBEKLEDINGEN




Bodembeschermbekledingen met uitsparing voor pijlers en overrijdplaten

Volgens Duitse richtlijnen "VAwS" en "WHG" moeten transferpunten en be- en ontladingplaatsen voor waterverontreinigende stoffen een geschikt beveiligingssysteem hebben. De bodembeschermbekledingen voldoen aan deze voorschriften. Daarbij kunnen mechanische beschadingen van de ondergrond voorkomen worden.

- individuele aanpassing aan de lokale omstandigheden
- korte bouwtijd, daardoor lage bedrijfverzuimtijden
- stalen of roestvrij stalen bekledingen
- verschillende staaldikten
- stalen platen worden ter plaatse gelast en met deuvels aan de grond bevestigt
- verplaatst en gemonteerd op een vlakke, stabiele ondergrond
- begaanbaar en anti-slip oppervlak
- berijdbaar met palletwagen, bij geschikte plaatsing ook met vorkheftruck of truck berijdbaar



Berijdbare, gekantelde drempel



Afloopkanaal met rooster

Optie

- berijdbare oprijdplaten
- berijdbare, gekanteld of gebogen drempels
- afloopkanaal met rooster
- geluidgedempte of warmte-isolerende egalisatie laag tussen ondergrond en bodembescherm-bekledingen
- staalplaten voor wandafsluiting
- nooddouche, afzuiging
- rooster-afdekkingen

Afwerking in RAL-kleur naar keuze

VATEN-STAPELPALLETS TYPE FSP



FSP-2 met vatenlifter RS-I

Vaten en emballage opslaan, stapelen en transporteren met hefwagen of heftruck. Voor max. 4 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m^2)
- 100 mm onderrijdhoogte
- stapelhoeken
- 3-voudig stapelbaar
- kettingbeveiliging

Uitvoeringen

FSP

- zijwanden open

FSP-G

- spatbeschermwand 3-zijdig

FSP-D

- wanden van draadgaas



FSP-1



FSP-2 G



FSP-4 D



FSP-2 en FSP-2 G

	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
FSP-1	1	750 x 750 x 1590	225	93 / 102
FSP-2	2	910 x 1400 x 1490	245	125 / 133
FSP-4	4	1400 x 1400 x 1435	275	160 / 180
FSP-1 D	1	750 x 750 x 1590	225	103 / 113
FSP-2 D	2	910 x 1400 x 1490	245	141 / 152
FSP-4 D	4	1400 x 1400 x 1435	275	182 / 192
FSP-1 G	1	750 x 750 x 1590	225	112 / 122
FSP-2 G	2	910 x 1400 x 1490	245	156 / 168
FSP-4 G	4	1400 x 1400 x 1435	275	204 / 224



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

ROLLUIKKAST TYPE RSG



RSG met poten (optie)

Opslag van 60 en 200 liter vaten en/of kleine verpakkingen

- voor binnen- en buitenbereik
- stabiele constructie van plaatstaal
- aluminium rolluik
- met natuurlijke beluchting
- afsluitbaar met cilinderslot
- afwerking: opvangbakken met tussenbodem verzinkt, corpus in RAL-kleuren (zie tabel)

Uitvoeringen

RSG-1

- met opvangbakken voor de opslag van max. 2 vaten à 200 liter

RSG-2

- met opvangbakken voor de opslag van 6 vaten à 60 liter en met opvangbakken voor kleine verpakkingen

RSG-3

- met opvangbak voor de opslag van max. 6 x 60 liter vaten en met verzinkt rooster voor kleine verpakkingen

RSG-4

- met 4 opvangbakken voor kleine verpakkingen

Opties

- in hoogte verstelbare poten



RSG-1 RSG-2 RSG-3 RSG-4

	max. aantal (60 / 200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg)
RSG-1	- / 2	1300 x 870 x 1610	240	162
RSG-2	6 / -	1300 x 870 x 1610	91	162
RSG-3	6 / -	1300 x 870 x 1610	91+67	172
RSG-4	- / -	1300 x 870 x 1610	4 x 67	215



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking corpus: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

DEPOTS GEVAARLIJKE STOFFEN TYPE GD



GD-C, GD-B en GD-A met GR-C



GD-A met GR-B (optie)

GD-B met FA 60-1 (optie)

Opslag van max. 2 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- opvangbak made of 3 mm plaatstaal
- verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m^2)
- 100 mm onderrijdhoogte

Uitvoeringen

GD-A

- voor binnenbereik
- met spatbeschermwanden
- veiligheidsketting

GD-B

- voor buitenbereik
- met spatbeschermwanden
- weerbestendige kap (rood) van GVK met gasdrukveren
- met cilinderslot

GD-C

- voor binnenbereik
- wanden en kap van draadgaas voor natuurlijke beluchting
- weerbestendige kap
- met cilinderslot



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3 (type GD-A en type GD-C)
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare stoffen met vlampunt > 55° C (type GD-B)
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Opties (zie pagina 116)



	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
GD-A	2	1420 x 795 x 1370	254	151 / 161
GD-B	2	1460 x 830 x 1460	254	174 / 184
GD-C	2	1450 x 820 x 1390	254	149 / 159

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

KASTEN VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN TYPE GS



GS-2 met tussenbodem



GS-4

GS-1

Opslag van max. 4 vaten à 200 liter of max. 1 container (IBC) à 1000 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- voor binnenbereik of onder een afdak
- opvangbakken van 3 mm plaatstaal
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m^2)
- 100 mm onderrijdhoogte
- de kast is rondom gesloten en vervaardigd van verzinkt plaatstaal
- afsluitbaar
- de vrije hoogte is voldoende om een vat met gemonteerde pomp onder te kunnen brengen

Optie

- tussenbodem voor opslag van kleine verpakkingen

	max. aantal (200 liter vaten/1000 liter IBC)	**maten** (LxBxH) (mm)	**opvangvolume** (l)	**aantal deuren**	**gewicht** (kg) gelakt / verz.
GS-1	1 / -	840 x 690 x 1930	200	1	126 / 130
GS-2	2 / -	1680 x 690 x 1780	231	2	232 / 237
GS-3	4 / -	1475 x 1460 x 1805	526	1	349 / 358
GS-4	- / 1	1475 x 1460 x 2410	1097	1	426 / 438



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare stoffen met vlampunt > 55° C
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

DEPOTS GEVAARLIJKE STOFFEN TYPE GD-N



GD-N 2 met GR-A



GD-N/R 4 en vatenkar FP-V

Opslag van max. 4 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- voor binnen- en buitenbereik
- opvangbakken van 3 mm plaatstaal
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m^2)
- verzinkte plaatstaalconstructie
- met natuurlijke beluchting
- dak met gasdrukveren
- afsluitbaar
- de vrije hoogte is voldoende om een vat met gemonteerde pomp onder te kunnen brengen

Uitvoeringen

GD-N

- twee vleugeldeuren
- 100 mm onderrijdhoogte


GD-N/R

- neerklapbare deur uit aluminium, fungeert tevens als oprijdplaat

Opties

- verzinkt rooster tussenbodem
  LxB 1385 x 520 mm
  1 stuk voor type GD-N 2
  2 stuks voor type GD-N 4
- vatenrekken FA, verzinkt
- draaisteunen RA, voor het positioneren van de vaten, opsteekbaar, verzinkt
- blikkenrekken GR, verzinkt

Opties (zie pagina 116)



	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) verzinkt
GD-N 2	2	1440 x 1015 x 1610	245	225
GD-N 4	4	1440 x 1505 x 1550	269	287
GD-N/R 2	2	1440 x 1020 x 1510	245	214
GD-N/R 4	4	1440 x 1505 x 1450	269	276



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking: verzinkt

DEPOTS GEVAARLIJKE STOFFEN TYPE GD-E



GD-E/IBC 2



GD-E/IBC 2



GD-E/IBC



GD-E 4



GD-E 2

Opslag van vaten à 200 liter of container (IBC) à 1000 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- voor binnen- en buitenbereik
- opvangbakken van 3 mm plaatstaal
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m^2)
- 100 mm onderrijdhoogte
- rondom gesloten uitvoering van verzinkt, geprofileerd staal
- met natuurlijke beluchting
- afsluitbaar

Uitvoeringen

GD-E

- opklapbaar dak, met 2 gasdrukveren waarborgen een makkelijk openenen en sluiten

GD-E/IBC

- vast dak

Opties (zie pagina 116)

- vatenrekken FA, verzinkt
- draaisteunen RA, voor het positioneren van de vaten, opsteekbaar, verzinkt
- blikkenrekken GR, verzinkt

Opties (zie pagina 116)



	max. aantal (200 liter vaten/1000 liter IBC)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg)
GD-E 2	2 / -	1535 x 1290 x 1730	248	260
GD-E 4	4 / -	1535 x 1590 x 1710	284	305
GD-E/IBC	- / 1	1535 x 1590 x 2470	1110	375
GD-E/IBC 2	- / 2	2835 x 1595 x 2180	1145	530



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4


Afwerking: verzinkt

OPTIES VOOR OPVANGBAKKEN/DEPOTS GEVAARLIJKE STOFFEN


FA 60-1


FA 60-2 + RA 60


FA 60-3


FA 200-1


FA 200-2 + RA 200


FP-2


GR-A


GR-B


GR-C


KAH-5


KAH-25
met opvangbak KGW (pagina 87)


KAH-60
met opvangbak AW 60-2/M (pagina 89)

- **vatenrekken FA**, verzinkt, voor de liggende opslag en aftappen van 60 of 200 liter vaten, voor plaatsing op opvangbakken met rooster, levering als bouwpakket
- **draaisteunen RA**, verzinkt, en opsteekbaar, voor het draaien van 60 of 200 liter vaten, te plaatsen op vatenrekken type FA
- **vatenpallet FP-2**, verzinkt, voor de liggende opslag van 200 liter vaten, 5-voudig stapelbaar, max. vorktandbreedte 150 mm
- **blikkenrekken GR**, verzinkt, verschillende uitvoeringen, levering als bouwpakket
- **houder met spangordel** voor 1 of 2 vaten à 200 liter, voor
- **jerrycan schenkhulp KAH**
  - eenvoudig en zonder inspanning jerrycans van 5 tot 60 liter inhoud aftappen
  - constructie van plaatstaal
  - voorbereid voor wandbevestiging
  - verzinkt


houder met spangordel voor 2 vaten à 200 liter

		max. aantal (vaten/verpakkingen/jerrycans)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)
FA 60-1	vatenrek	1x 60 liter vat	355 x 545 x 455	11
FA 60-2	vatenrek	2x 60 liter vaten	755 x 545 x 455	15
FA 60-3	vatenrek	3x 60 liter vaten	1155 x 545 x 455	22
FA 200-1	vatenrek	1x 200 liter vat	545 x 775 x 445	14
FA 200-2	vatenrek	2x 200 liter vaten	1160 x 775 x 445	20
RA 60	draaisteun	1x 60 liter vat	295 x 490 x 80	4
RA 200	draaisteun	1x 200 liter vat	320 x720 x 75	7
FP-2	vatenpallet	2x 200 liter vaten	1280 x 750 x 250	22
GR-A	blikkenrekken, 2 opslagniveau's	verpakkingen	600 x 700 x 900	21
GR-B	blikkenrekken, vatenrek/level	1x 60 liter vat/verpakkingen	600 x 700 x 900	25
GR-C	blikkenrekken, 2 vatenreks	2x 60 liter vaten	600 x 700 x 900	22
Houder met spangordel		1x 200 liter vat		3
Houder met spangordel		2x 200 liter vaten		3
Houder met spangordel		3x 200 liter vaten		3
KAH-5	jerrycan schenkhulp	1x 5 liter jerrycan	360 x 270 x 520	5
KAH-25	jerrycan schenkhulp	1x 25 liter jerrycan	520 x 375 x 785	6
KAH-60	jerrycan schenkhulp	1x 60 liter jerrycan	520 x 470 x 825	9

Afwerking: **verzinkt**

OPVANGBAKKEN MET PE-KUNSTSTOFBINNENBAK TYPE AW/PE



AW-1/PE

Opslag van max. 4 vaten à 200 liter of max. 2 containers (IBC) à 1000 liter met agressieve stoffen, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- PE-kunststofbinnenbak
- klemframe
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)

Speciale uitvoeringen leverbaar



AW-1/PE



AW 1000-2/PE



AW 1000/PE

Opties (zie pagina 116)




	max. aantal (200 liter vaten/1000 liter IBC)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
AW-1/PE	1 / -	815 x 815 x 470	208	72 / 76
AW-2/PE	2 / -	1215 x 815 x 365	226	89 / 92
AW-4/A/PE	4 / -	1215 x 1215 x 290	240	107 / 112
AW-4/B/PE	4 / -	2415 x 815 x 255	254	140 / 145
AW 1000/PE	- / 1	1475 x 1475 x 630	1053	205 / 214
AW 1000-2/PE	- / 2	2665 x 1315 x 440	1080	260 / 271



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt


REKOPVANGBAKKEN MET PE-KUNSTSTOFBINNENBAK TYPE RW PE



RW-GR 2700-1 PE



RW 2700-3 PE



RW-GR 2700-3 PE

Voor de opslag van aggressieve stoffen. Ook bestaande stellingsystemen kunnen snel en eenvoudig conform de wet en regelgeving worden uitgerust met de stellingopvang-bakken

- constructie van 3 mm plaatstaal
- PE-kunststofbinnenbak
- verzinkt klemframe

Uitvoeringen

RW PE

- stelling opvangbakken zonder rooster
- 100 mm onderrijdhoogte

RW-GR PE

- stelling opvangbakken met verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m^2)
- 100 mm onderrijdhoogte

Speciale uitvoeringen leverbaar

- geschikt voor opname met stapelaar


zonder rooster	met rooster	voor drager-lengte (mm)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvol. (l) zonder/met rooster	gewicht gelakt (kg) zonder/met rooster	gewicht verz. (kg) zonder/met rooster
RW 1800 PE	RW-GR 1800 PE	1800	1765 x 1315 x 255	302/298	102/159	108/165
RW 2200-1 PE	RW-GR 2200-1 PE	2200	2165 x 1315 x 230	304/300	116/177	123/184
RW 2200-2 PE	RW-GR 2200-2 PE	2200	2165 x 1315 x 510	1067/1061	167/228	177/238
RW 2700-1 PE	RW-GR 2700-1 PE	2700	2665 x 1315 x 210	312/300	134/217	142/225
RW 2700-2 PE	RW-GR 2700-2 PE	2700	2665 x 1315 x 305	628/623	154/238	164/247
RW 2700-3 PE	RW-GR 2700-3 PE	2700	2665 x 1315 x 440	1081/1077	181/260	194/271
RW 3300-1 PE	RW-GR 3300-1 PE	3300	3265 x 1315 x 195	325/315	159/272	169/281
RW 3300-2 PE	RW-GR 3300-2 PE	3300	3265 x 1315 x 270	622/615	177/289	188/299
RW 3300-3 PE	RW-GR 3300-3 PE	3300	3265 x 1315 x 385	1100/1097	205/310	218/323
	RW-GR 3600-3 PE	3600	3565 x 1315 x 360	- /1085	- /326	- /339



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt


HANGOPVANGBAKKEN MET PE-KUNSTSTOFBINNENBAK TYPE EHW PE



EHW 2200 PE



EHW PE in de stellingsystem



EHW 1800 PE (weergave van de afzonderlijke delen)

Hangopvangbakken worden op de draagprofielen van de stellingsystemen gelegd zodat deze efficient en snel volgens de wettelijke voorschriften omgebouwd kunnen worden.

- constructie van 3 mm plaatstaal
- PE-kunststofbinnenbak
- verzinkt klemframe
- verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m^2)

Speciale uitvoeringen leverbaar

	voor dragerlengte (mm)	maten (mm) (LxDxH)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
EHW 1800 PE	1800	1765 x 1265/915 x 165	173	139 / 145
EHW 2200 PE	2200	2165 x 1265/915 x 145	175	165 / 172
EHW 2700 PE	2700	2665 x 1265/915 x 135	200	198 / 206
EHW 3300 PE	3300	3265 x 1265/915 x 115	175	238 / 246



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

GREEN-LINE PE-OPVANGBAKKEN TYPE WP



WP-PE 1/11 met voorzetbak VB 1



WP 2/11



WP-PE 2/2



WPA-PE 4/2



WP-PE 8/11

Veilige opslag conform de voorschriften, van 200 liter vaten en 1000 liter IBC

- constructie van robuust polyethyleen
- bestand tegen zuren, logen en oliën en andere niet ontvlambare stoffen
- inrijdkokers voor vorkheftruck en pompwagen
- uitvoering in blauw

Uitvoering met ondersteuningspunten

voor IBC met hout- of kunststofpallet

- **WP**

Uitvoering met PE pallets

voor vaten of IBC met hout-, kunststof of stalen framepallet

- **WP-PE**
- **WPA-PE**
  rondom met onderrijdhoogte

Opties

voorzetbak voor PE-opvangbakken

- **VB 1 voor WP-PE 1/11**
- **VB 2 voor WP 2/11 en WP-PE 2/11**



Voorzetbak VB 1
(voor WP-PE 1/11)



Voorzetbak VB 2
(voor WP 2/11 en WP-PE 2/11)



	max. aantal (200 liter vaten/1000 liter IBC)	PE-pallet	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
WP 1/11	- / 1	-	1590 x 1455 x 715	1125	1500	80
WP 2/11	- / 2	-	2340 x 1360 x 510	1150	2500	67
WP-PE 2/2	2 / -	✓	1230 x 830 x 330	230	650	18
WP-PE 4/2	4 / -	✓	1280 x 1280 x 275	250	1250	25
WP-PE 4/4	4 / -	✓	1310 x 1310 x 370	410	1250	44
WPA-PE 2/2	2 / -	✓	1225 x 820 x 450	230	400	26
WPA-PE 4/2	4 / -	✓	1220 x 1220 x 390	250	800	34
WP-PE 1/11	- / 1	✓	1760 x 1350 x 710	1100	1500	96
WP-PE 2/11	- / 2	✓	2560 x 1350 x 500	1150	2500	118
WP-PE 8/11	8 / 2	✓	2560 x 1350 x 500	1150	2500	118
Voorzetbak						
VB 1 voor WP-PE 1/11	- / -	-	525 x 545 x 835	86		8,5
VB 2 voor WP 2/11 en WP-PE 2/11	- / -	-	530 x 520 x 530	86		4

GREEN-LINE PE-OPVANGBAKKEN VOOR PALLETS TYPE KWP-P



2x KWP-P 20 + 1x KWP-P 40 op europallet



KWP-P 100 met gatenrooster

Voor de veilige en mobiele opslag van kleine verpakkingen op euro- en chemiepallets

- constructie van robuust polyethyleen
- bestand tegen zuren, logen en oliën en andere niet ontvlambare stoffen
- opvangvolume 20 tot 100 liter
- opvangbakken zijn onderling combineerbaar en op palletmaten afgestemd
- uitvoering in blauw

Optie

- gatenrooster

	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
KWP-P 20	600 x 400 x 170	22	55	4
KWP-P 30	800 x 400 x 170	31	55	5
KWP-P 40	800 x 605 x 170	43	105	7
KWP-P 60	1000 x 605 x 200	63	205	10
KWP-P 100	1200 x 800 x 195	104	205	14



GREEN-LINE VERRIJDBARE PE-OPVANGBAK TYPE WPT



WPT 230


Opslag en transport van een 200 l vat

- spatbescherming bij afname van vloeistoffen
- beveiligd met spangordel
- 1 zwenkwiel met rem en 2 draagwielen
- eenvoudige handhaving, 1-persoons-bediening
- uitvoering in blauw

	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
WPT 230	1600 x 740 x 640	230	300	44



GREEN-LINE PE-BODEMBESCHERMBAKKEN TYPE BWP




BWPS-PE 300 + oprijdplaate BWR

Veilige opslag conform de voorschriften, van kleine verpakkingen en 200 l vaten

- constructie van robuust polyethyleen
- bestand tegen zuren, logen en oliën en andere niet ontvlambare stoffen
- met PE-pallet
- uitvoering in blauw

Opties

- **oprijdplaat BWR**
- **bakverbinder BWV 2**
- **bakverbinder BWV 4**



Bakverbinder

	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
BWP-PE 150	-	1260 x 860 x 150	150	1000	20
BWP-PE 300	4	1660 x 1260 x 150	300	2000	40
BWPS-PE 300	4	2610 x 895 x 150	300	2000	48
oprijdplaat type BWR	-	650 x 800 x 160	-	1000	9
bakverbinder BWV 2	-	1260 x 140 x 40	-	-	2
bakverbinder BWV 4	-	1660 x 140 x 40	-	-	2




OPVANGBAKKEN VOOR VERPAKKINGEN VAN ROESTVRIJ STAAL TYPE KGW V4A



KGW 5/M V4A





KGW 3 V4A

Speciaal afgestemd op de opslag van kleine verpakkingen

- opvangbakken van 2 mm roestvrij staal voor opslag van agressieve stoffen

Uitvoeringen

KGW V4A - zonder geperforeerde plaat

KGW/M V4A - met geperforeerde plaat



RVS-uitvoering

- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

	maten (LxBxH) (mm)	**opvangvolume** (l) zonder/met plaat	**draagkracht** (kg)	**gewicht** (kg) zonder/met plaat
KGW 1 V4A / KGW 1/M V4A	940 x 370 x 60	20/19	150	8 / 14
KGW 2 V4A / KGW 2/M V4A	940 x 470 x 60	25/24	150	10 / 18
KGW 3 V4A / KGW 3/M V4A	1000 x 600 x 70	39/38	150	13 / 23
KGW 4 V4A / KGW 4/M V4A	1390 x 600 x 60	46/44	150	17 / 30
KGW 5 V4A / KGW 5/M V4A	1850 x 600 x 60	62/60	150	22 / 40

OPVANGBAKKEN VAN ROESTVRIJ STAAL VOOR PALLETS TYPE KGW-P V4A



Op europallet 1200x800 mm: KGW-P 2 V4A en KGW-P 2/M V4A

Voor de veilige en mobiele opslag van verpakkingen op euro- en chemiepallets

- opvangbakken naar keuze van 2 mm RVS voor de opslag van aggressieve stoffen
- bakken zijn onderling te combineren en passen precies op euro- en chemiepallets

Uitvoeringen

KGW-P V4A - zonder geperforeerde plaat

KGW-P/M V4A - met geperforeerde plaat



RVS-uitvoering

- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

	maten (LxBxH) (mm)	**opvangvolume** (l) zonder/met plaat	**draagkracht** (kg)	**gewicht** (kg) KGW-P V4A / KGW-P V4A/M
KGW-P 1 V4A / KGW-P 1/M V4A	600 x 400 x 120	27/26	50	8 / 13
KGW-P 2 V4A / KGW-P 2/M V4A	800 x 600 x 120	56/55	100	13 / 21
KGW-P 3 V4A / KGW-P 3/M V4A	1200 x 800 x 100	93/91	200	21 / 36
KGW-P 4 V4A / KGW-P 4/M V4A	1200 x 600 x 120	84/82	200	18 / 31

ROESTVRIJ STAAL-OPVANGBAKKEN TYPE VAW



VAW-1



VAW-2 met rooster (optie)

Opslag van max. 4 vaten à 200 liter of max. 2 containers (IBC) à 1000 liter met agressieve stoffen, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 2 mm roestvrij staal
- 100 mm onderrijdhoogte

Opties (zie pagina 116) en:

- rooster, verzinkt (draagkracht 1000 kg/m^2)
- rooster van roestvrij staal (draagkracht 1000 kg/m^2)



VAW-4/A met rooster (optie)



VAW-4/B met rooster (optie)



VAW-1000 met rooster (optie)



VAW-1000-2 met rooster (optie)

	max. aantal (200 liter vaten/1000 liter IBC)	**maten** (LxBxH) (mm)	**opvangvolume** (l)	**gewicht** (kg) zonder/met rooster
VAW-1	1 / -	800 x 800 x 465	222	30 / 44
VAW-2	2 / -	1200 x 800 x 360	243	33 / 51
VAW-4/A	4 / -	1200 x 1200 x 285	259	38 / 68
VAW-4/B	4 / -	2400 x 800 x 250	279	48 / 90
VAW-1000	- / 1	1460 x 1460 x 620	1100	103 / 147
VAW-1000-2	- / 2	2650 x 1300 x 435	1129	124 / 195



RVS-uitvoering

- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

DIESEL-TANKPLAATSEN TYPE TAW



TAW met aanrijdbeveiliging

Tankplaatsen voor eigen diesel- en biodiesel tankinstallaties. Voor binnengebruik of onder een afdak

- robuuste staalconstructie
- begaanbaar en anti-slip oppervlak
- verankering aan vaste ondergrond
- berijdbare randdrempels, 3-zijdig

Opties

- aanrijdbeveiliging
- staalplaten voor wandafsluiting

Speciale uitvoeringen leverbaar

	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht ca. (kg)
TAW 1	4100 x 2050 x 50	160	416
TAW 2	5100 x 2550 x 50	266	635
TAW 3	6100 x 3050 x 50	390	890

DIESEL-TANKPLAATSEN TYPE KPS



Tankplaatsen voor eigen diesel- en biodiesel tankinstallaties. Voor binnengebruik of onder een afdak

- uitvoering als TAW, echter met opsteekbare spatbeschermwand van verzinkt plaatstaal, montage in eigen beheer
- 2 " aansluiting voor vullen en 1 " aansluiting voor uitnehmen

Speciale uitvoeringen leverbaar

	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht ca. (kg)
KPS 1	4100 x 2060 x 50 / 1020	166	490
KPS 2	5100 x 2560 x 50 / 1020	266	728
KPS 3	6100 x 3060 x 50 / 1020	390	1001



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking: RAL 7036

CONTAINER-OPVANGBAKKEN TYPE CW



Opslag van afzetcontainers die gevuld zijn met afvalstoffen die verontreinigd zijn met b.v. emulsies, koelsmeermiddelen, remolie e.d., voor binnengebruik of onder een afdak.

- voor afzetcontainers volgens "DIN 30720" tot 10 m^3
- robuuste staalconstructie
- bakafdekking als bescherming tegen verontreiniging van de vloeistof
- 4 afzuigopeningen, die door een uitneembare zeef afgesloten worden en tevens als indicatie van het vulniveau gebruikt kunnen worden
- met afzet verhoging, waardoor de container in een hoek van 5° komt te staan
- opneembaar met vorkheftruck
- met kraanogen voor kraangebruik
- eenvoudig te reinigen

Speciale uitvoeringen leverbaar



CW 1



CW 3





Afzuigopening en indicatie van het vulniveau

	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	oppervlaktebelasting (kg)	gewicht (kg)
CW 1	2300 x 2030 x 560	850	20000	558
CW 2	2800 x 2030 x 560	1036	20000	663
CW 3	3300 x 2030 x 560	1222	20000	767



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

GASFLESSEN-CONTAINER TYPE GFC-M



GFC-M5



GFC-M6/D-DF

Buitenopslag van gasflessen voor buiten, als bouwpaket met opbouwinstructies, voor eenvoudige montage in eigen beheer

- stabiele frameconstructie volgens nach TRGS 510
- afsluitbare vleugeldeur
- voorbereid voor bodembevestiging

Uitvoeringen

GFC-M

- zonder dak

GFC-M-DF

- zonder dak
- dubbele vleugeldeur afsluitbaar, bijzonder geschikt voor handeling met gasflessen-pallets

GFC-M/D


- met dak

GFC-M/D-DF

- met dak
- dubbele vleugeldeur afsluitbaar, bijzonder geschikt voor handeling met gasflessen-pallets

Opties

- flessenhouder voor gasflessen Ø 230 mm in rechte positie, met kettingbeveiliging
- verzinkt roosterbodem, geschikt in geval van oneffen ondergrond (alleen tot GFC-M5)
- gasflessenrek GFG-2 voor een ruimtebesparende opslag van gasflessen tot 11 kg, verzinkt, 2-voudig stapelbaar



verzinkte roosterbodem



flessenhouder

Size	**maten** (LxBxH) (mm) zonder/met dak	**max. aantal** (gasflessen Ø 230 mm)	**gewicht** (kg) **Type:** GFC -M / -M/DF / -M/D / -M/D-DF
GFC-M0	1085 x 1085 x ----- / 2100	16	--- / --- / 132 / ---
GFC-M1	2100 x 1085 x 2100 / 2190	32	179 / 179 / 201 / 201
GFC-M2	2100 x 1500 x 2100 / 2190	48	194 / 194 / 222 / 222
GFC-M3	2400 x 1500 x 2100 / 2190	54	217 / 213 / 254 / 250
GFC-M4	3100 x 1500 x 2100 / 2190	72	242 / 247 / 285 / 290
GFC-M5	3100 x 2100 x 2100 / 2190	96	282 / 287 / 344 / 349
GFC-M6	3560 x 2810 x ----- / 2190	168	- / - / - / 438
GFG-2	1000 x 865 x 850		24



Type GFG-2

Afwerking: vuurverzinkt


GASFLESSEN-CONTAINER TYPE GFC-E



GFC-E/T M4



GFC-E/G (met scheidingswand) (optie)



Oprijdplaat



Flessenhouder

Opslag van gasflessen voor buiten, compleet gemonteerd, met vorkheftruck verplaatsbaar

- stabiele frameconstructie volgens TRGS 510 met dak en bodem
- afsluitbare vleugeldeur
- inrijdkokers voor de opname met een vorkheftruck

Uitvoeringen

GFC-E/T

- met traanplaatbodem (draagkracht 1000 kg/m^2)

GFC-E/G

- met roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m^2)

Opties

- flessenhouder voor de veilige opslag van staande gasflessen Ø 220 mm, met kettingbeveiliging
- gasflessenrek type GFG-2 voor een ruimtebesparende opslag van gasflessen tot 11 kg, verzinkt, 2-voudig stapelbaar, aangeleverd als bouwpakket
- oprijdplaat
- scheidingswand



GFC-E/G met scheidingswand (optie)

	maten (LxBxH) (mm)	**max. aantal** (gasflessen Ø 230 mm)	**gewicht** (kg) GFC-E/T / GFC-E/G
GFC-E M0	1085 x 1140 x 2170	16	210 / 194
GFC-E M1	2180 x 1160 x 2260	32	370 / 328
GFC-E M2	2180 x 1575 x 2260	45	437 / 383
GFC-E M3	2530 x 1575 x 2260	60	484 / 438
GFC-E M4	3180 x 1575 x 2260	78	583 / 518
GFC-E M5	3180 x 2175 x 2260	104	777 / 688
GFG-2	1000 x 865 x 850		24

Afwerking: **vuurverzinkt**

GASFLESSEN-CONTAINER TYPE GFC-B



GFC-B M5

Opslag van gasflessen voor buiten, compleet gemonteerd, wanden en dak F90 volgens DIN 4102

- stabiele frameconstructie volgens TRGS 510 met dak en bodemr
- afsluitbare vleugeldeur van draadgaas
- traanplaatbodem
- voorbereid voor bodembevestiging

Uitvoeringen

GFC-B

- zoals hierboven beschreven

GFC-B/W

- vuurbestendige scheidingswand F90

Opties

- flessenhouder voor de veilige opslag van staande gasflessen Ø 230 mm met kettingbeveiliging
- gasflessenssenrek type GFG-2 voor een ruimtebesparende opslag van gasflessen tot 11 kg, verzinkt, 2-voudig stapelbaar, aangeleverd als bouwpakket



GFC-B M2



GFC-B met vuurbestendige scheidingswand

	maten (LxBxH) ca. (mm)	max. aantal (gasflessen Ø 230 mm)	gewicht ca. (kg)
GFC-B M0	1185 x 1120 x 2210	12	373
GFC-B M1 / GFC-B/W M1	2120 x 1210 x 2265	30 / 26	561 / 630
GFC-B M2 / GFC-B/W M2	2125 x 1610 x 2265	40 / 35	683 / 777
GFC-B M3 / GFC-B/W M3	2425 x 1610 x 2265	46 / 42	760 / 854
GFC-B M4 / GFC-B/W M4	3120 x 1610 x 2295	60 / 60	972 / 1050
GFC-B M5 / GFC-B/W M5	3120 x 2215 x 2295	95 / 94	1216 / 1328
GFG -2	1000 x 865 x 850		24

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | RAL 9002

GASFLESSEN-DEPOT TYPE GFD



GFD-L 2



GFD-L 1



GFD-G 1



GFD-R 2



GFD-R 4

Opslag van gasflessen voor binnen en buiten volgens TRGS 510

- met achterwand, bodem en tussenbodem
- als bouwpakket aangeleverd - eenvoudige montage

Uitvoeringen

GFD-G

- verzinkt plaatstaal
- gesloten constructie
- met slot

GFD-L

- verzinkt plaatstaal
- met natuurlijke beluchting middels opengewerkte deuren en zijwanden
- met slot

GFD-R

- mobiel, bijzonder geschikt voor wisselende locaties
- met 2 zwenkbare buisgrepen en 2 wielen
- deur en wanden van draadgaas
- deur afsluitbaar middels hangslot (hangslot niet inclusief)

	maten (LxBxH) (mm)	**aantal deuren / uitvoering**	**max. aantal** (11 kg gasflessen)	**gewicht** (kg) gelakt / verz.
GFD-G 1	840 x 690 x 1475	1 / gesloten	10	-- / 91
GFD-G 2	1680 x 690 x 1475	2 / gesloten	20	-- / 182
GFD-L 1	840 x 690 x 1475	1 / open gewerkt	10	-- / 75
GFD-L 2	1680 x 690 x 1475	2 / open gewerkt	20	-- / 150
GFD-R 2	575 x 500 x 1580	1 / draadgaas	2	48 / 52
GFD-R 4	915 x 500 x 1580	1 / draadgaas	4	62 / 66

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | verzinkt

GASFLESSEN-WANDHOUDER TYPE GWH



GWH 320-I



GWH 230-II

Veilige opslag van individuele gasflessen

- stabiele constructie van plaatstaal, vuurverzinkt
- met kettingbeveiliging
- voorbereid voor wandbevestiging
- naar keuze voor 1, 2 of 3 gasflessen met ø van 140, 230 of 320 mm



GWH 230-III

	aantal flessen	voor flessen-Ø (mm)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)
GWH 140-I	1	140	200 x 90 x 50	1
GWH 140-II	2	140	420 x 90 x 50	2
GWH 140-III	3	140	640 x 90 x 50	3
GWH 230-I	1	230	290 x 135 x 50	1
GWH 230-II	2	230	600 x 135 x 50	2
GWH 230-III	3	230	910 x 135 x 50	4
GWH 320-I	1	320	380 x 180 x 50	2
GWH 320-II	2	320	780 x 180 x 50	3
GWH 320-III	3	320	1180 x 180 x 50	5

GREEN-LINE VEILIGHEIDSKASTEN TYPE SIW



SIW 2005

Voor de veilige opslag volgens regelgeving van kleine verpakkingen

- stabiele plaatstaalconstructie, GS teken
- versterkte dubbele deuren met 3-voudige basquillsluiting met veiligheidssluitcilinder
- buiten-/binnenzijde poedercoating **RAL 7035**
- deuren poedercoating **RAL 5010**
- verstelbare legborden, verzinkt, 70 mm hoog, verstelbaar in rasters van 30 mm




SIW 1005

	maten (BxDxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg)
SIW 1005	1000 x 500 x 900	2 x 20	85
SIW 2005	1000 x 500 x 1800	4 x 20	123

- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare stoffen met vlampunt > 55° C
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

CONTAINERS VOOR OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN






Stellingcontainer met natuurlijke beluchting type CEN


Stellingcontainer verwarmbaar resp. geïsoleerd type CEH


Ruimtecontainer verwarmbaar resp. geïsoleerd type CRH


Brandwerende containers type CB


Warmtekamer type WK

STELLINGCONTAINERS TYPE CEN



2 opslagniveau's, en éénzijdig bedienbaar



2 opslagniveau's en aan beide zijden bedienbaar



3 opslagniveau's en aan beide zijden bedienbaar

Veilige opslag van milieugevaarlijke en brandbare stoffen voor binnen- en buiten bereik

- robuuste staalframeconstructie met opvangbak en verzinkte roosters
- opvangbak wanddikte: 5 mm
- onderrijdhoogte 100 mm
- met natuurlijke beluchting
- met dubbele vleugeldeur of schuifdeur
- geleidingsrails voor schuifdeuren (dient ook als aanrijdbeveiliging) standaard bij 3 opslagniveau's, anders optioneel
- voorbereid voor bodembevestiging
- kraanogen voor het op- en afladen en als transportbeveiliging

Uitvoeringen

zie pagina 133

Opties

- aarding / potentiaalvereffening
- electrische roldeur
- verlichting (ook in ex-uitvoering)
- blusinstallaties volgens eisen
- vatenrekken type FA, verzinkt (zie pagina 116)
- blikkenrekken type GR, verzinkt (zie pagina 116)
- PE-binnenbakken voor opvangbakken
- opvangbakken in RVS-uitvoering

Andere afmetingen, RAL-kleuren en individuele projecten op aanvraag mogelijk. Bel ons voor een vrijblijvend advies.



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | RAL 9002

Stellingcontainers
2 opslagniveau's en éénzijdig bedienbaar





	CEN 29-2	CEN 29-2 IBC	CEN 33-2 IBC	CEN 36-2	CEN 59-2	CEN 59-2 IBC	CEN 65-2 IBC	CEN 75-2	CEN 81-2
opslagcapaciteit									
EP / CP3 / IBC *	6 / 4 / -	- / - / 4	- / - / 6	8 / - / -	12 / 8 / -	- / - / 8	- / - / 12	16 / 8 / -	16 / 12 / -
buitenmaten (BxD)	3175 x 1480	3175 x 1480	3510 x 1480	3915 x 1480	6245 x 1550	6245 x 1550	6915 x 1550	7615 x 1550	8215 x 1550
(H) ca. mm	2980	3445	3445	3145	2980	3450	3445	3145	3145
vrije vakmaten (VLxVD)	2970 x 1270	2970 x 1270	3300 x 1270	3600 x 1270	2920 x 1270	2920 x 1270	3250 x 1270	3550 x 1270	3850 x 1270
(H) ca. mm	1250	1400	1400	1250	1250	1400	1400	1250	1250
opvangvolume (l)	476	1106	1229	879	950	2210	2440	1760	1905
deuruitvoering	D. vleugeldeur	D. vleugeldeur	D. vleugeldeur	D. vleugeldeur	Schuifdeur	Schuifdeur	Schuifdeur	Schuifdeur	Schuifdeur


Stellingcontainers
3 opslagniveau's en éénzijdig bedienbaar transportafhankelijke tweedelige uitvoering






	CEN 29-3	CEN 29-3 IBC	CEN 33-3 IBC	CEN 36-3	CEN 59-3	CEN 59-3 IBC	CEN 65-3 IBC	CEN 75-3	CEN 81-3
opslagcapaciteit									
EP / CP3 / IBC *	9 /6 / -	- / - / 6	- / - / 9	12 / - / -	18 / 12 / -	- / - / 12	- / - / 18	24 / 12 / -	24 / 18 / -
buitenmaten (BxD)	3275 x 1500	3275 x 1500	3610 x 1500	3910 x 1500	6345 x 1550	6345 x 1550	7200 x 1550	7800 x 1550	8400 x 1550
(H) ca. mm	4415	4965	4985	4550	4415	4965	4950	4550	4550
vrije vakmaten (VLxVD)	2970 x 1270	2970 x 1270	3300 x 1270	3600 x 1270	2920 x 1270	2920 x 1270	3250 x 1270	3550 x 1270	3850 x 1270
(H) ca. mm	1250	1400	1400	1250	1250	1400	1400	1250	1250
opvangvolume (l)	610	1105	1229	879	1220	2210	2440	1760	1905
deuruitvoering	D. vleugeldeur	D. vleugeldeur	D. vleugeldeur	D. vleugeldeur	Schuifdeur	Schuifdeur	Schuifdeur	Schuifdeur	Schuifdeur

Stellingcontainers
2 opslagniveau's 3 opslagniveau's en beide zijden bedienbaar






	CEN 29-2b	CEN 29-2b IBC	CEN 33-2b IBC	CEN 36-2b	CEN 59-2b	CEN 59-2b IBC	CEN 65-2b IBC	CEN 75-2b	CEN 81-2b
opslagcapaciteit									
EP / CP3 / IBC *	12 / 8 / -	- / - / 8	- / - / 12	16 / - / -	24 / 16 / -	- / - / 16	- / - / 24	32 / 16 / -	32 / 24 / -
buitenmaten (BxD)	3275 x 2950	3275 x 2950	3610 x 2950	4010 x 2950	6345 x 2950	6345 x 2950	7200 x 2950	7800 x 2950	8400 x 2950
(H) ca. mm	2980	3465	3485	3190	3070	3370	3395	3150	3150
vrije vakmaten (VLxVD)	2970 x 1290 (2x)	2970 x 1290 (2x)	3300 x 1290 (2x)	3600 x 1290 (2x)	2920 x 1290 (2x)	2920 x 1290 (2x)	3250 x 1290 (2x)	3550 x 1290 (2x)	3850 x 1290 (2x)
(H) ca. mm	1250	1400	1400	1250	1250	1400	1400	1250	1250
opvangvolume (l)	954	2212	2249	1785	2370	2370	3230	3525	3818
deuruitvoering beide zijden	D. vleugeldeur	D. vleugeldeur	D. vleugeldeur	D. vleugeldeur	Schuifdeur	Schuifdeur	Schuifdeur	Schuifdeur	Schuifdeur

Stellingcontainers
3 opslagniveau's en beide zijden bedienbaar transportafhankelijke tweedelige uitvoering





	CEN 29-3b	CEN 29-3b IBC	CEN 33-3b IBC	CEN 36-3b	CEN 59-3b	CEN 59-3b IBC	CEN 65-3b IBC	CEN 75-3b	CEN 81-3b
opslagcapaciteit									
EP / CP3 / IBC *	18 / 12 / -	- / - / 12	- / - / 18	24 / - / -	36 / 24 / -	- / - / 24	- / - / 36	48 / 24 / -	48 / 36 / -
buitenmaten (BxD)	3275 x 2950	3275 x 2950	3610 x 2950	3910 x 2950	6345 x 2950	6345 x 2950	7200 x 2950	7800 x 2950	8400 x 2950
(H) ca. mm	4415	4965	4985	4540	4415	5000	4950	4550	4550
vrije vakmaten (VLxVD)	2970 x 1290 (2x)	2970 x 1290 (2x)	3300 x 1290 (2x)	3600 x 1290 (2x)	2920 x 1290 (2x)	2920 x 1290 (2x)	3250 x 1290 (2x)	3550 x 1290 (2x)	3850 x 1290(2x)
(H) ca. mm	1250	1400	1400	1250	1250	1400	1400	1250	1250
opvangvolume (l)	1220	2214	2249	1785	2370	4430	3975	3525	3818
deuruitvoering beide zijden	D. vleugeldeur	D. vleugeldeur	D. vleugeldeur	D. vleugeldeur	Schuifdeur	Schuifdeur	Schuifdeur	Schuifdeur	Schuifdeur

* EP = Europallets CP3 = Chemiepallets IBC = Intermediate Bulk Container

STELLINGCONTAINERS TYPE CEH



Geïsoleerde stellingcontainer voor de veilige en temperatuur-relevante opslag van milieubedreigende en ontvlambare stoffen voor binnen en buiten, conform de voorschriften.

- robuuste staalframeconstructie met opvangbak en verzinkte roosters
- opvangbak wanddikte: 5 mm
- onderrijdhoogte 100 mm
- verschillende isolaties (b.v. niet brandbaar klasse I volgens DIN 13501-1)
- mogelijkheid voor F90 beplanking voor de brandwerendheid van buiten naar binnen
- met dubbele vleugeldeur of schuifdeur
- geleidingsrails voor schuifdeuren (dient ook als aanrijdbeveiliging)
- voorbereid voor bodembevestiging
- kraanogen voor het op- en afladen en als transportbeveiliging

Opties

- isolering, niet brandbaar, klasse A2-s1 d0, volgens DIN EN 13501-1 (voor opslag ontvlambare goederen)
- technische be- en ontluchting
- aarding / potentiaalvereffening
- verwarming / airconditioning/ circulatieventilator voor de ideale warme luchtverdeling (ook in ex-uitvoering)
- electrische roldeur
- verlichting (ook in ex-uitvoering)
- blusinstallaties volgens eisen
- vatenrekken type FA, verzinkt blikkenrekken type GR (zie pagina 105)
- PE-kunststofbinnenbakken
- opvangbakken in RVS-uitvoering

- opmerking:
  warmtekamer zie pagina 137



Andere afmetingen, RAL-kleuren en individuele projecten op aanvraag mogelijk. Vraag het ons, wij ondersteunen u graag



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

	CEH 29-2	CEH 29-2 IBC	CEH 36-2 IBC	CEH 38-2	CEH 59-2	CEH 59-2 IBC	CEH 75-2 IBC	CEH 81-2
opslagniveau's	2	2	2	2	2	2	2	2
opslagcapaciteit * EP / CP3 / IBC **	6 / 4 / -	- / - / 4	- / - / 6	8 / - / -	12 / 8 / -	- / - / 8	- / - / 12	16 / 12 / -
buitenmaten (BxD) ***	3220 x 1500	3220 x 1500	3850 x 1500	4150 x 1500	6440 x 1550	6440 x 1550	7800 x 1550	8400 x 1550
(H) ca. mm	3030	3510	3550	3140	3030	3510	3490	3190
vrije vakmaten (VLxVD)	2970 x 1290	2970 x 1290	3500 x 1290	3800 x 1290	2920 x 1270	2920 x 1270	3550 x 1290	3850 x 1290
(H) ca. mm	1250	1400	1400	1250	1250	1400	1400	1250
opvangvolume (l)	477	1105	1046	925	954	2210	1778	1924
deuruitvoering	d. vleugeldeur	d. vleugeldeur	d. vleugeldeur	d. vleugeldeur	schuifdeur	schuifdeur	schuifdeur	schuifdeur

* opslagcapaciteiten kunnen afhankelijk van de verwarming varieren
** EP = Europallets CP3 = Chemiepallets IBC = Intermediate Bulk Container
*** buitenmaten en vrije vakbreedtes varieren door de dikte van de isolatie en de wyze van de verwarming

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | RAL 9002

RUIMTECONTAINER TYPE CR / CRN / CRH











Begaanbare- of berijdbare aftap- of opslagruimte in binnen- of buitenbereik

- robuuste staalframeconstructie met opvangbak en verzinkte roosters
- vleugeldeur or schuifdeur
- vleugeldeur met antipaniekslot
- opvangbak wanddikte: 5 mm
- opvangvolume volgens eisen
- kraanogen voor het op- en afladen en als transportbeveiliging

Uitvoeringen

CR

- zoals hierboven beschreven

CRN

- met natuurlijke beluchting

CRH

- met isolatie

Opties

- met technische be- en ontluchting
- verwarming / airconditioning/ circulatieventilator voor de ideale warmelucht verdeling verlichting (ook in ex-uitvoering)
- legbordenrekken/palletrekken
- afzuiging werkgedeelte
- nooddouche/calamiteitenkast
- gas-waarschuwinginstallatie
- aarding / afstelling
- zichtvenster
- PE-opvangbinnenbak
- opvangbakken in RVS-uitvoering

Op maat is onze standaard






- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking in RAL-kleur naar keuze

BRANDWERENDE CONTAINERS TYPE CB / RCB



RCB met opslagrek voor kleine verpakkingen en verlichting

Geïsoleerde aftap- en opslagruimte voor binnen- of buitengebruik. Voor ontvlambare, brandbevorderende en giftige stoffen

- van binnen en buiten brandwerend F90 volgens DIN 4102
- robuuste staalframeconstructie met opvangbak en verzinkte roosters
- opvangbak wanddikte: 5 mm
- zelfsluitende lucht toe- en -afvoeropeningen
- mechanische zelfsluitende T90-vleugeldeur met anti-paniek-slot aan de lange zijde (naar keuze aan de smalle zijde)
- kraanogen voor het op- en afladen en als transportbeveiliging
- voorbereid voor bodembevestiging
- met aardlekgeleiding
- ventilator voor EX-zone 2

Opties

- oprijdplaat van antislip plaatstaal
- ventilator voor EX-zone 1 incl. luchtafvoerbewaking
- deuren met magneethouder en automatische deursluiting in geval van brand
- sirene / zwaailicht
- verlichting
- opslagrek voor kleine verpakkingen, vatenrekken FA



RCB met deur aan de smalle zijde

Afwerking in RAL-kleur naar keuze

WARMTEKAMERS TYPE WK



Inzetbaar voor:

- opwarmen van waterverontreinigende stoffen
- smelten van stoffen
- „tempering“ van stofwijziging van materiaal
- constant temperatuurpeil van de stoffen


Uitvoeringsmogelijkheden:

- verschillende verwarmingsapparaten (elektro / stoom / warm water / thermische vloeistoffen etc) aansturingstechnische uitvoeringen: storingsmelder, temperatuurmeters, tijdschakelklokken gebruik van warmte afvoer etc.
- toegelaten opvangbakken van verschillende werkstoffen (staal / RVS / PE)
- speciale toplagen, binnen / buiten
- vleugeldeuren / schuifdeuren
- geschikt voor: europallets, chemiepallets, IBC's 60-/200-l-vaten, diverse verpakkingen
- opslagcapaciteit per Warmtekamer van 18 stuks IBC, of 18 chemiepallets CP3 (4x 200-L-vaten), tot 24 europallets (2x 200-L-vaten).
- in hoogte gedemonteerde uitvoeringen. Als de benodigde afmetingen te hoog worden t.o.v. het gebouw of het transport, worden deze gedemonteerd geleverd worden en ter plaatse weer gemonteerd.

Voordelen:

- met toelatingen van het Duitse instituut voor Bouwtechniek (DiBt), Z-38.5-103)
- efficiënte energie door aangepaste isolering
- hoog rendement - lage bedrijfskosten
- individuele aanpassing van de compartimentenmaten (BxHxD)
- ideale en gelijkmatige warmeluchtverdeling, breed inblazen door luchtkanalen met luchtgeleidingsplaten in de opvangbak, via de frontzijde van het compartiment
- robuuste vergrendeling, b.v. dubbele vleugeldeuren met vergrendeling
- mobiliteit van de warmtekamer, waardoor optimale inbreng in het bestaande productieproces

- **"op maat is onze standaard" - Individuele constructies naar uw wens**



Ideale en gelijkmatige warme luchtverdeling, hoge werkingsgraad

WARMTEKAMERS TYPE WK







Schakelkast met digitale temperatuur-aanduiding



Elektrisch aggregaat

Uitvoeringen

- robuuste staalframeconstructie met opvangbak en verzinkte roosterss
- opvangbak wanddikte: 5 mm
- 100 mm onderrijdhoogte
- isolering, niet brandbaar klasse A1 volgens DIN 13501-1, demplaag 100 mm
- met vleugeldeuren
- voorbereid voor bodembevestiging
- kraanogen voor het op- en afladen en als transportbeveiliging
- elektrische verwarming tot 65°C, geen ex. Alternatief: tot max. 85°C
- schakelkast met digitale temperatuuraanduiding

Warmtekamers
2 opslagniveau's





	WK 29-2 E65	WK 29-2 E85	WK 57-2 E65	WK 57-2 E85
opslagcapaciteit EP / CP3 / IBC*	6 / 4 / 4	6 / 4 / 4	12 / 8 / 8	12 / 8 / 8
buitenmaten (BxD)	4150 x 1700	4150 x 1700	7050 x 1700	7050 x 1700
(H) ca. (mm)	3695	3695	3695	3695
vrije vakmaten (VLxVD)	2700 x 1290	2700 x 1290	2700 x 1290	2700 x 1290
(H) ca. (mm)	1375	1375	1375	1375
opvangvolume (l)	1000	1000	2000	2000
max. kamertemperatuur	65° C	85° C	65° C	85° C
deuruitvoering	vleugeldeur	vleugeldeur	2 x vleugeldeur	2 x vleugeldeur

* EP = Europallets CP3 = Chemiepallets IBC = Intermediate Bulk Container

Andere maten, uitvoering voor ontvlambare produkten en individuele projecten op aanvraag mogelijk.
Vraag ons, wij ondersteunen u graag.



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | RAL 9002

WARMTEKAMERS TYPE WK SPECIALE UITVOERINGEN

















VERZAMELSTATION VOLGENS TRGS 520

(duitse wetgeving)








Voor de inzameling en opslag van gevaarlijke stoffen afkomstig uit huishoudens volgens TRGS 520.

- variabele afmetingen van het inname werkgedeelte
- eenvoudig uit te breiden
- indeling volgens opgave
- innamegedeelte geïsoleerd, het werkopslaggedeelte niet geïsoleerd
- 90 minuten brandwerende buitenwanden bij niet realiseerbare veiligheidsafstanden
- opvangvolume volgens de gestelde richtlijnen en de plaatselijke verordeningen

Compleet uit één hand

- economische planning
- overheidsgesprekken/vergunningen
- levering en montage

voorbeeld van een basisopstelling voor mobiel inzamelstation



Afwerking in RAL-kleur naar keuze

VERZAMELSTATION VOLGENS TRGS 520






Opties

- kantoorinrichting in werkgedeelte
- ramen met rolluiken
- verrijdbare innametafel
- speciale werkplekafzuiging
- gecombineerde nood/oogdouche
- palletrekken
- bodemopvangbakken
- explosieveilige verwarming
- explosieveilige klimaatbeheersing
- elektrische uitrusting zoals; verlichting, schakelaars, stopcontacten etc. in explosiebeveiligde uitvoering
- calamiteiten-kast
- wasbak
- veiligheidskast
- overdekte innameplaats





Ex-verwarming, elektrisch



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking in RAL-kleur naar keuze

STELLINGCONTAINERGEBOUWEN









Voor veilige opslag van milieugevaarlijke stoffen (brandbare-/giftige-/brandbevorderende stoffen, alsook zuren en logen)

- mobiel en geschikt voor uitbreiding
- overdekt laadgebied
- geïsoleerd en vorstvrij
- met brandwerende compartimenten
- met geïntegreerde overslagruimten
- overkapping met trapezeplaat en lichtkoepels etc.
- diverse bluswater-opslaginrichtingen
- afzetruimtes voor bakken
- diverse opvangbakken mogelijk, in::
  - staal / roestvrij staal
  - polyethyleen (PE) binnenbakken
  - bekledingen
- staal- en betonbouwwijze volgens plaatselijke en economische omstandigheden

Opties

- bodemafdichting van de gangdelen
- afsluiting van de gangen middels geïntegreerde deuren
- verwarming / airconditioning
- gangverlichting (naar keuze in explosievrije uitvoering)
- blusinstallaties volgens voorgeschreven eisen / brandmelders
- nooddouche / noodkast
- bluswaterbarrière
- gaswaarschuwingsmelders
- andere veiligheidsinrichtingen volgens plaatselijke eisen
- aarding / afstelling

Op maat is onze standaard





- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking in RAL-kleur naar keuze

STELLINGCONTAINERGEBOUWEN













Afwerking in RAL-kleur naar keuze


SPECIALE UITVOERINGEN

























CONTAINERS VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN



Speciaal-afvalcontainers 147-148
(voor vaste en pasteuze stoffen)



Bergings-grootverpakkingcontainer 149



Speciaal-afvalcontainers 150
(voor spuitbussen)



Speciaal-afvalcontainers 151
(voor vaste, pasteuze en vloeibare stoffen)



Speciaal-afvalcontainers 152-155
(voor vloeibare stoffen)



Verzorgingcontainers 156-157
(voor stookolie)



Mobiele tankstations 158-159



Leuchtstoffröhren-Boxen 160




Accu-containers 161



Lithium-Ionen opslagcontainer 162

TRANSPORT VAN GEVAARLIJKE STOFFEN









Voor het transporteren van milieugevaarlijke stoffen dienen o.a. de volgende regelementen verordeningen en richtlijnen nagevolgd te worden.

ADR Europese overeenkomst voor het internationaal wegvervoer van gevaarlijke stoffen

RID Regelement voor het internationale spoorvervoer van gevaarlijke stoffen

IMDG-Code Internationaal code voor vervoer van gevaarlijke stoffen met zeeschepen

GGVSEB Verordening betreffende het nationale- en internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor en over de binnenwateren

Bouwaard-codering	Verpakkingsgroep	Gevaaraanduiding
X	I	Zeer gevaarlijk
Y	II	Gevaarlijk
Z	III	Enigszins gevaarlijk

IBC Intermediate Bulk Container

DIBt Duits instituut voor technische constructie



Wist u dat ....?

Grootverpakkingsmiddelen (IBC) zijn met tussenpozen van max. 2,5 en 5 jaar, onderworpen aan inspecties en her-keuringen. Dit is vastgelegd en geregeld in de ADR 6.5.4.4 en BAM GGR002.

Wij zijn een door de BAM erkende inspectie-eenheid.





SPECIAAL-AFVALCONTAINERS TYPE SAP-1



Internationaal vervoer van vaste en pasteuze stoffen volgens ADR/RID/ IMDG-code, verpakkingsgroepen I, II en III

- IBC volgens "DIN 30741", deel 1
- dubbele codering
- constructie van 2 mm plaatstaal, deksel en basisframe van 2,5 mm plaatstaal
- containerrandprofiel
- doorlopende inrijdkokers
- stabiele stapelhoeken met kraanogen
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- deksel d.m.v. veren ondersteund en met binnenrandafdichting
- 2 dekselsluitingen, afsluitbaar
- automatische dekselvergrendeling bij 270°
- dekselsteun bij 70°
- max. soortelijk gewicht 1,5 kg/l
- afwerking vuurverzinkt of naar wens buitenzijde gelakt



SAP 800-1 met dubbele codering

Opties

- PE-binnenzakken (per rol 50 stuks)
- PE-binnenbak
- naamprint



SAP 800-3 met 2 dekselsluitingen, één afsluitbaar

UN-GOEDKEURINGEN

11A/X/D/BAM 6007-BAUER/4960/
4A/X/S/D/BAM 6917-BAUER

	inhoud (l)	**maten** (LxBxH) (mm)	**stapelbaar**	**max. totaalgewicht** (kg)	**gewicht** (kg)
SAP 450-1	450	1200 x 1000 x 835	3-voudig	825	155
SAP 600-1	600	1200 x 1000 x 1055	3-voudig	1124	164
SAP 800-1	800	1200 x 1000 x 1235	3-voudig	1415	175
SAP 800-3	800	1200 x 1000 x 1235	3-voudig	1375	175

Afwerking: **vuurverzinkt**

SPECIAAL-AFVALCONTAINERS TYPE SAP



SAP 800

Internationaal vervoer van vaste en pasteuze stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen I, II en III

- IBC volgens "DIN 30741", deel 1
- dubbele codering
- constructie van 3 mm plaatstaal, deksel van 2,5 mm plaatstaal
- containerrandprofiel
- doorlopende inrijdkokers
- stabiele stapelhoeken met kraanogen
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- 4 dekselsluitingen, afsluitbaar
- deksel d.m.v. veren ondersteund en met binnenrandafdichting
- automatische dekselvergrendeling bij 270°
- dekselsteun bij 70°
- max. soortelijk gewicht 1,5 kg/l

Opties

- PE-binnenzakken (per rol 50 stuks)
- PE-binnenbak
- naamprint



SAP 800 met PE-binnenbak (opties)



Rol PE-binnenzakken (opties)

UN-GOEDKEURINGEN

11A/X/D/BAM 0410-BAUER/5148/
4A/X/S/D/BAM 10012-BAUER

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SAP 450	450	1200 x 1000 x 835	3-voudig	868	185
SAP 600	640	1200 x 1000 x 1050	3-voudig	1175	200
SAP 800	800	1200 x 1000 x 1235	3-voudig	1415	215

Afwerking: vuurverzinkt

BERGINGS-GROOTVERPAKKING TYPE SAG



SAG 2100



SAG 2100 - berging middels kraan

SAG 800 - berging middels heftruck met vattraverse FT/MK en lasthaak LH-I

SAG 2700 met inrijdkokers op de deksel



Voor het transport van beschadigde,defecte of lekkende verpakkingen met gevaarlijke stoffen. Transport van gevaarlijke stoffen. Internationaal vervoer van vloeibare, vaste en pasteuze stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code verpakkings-groepen II en III.

- constructie van 3 mm plaatstaal
- containerrandprofiel
- doorlopende inrijdkokers
- stabiele stapelhoeken met kraanogen
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- deksel met speciale dichting
- tekstplaat met "BERGING" aan twee zijden

Uitvoeringen

SAG 800

- volgens DIN 3074, deel 1
- basisframe en deksel 2,5 mm, in versterkte uitvoering
- deksel met veerondersteuning en dekselsteun
- automatische dekselvergrendeling bij 270°
- 12 dekselvergrendelingen, handgreep om het deksel te openen

SAG 1500

- basisframe en deksel 3 mm, in versterkte uitvoering
- deksel met veerondersteuning en dekselsteun
- deksel met kraanogen
- 14 dekselvergrendelingen, handgrepen en hijsoog voor het openen van het deksel deksel opening

SAG 2100

- basisframe en deksel 3 mm, in versterkte uitvoering
- deksel met veerondersteuning en dekselsteun
- deksel met kraanogen
- opklapbare trede aan 2 zijden
- 14 dekselvergrendelingen, handgrepen en hijsoog voor het openen van het deksel deksel opening

SAG 2700

- basisframe en deksel 3 mm, in versterkte uitvoering
- deksel met kraanogen
- opklapbare trede aan 2 zijden
- inrijdkokers voor het heffen en neerlaten van de deksel
- 14 dekselvergrendelingen, invoerogen en kraanoog voor het openen van het deksel

Opties

- PE binnenzakken (25 stuks per rol)

	inhoud (l)	buitenmaten (LxBxH) (mm)	binnenmaten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaal-gewicht (kg)	gewicht (kg)
SAG 800	800	1200 x 1000 x 1235	1035 x 835 x 925	3-voudig	1008	225
SAG 1500	1563	1565 x 1365 x 1235	1400 x 1200 x 925	2-voudig	1887	369
SAG 2100	2135	1565 x 1365 x 1560	1400 x 1200 x 1250	2-voudig	2486	424
SAG 2700	2870	1565 x 1365 x 1950	1400 x 1200 x 1635	2-voudig	3335	477

Afwerking: vuurverzinkt

UN-GOEDKEURINGEN

UN 50AT/Y/D/BAM 14727-BAUER/4960/
UN 50AT/Y/D/BAM 14809-BAUER/6010/
UN 50AT/Y/D/BAM 14808-BAUER/6010/
UN 50AT/Y/D/BAM 14807-BAUER/6010/

SPECIAAL-AFVALCONTAINERS TYPE SAS



SAS

Internationaal transport van drukgasverpakkingen en spuitbussen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- staalconstructie volgens "DIN 30741", deel 1
- rondom voorzien van beluchtingsopeningen met spatwaterbescherming
- container tot 100 mm hoogte vloeistofdicht
- containerrandprofiel
- doorlopende inrijdkokers
- stabiele stapelhoeken met kraanogen
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- met dekselsluitingen, afsluitbaar
- deksel d.m.v. veren ondersteund en met binnenrandafdichting
- automatische dekselvergrendeling bij 270°
- dekselsteun bij 70°

	inhoud (m^3)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SAS 800	0,80	1200 x 1000 x 1235	3-voudig	678	178

UN-GOEDKEURINGEN

50A/Y/D/BAM 12806-BAUER/4000/

SPUITBUSSEN-TRANSPORTBOX TYPE STB 1000



STB 1000



Stapelbaar 3-voudig



Neerklapbaar gevaargoedschild



Dekselvergrendeling



PE-binnenzak



Zuigvliesdoek

Internationaal vervoer van drukgasverpakkingen / spuitbussen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- staalconstructie volgens de "DIN 30741", deel 1 met geïntegreerde opvangbak, vloeistofdicht gelast en binnenstaande zijwanden van draadgaas, maaswijdte: 20x20 mm
- verzinkte deksel, 2-zijdig te openen, met 2 dekselvergrendelingen
- dekselvergrendeling bij 270°
- doorlopende inrijdkokers
- opnamen met palletwagen en vorkheftruck
- neerklapbaar gevaargoedschild aan twee tegenoverliggende zijden
- klemvoorziening voor zuigvliesdoek op de bodem, kan middels handhendel eenvoudig worden verwisseld

Opties

- PE-binnenzak, luchtdoorlaatbaar
- zuigvliesdoek

	inhoud (m^3)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
STB 1000	1,0	1200 x 1000 x1235	3-voudig	732	180

UN-GOEDKEURINGEN

50A/Y/D/BAM 12019-BAUER/3000/

Afwerking: vuurverzinkt

SCHADELIJKE STOFFEN CONTAINERS TYPE SC



Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare, pasteuze en vaste stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen I, II en III

- cilindervormige container met vierkant basis- en stapelframe, lage vulhoogte, reinigingsvriendelijk
- vulopening Ø 610 mm
- afsluitbaar koepeldeksel met 8 vleugelmoeren en vergrendelstand op 90°
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- optimale transportmaten 800x800 mm)

Optie

- trechter met zeef van roestvrij staal

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SC 240	240	800 x 800 x 1095	3-voudig	534	134
SC 285	285	800 x 800 x 1250	3-voudig	542	142

UN-GOEDKEURINGEN

1A2/X/D/10089 +90+91+92-BAUER

SPECIAAL-AFVALCONTAINERS TYPE SP



Internationaal vervoer van vaste en pasteuze stoffen volgens ADR/RID/ IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- constructie van 2 mm plaatstaal
- basisframe met opname voor hefwagen en vorkheftruck
- bovenkant met stapelhoeken en kraanogen
- deksel afneembaar, met binnenafdichting en spansluiting, afsluitbaar

UN-GOEDKEURINGEN

1A2/Y/D/BAM 8821+22-BAUER

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SP 100	100	555 x 555 x 750	4-voudig	185	33
SP 240	240	730 x 730 x 975	3-voudig	370	79

SCHADELIJKE STOFFEN CONTAINER TYPE SF



Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/ IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- basisframe met opname voor hefwagen en vorkheftruck
- bovenkant met stapelhoeken en kraanogen
- met koepeldeksel

UN-GOEDKEURINGEN

1A2/Y/100/D/BAM 8832-BAUER

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	vulopening (Ø mm)	stapelbaar	gewicht (kg)
SF 240	240	730 x 730 x 975	415	3-voudig	90

Afwerking: vuurverzinkt

SPECIAAL-AFVALCONTAINERS TYPE ASK 540-4



Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/ IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- IBC volgens "DIN 30741", deel 1
- buitencontainer van plaatstaal, binnenzijde gelakt met zuurbestendige verf
- PE-binnencontainer met grote schroefdeksel, eenvoudig te verwisselen
- containerrandprofiel
- doorlopende inrijdkokers
- stabiele stapelhoeken met kraanogen
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- deksel d.m.v. veren ondersteund en met binnen-randafdichting
- 2 dekselsluitingen, afsluitbaar
- automatische dekselvergrendeling bij 270°
- dekselsteun bij 70°
- peilstok voor lekkagecontrole
- max. soortelijk gewicht tot 1,9 kg/l




Stalen buitencontainer en PE-binnenbak met schroefdeksel



Doorlopende inrijdkokers



Kraanogen aan de binnenzijde van de stapelhoek



Trechter en zeef van roestvrij staal



Automatische dekselvergrendeling



Deksel d.m.v. veren ondersteund en met binnenrandafdichting

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
ASK 540-4	540	1200 x 1000 x 1235	1269	241

UN-GOEDKEURINGEN

31HA1/Y/B/1740-220046/3000/1269

Afwerking: vuurverzinkt

SPECIAAL-AFVALCONTAINERS TYPE SAF



SAF 1000

Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- volgens "DIN 30741", deel 2
- robuuste constructie van 3 mm plaatstaal
- vulopening Ø 457 mm met afsluitbare koepeldeksel
- met koepeldeksel in het midden of met verplaatste koepeldeksel, gebombeerd
- overdrukventiel ¾", 0,5 bar
- 2" stopaansluiting
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- max. soortelijk gewicht 1,5 kg/l

Opties

- trechter met zeef van roestvrij staal
- naamprint
- sleutel voor vleugelmoeren




Koepeldeksel in het midden



SAF 450



SAF met opvangbak type AW 1000
(zie pagina 106)



Verplaatste koepeldeksel



Trechter met zeef van roestvrij staal (optie)



Sleutel voor vleugelmoeren (optie)

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SAF 450	450	1200 x 1000 x 815	3-voudig	848	173
SAF 600	600	1200 x 1000 x 975	3-voudig	1092	192
SAF 1000	1000	1200 x 1000 x 1400	3-voudig	1759	223

UN-GOEDKEURINGEN

UN 31A/Y/D/BAM 0151-BAUER/3585/

UN 31A/Y/D/BAM 7338-BAUER/3585/

Afwerking: vuurverzinkt

DUO-CONTAINER TYPE DC




DC 1000

Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- volgens "DIN 30741", deel 2
- buiten en binnencontainer
- geen opvangbak vereist
- vulopening Ø 457 mm, met afsluitbare koepeldeksel
- overdrukventiel ¾", 0,5 bar
- 2 x 2" stopaansluiting
- peilstok voor lekkagecontrole
- opklapbare treeplank
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- max. soortelijk gewicht tot 1,8 kg/l
- verzamelen en opslaan voor binnen en buiten
- trechter
- DC 450 kan ook ingezet worden als inzamelcontainer voor ontvlambare vloeistoffen van GHS categorie 1-3

Opties

- trechter met zeef van roestvrij staal
- naamprint
- sleutel voor vleugelmoeren



DC 450



Trechter met zeef van roestvrij staal



Sleutel voor vleugelmoeren

UN-GOEDKEURINGEN

31A/Y/D/BAM 12672-BAUER/10200/
31A/Y/D/BAM 12673-BAUER/10200/

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
DC 450	450	1200 x 1000 x 900	3-voudig	1105	290
DC 1000	1000	1200 x 1000 x 1580	3-voudig	2230	430

Afwerking: vuurverzinkt

VERZAMELCONTAINER TYPE ASB



ASB 450-I

ASB 250

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
ASB 250	250	800 x 815 x 830	3-voudig	633	200
ASB 450-I	450	1210 x 885 x 830	3-voudig	1070	284

Afwerking: **vuurverzinkt** | **bijv. roestvrij staal**

Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/ IMDGcode, verpakkingsgroepen II en III.

Inzameling en opslag van brandbare vloeistoffen volgens GHS-categorieën 1 - 3

- buitencontainer als opvangbak met deksel
- afsluitbare deksel met gasdrukveren
- ingeschroefde binnentank
- vulopening Ø 400 mm
- trechter en zeef van roestvrij staal
- peilstok voor lekkagecontrole
- overdrukventiel ¾"
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- binnen en buiten inzetbaar
- max. soortelijk gewicht tot 1,8 kg/l

Opties

- vul- en afzuigbuis en 2" aansluiting, schroefstop en sluitklep
- binnentank met conische bodem onder afzuigbuis
- 1" schroefdraad met stop
- naamprint

Afwerking naar keuze

	binnentank 4 mm	buitentank 2 mm
1.	vuurverzinkt	vuurverzinkt
2.	bijv. roestvrij staal	vuurverzinkt
3.	bijv. roestvrij staal	bijv. roestvrij staal

UN-GOEDKEURINGEN

31A/Y/D/BAM 0137-0142-BAUER/4000

SCHADELIJKE STOFFEN CONTAINER TYPE SCD



SCD met trechter (standaard) met roestvrijstalen zeef (optie)

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	vulhoogte (mm)	max. totaalgewicht (kg)	Weight in kg
SCD 240	240	800 x 800 x 1095	3-voudig	938	627	195
SCD 285	285	800 x 800 x 1250	3-voudig	1093	725	212

Afwerking: **vuurverzinkt**

Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDGcode, verpakkingsgroepen II en III.
Inzameling en opslag

- buitencontainer met basisframe dat als opvangbak dient
- geschroefde binnentank met stapelhoeken en koepeldeksel
- vulopening Ø 610 mm
- afsluitbaar koepeldeksel met 8 vleugelmoeren en vergrendelstand op 90°
- trechter met vulbuis
- met peilstok voor lekkagecontrole
- max. soortelijk gewicht tot 1,8 kg/l
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan

Optie

- naamprint
- roestvrijstalen zeef



Trechter (standaard) met roestvrijstalen zeef (accessoire)

UN-GOEDKEURINGEN

31A/Y/D/BAM 12669-BAUER/4470/

31A/Y/D/BAM 12670-BAUER/4470/

MOBICONT TYPE M 800



Voor de aan- en afvoer van brandbare vloeistoffen met vlampunt > 55°C.

Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- stabiele, conische buitencontainer van 3 mm plaatstaal als aanrijdbeveiliging en opvangbak met 100 % volume inclusief lekkagepeilstok
- lekkage teststaaf
- 100 mm onderrijdhoogte
- robuuste, vervangbare PE binnentank
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- eenvoudig te reinigen

Opties

- afsluitbare, verzinkte deksel met stapelhoeken, 2-delig
- vierkant- of cilinderslot
- vul-/afnamedeksel met 2 x 2“, 1 x 1/2" en 1 x ¾“ binnendraad
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- hand- of elektropompen
- vulstandmeter
- vultrechter
- andere opties op aanvraag



M 800 met handpomp



Vul-/afnamedeksel



Vierkantslot



M 800 met elektropomp



Vultrechter



Mobiele aanvoer voor machines



M 800 met deksel

UN-GOEDKEURINGEN

31HA1/Y/D/BAM 14263-BAUER/3344/

	inhoud (l)	**maten** (LxBxH) (mm)	**stapelbaar**	**gewicht** gelakt/verz. (kg)
M 800	800	1200 x 1000 x 1145	3-voudig	220 / 240

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

MOBICONT TYPE MO 800





Mobiel olieverzorging voor intern gebruik, toegelaten voor opslag en transport

- stabiele, conische buitencontainer van 3 mm plaatstaal als aanrijdbeveiliging en opvangbak met 100 % volume inclusief lekkagepeilstok
- robuuste, verwisselbare PE binnentank met schroefdeksel Ø 215 mm
- lekbak
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en stapelaar



(1) gesloten slanghaspel inclusief 8 m slang DN 13
(2) elektrische pomp 230 V, kabel met stekker, inclusief zuigslang
(3) vulstandmeter for storage
(4) vulstop 2“
(5) handdoorloopteller
(6) be- en ontluchtingsventiel 1“
(7) afsluithendel 1“

Afwerking: vuurverzinkt

UN-GOEDKEURINGEN

UN 31HA1/Y/D/BAM 14263-BAUER/3344/

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg) gelakt / verz.
MO 800	800	1200 x 1000 x 1635	251 / 276

MOBICONT TYPE MW 800






Voor de voorziening van heteluchtkachels met stookolie voor binnen en buiten

- stabiele, conische buitencontainer van 3 mm plaatstaal als aanrijdbeveiliging en opvangbak met 100 % opvangvolume, inclusief lekkage-peilstok
- vervangbare polyethyleen (PE)-binnentank
- vul-/afnamedeksel met 2 x 2“, 1 x 1/2" en 1 x ¾“ binnendraad
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- afsluitbaar verzinkt deksel als bakafdichting met stapelhoeken en dekselsteun
- vierkant- of cilinderslot



MW als “communicerend systeem“ (speciale uitvoering)



Opties

- tankverwarming met goedkeuring van keuringsinstatie “TÜV Duitsland”
- vul- en afnamedeksel met armaturen b.v.
  (1) vulstop
  (2) tankverwarming
  (3) "Euroflex" 3 - tankarmatuur
  (4) anti-overhevelingsventiel
  (5) be- en ontluchtingsventiel
  (6) vulstandmeter

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	gewicht (kg) gelakt / verz.
MW 800	800	1285 x 1015 x 1310	3-voudig	271 / 286

UN-GOEDKEURINGEN

UN 31HA1/Y/D/BAM 14263-BAUER/3344/

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

MOBICONT TYPE MD 800



MD 800 met elektropomp

De mobiele tank voor de verzorging van voertuigen, bouw- en werkmachines, apparaten, aggregaten etc. met diesel. Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- stabiele, conische buitencontainer van 3 mm plaatstaal als aanrijdbeveiliging en opvangbak met 100 % volume inclusief lekkagepeilstok including lekkage teststaaf
- 100 mm onderrijdhoogte
- robuuste, vervangbare PE-binnentank
- vul-/afnamedeksel met 2" vulstop, ontluchtingsventiel, zuigleiding, kogelkraan voor pompaansluiting, schroefbare peilstok
- afsluitbare kap met gasdrukveren
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan

Opties

- hand- of elektropompen
- vulstandmeter
- laadbeugel
- andere opties op aanvraag



MD 800 met handpomp



MD 800 met laadbeugel

UN-GOEDKEURINGEN

UN 31HA1/Y/D/BAM 14263-BAUER/3344/

	inhoud (l)	**maten** (LxBxH) (mm)	**gewicht** (kg) gelakt / verz.
MD 800	800	1225 x 1025 x 1625	253 / 278

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt


BRANDSTOFTANK TYPE MT 450-1000



MT 450 met elektropomp



MT 1000 met elektropomp



(1) deksel
(2) vulstop
(3) kogelkraan
(4) vulstandmeter
(5) kogelkraan/zuigleiding
(6) tappistool
(7) houder

Mobiele tank voor de verzorging van voertuigen, bouw-/werkmachines, apparaten, aggregaten etc. met diesel of stookolie. Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/ RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- buitencontainer als opvangbak (100 %) inclusief lekkagepeilstok
- binnentank, ingeschroefd en verwisselbaar, met reinigingsopening
- afsluitbaar en middels gasdrukveren ondersteund deksel
- 100 mm onderrijdhoogte
- zwenkbare kraanogen voor kraangebruik en als transportbeveiliging
- 2" vulstop met sluitklep, 1" pompaansluiting met afsluitkraan
- overdruk- en beluchtingventiel

Opties

- handpomp
- elektrische pompen 12 V / 24 V / 230 V
- elektrische of mechanische doorloopteller
- vulstandmeter
- laadbeugel

	inhoud (l)	**maten** (LxBxH) (mm)	**stelplaats** (LxB) (mm)	**max. totaalgewicht** (kg)	**gewicht** (leeg) zonder pomp (kg)
MT 450	450	1060 x 880 x 890	1000 x 800	775	239
MT 600	600	1360 x 880 x 890	1300 x 800	990	280
MT 1000	1000	1660 x 880 x 1100	1600 x 800	1557	356

UN-GOEDKEURINGEN

UN 31A/Y/D/BAM 7336-BAUER/0/

Afwerking: vuurverzinkt

TL-BUIZENBOXEN TYPE AL



Inzameling en transport van gebruikte TL-buizen

- gekeurd en conform ADR/RID 1.1.3.10 c)
- testcertificaat van de SNCH
- stabiele constructie van aluminium
- gering eigengewicht
- onderrijdhoogte 100 mm t.b.v. hefwagen en vorkheftruck
- stapelhoeken
- met handgreep op de kopse kanten
- afneembaar deksel
- 2 afsluitbare spansluitingen



	inhoud TL-buizen	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	gewicht (kg)
AL-D 150	ca. 320 stuks Ø 25 mm / ca. 150 stuks Ø 37 mm	1700 x 465 x 585	3-voudig	27
AL-D 200	ca. 320 stuks Ø 25 mm / ca. 150 stuks Ø 37 mm	2100 x 465 x 585	3-voudig	31

TL-BUIZENBOXEN TYPE SL



Inzameling en transport van gebruikte TL-buizen

- gekeurd en conform ADR/RID 1.1.3.10 c)
- testcertificaat van de SNCH
- stabiele plaatstaalconstructie
- onderrijdhoogte 100 mm voor hefwagen en vorkheftruck
- stapelhoeken met kraanogen
- afsluitbaar

Uitvoeringen

SL

- met verzinkt deur

SL-D

- met verzinkte deur en deksel (mechanische dekselvergrendeling

SL-N

- met verzinkte deksel en gasdrukveren
- apart vak voor spaarlampen
- uitneembare scheidingswand, ook voor lange TL-buiten geschikt

Opties

- uitbreidingsset voor niet ADR conforme TL-buizenboxen type SL en SL-D
- inhangbare binnenbak voor gescheiden inzameling van b.v. spaarlampen voor type SL-D

	inhoud TL-buizen	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	gewicht (kg) gelakt / verz.
SL 150	ca. 1100 stuks Ø 25 mm / ca. 500 stuks Ø 37 mm	1700 x 770 x 1125	3-voudig	161 / 174
SL-D 150	ca. 1100 stuks Ø 25 mm / ca. 500 stuks Ø 37 mm	1695 x 765 x 975	3-voudig	148 / 160
SL 200	ca. 1100 stuks Ø 25 mm / ca. 500 stuks Ø 37 mm	2100 x 770 x 1125	3-voudig	189 / 203
SL-D 200	ca. 1100 stuks Ø 25 mm / ca. 500 stuks Ø 37 mm	2095 x 765 x 975	3-voudig	174 / 188
SL-N 220	ca. 450 stuks Ø 25 mm / ca. 200 stuks Ø 37 mm	2300 x 800 x 555	3-voudig	138 / 150

Afwerking: RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | vuurverzinkt

ACCU-CONTAINER



SAP 600 K

SAP 600 K

Internationaal vervoer van accu's

- robuuste constructie van 3 mm plaatstaal volgens "DIN 30741", deel 1
- afsluitbaar deksel met veerontlasting en steun op 70°
- zelfstandige dekselvergrendeling bij 270°
- verwisselbare polyethyleen (PE)-binnenbak met randafdekking, zwavelzuurbestendig, slag- en slijtvast
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- accu-container conform verpakkinginstructie P801 en P801a

Speciale uitvoeringen voor Lithiumionen-accumulatoren zijn leverbaar





SAP 601 K

SAP 601 K

Behoorlijk inzamelen en opslaan van accu's

- robuuste constructie van 3 mm plaatstaal
- verwisselbare polyethyleen (PE)-binnenbak met randafdekking, zwavelzuurbestendig, slag- en slijtvast
- deksel ondersteuning op70°
- opnamen met palletwagen en vorkheftruck
- conteneur pour batteries au sens de la disposition spéciale 598 de l'ADR

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SAP 600 K	620	1200 x 1000 x 1050	3-voudig	1224	224
SAP 601 K	620	1120 x 960 x 920	3-voudig	1124	156

Afwerking: vuurverzinkt

LITHIUM-IONEN OPSLAGCONTAINER TYPE LIL



LIL 220

Veilige opslag van defecte en kapotte lithium-ionen batterijen

- stabiele constructie van plaatstaal
- afsluitbaare deksel met veerondersteuning en handgreep
- dekselsteun (LIL 90, LIL 220, LIL 280, LIL 340)
- uitneembare binnencontainer
- optimale brandbescherming door gepatenteerd vulmiddel (PyroBubbles®) tussen binnen- en buitencontainer en ook in het deksel
- 100 mm onderrijdhoogte voor vorkheftruck of hefwagen
- stapelhoeken, 3-voudig stapelbaar

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte125 mm (LIL 90, LIL 220, LIL 280, LIL 340)





LIL 340 uitnemen van een 60-liter dekselvat met klemring met behulp van lasthaken type LH-I en vatentang LGZ 60 (zie heftruck aanbouwapparatuur)



LIL 340 met 60-liter vat voor batterijverzameling

	inhoud (l) / max. aantal kunststof vaten van 60 liter	binnenmaten (LxBxH) (mm)	buitenmaten (LxBxH) (mm)	dekselsteun openingshoek (graden)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
LIL 30	30/-	215 x 365 x 390	400 x 600 x 750	-	3-voudig	100	78
LIL 90	90/-	415 x 565 x 390	600 x 800 x 750	70	3-voudig	200	125
LIL 220	220/-	1015 x 565 x 390	1200 x 800 x 750	70	3-voudig	400	212
LIL 280	280/-	1015 x 745 x 370	1200 x1000 x750	70	3-voudig	400	256
LIL 340	340/ 2	995 x 545 x 640	1200x 800x1000	85	3-voudig	400	238

Afwerking: vuurverzinkt

HEFTRUCK AANBOUWAPPARATUUR

BEDRIJFSUITRUSTING

MILIEU-OPSLAGTECHNIEK

CONTAINERS VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Suedlohn
Germany

Tel.: +49 2862 709-0
Fax: +49 2862 709-156
info@bauer-suedlohn.com

www.bauer-suedlohn.com
www.geotainer.com